

Descrição da ESTUFA AGRÍCOLA

DESCRIÇÃO DA ESTUFA:

- ⇒ **Tamanho:** Área mínima de 200 m² e ser retangular (aproximadamente 10 m x 20m);
- ⇒ **Pé direito:** 3,5 m;
- ⇒ **Colunas:** Em perfil u enrijecido de aproximadamente 20x60x90x60x20x2mm;
- ⇒ **Tubos de reforço:** Tubos de reforço entre arcos aproximadamente 30x40x1,25mm galvanizados;
- ⇒ **Calhas:** Em alumínio liga 6005T5 com frisos para fixar o plástico;
- ⇒ **Travamento:** O travamento da estrutura é feito em tirantes de aço galv. nº 6 (5,15mm); em todo o perímetro da estufa haverá tirantes fixado no solo;
- ⇒ **Portões:** Dois portões de correr de alumínio, sendo um de acesso ao hall e outro deste à estufa;
- ⇒ **Arcos:** Trelizados em perfil u aproximadamente 20x40x20x2mm e aproximadamente 15x35x15x1,5mm com altura da treliça de aprox. 270mm;
- ⇒ **Filmes:** Transparente auv 150micras, fixado com perfil de alumínio e mola;
- ⇒ **Tela anti-afídio:** Em todas as aberturas laterais terá esta tela para contenção de insetos;
- ⇒ **Cortinas:** Duas cortinas laterais em tubo de alumínio e sistema de abertura por carretéis e cabos de aço; abertura manual;
- ⇒ **Hall de entrada:** Está previsto a instalação de um hall de aproximadamente 3,24x3,15m, sendo a cobertura com filme plástico leitoso e as laterais com tela anti-afídio; portões de alumínio;
- ⇒ **Estrutura:** Em aço galvanizado a fogo;
- ⇒ **Sistema de sombreamento interno com tela aluminizada móvel (abre e fecha)**

- ⇒ **Garantias:**
 - § Estrutura: 60 meses contra defeitos de fabricação;
 - § Filmes plásticos: 18 meses contra defeitos de fabricação;
- ⇒ **Responsabilidades da empresa fornecedora:**
 - § Fornecer materiais para montagem;
 - § Fornecer equipe para montagem da estufa;
 - § Fretes;
- ⇒ **Responsabilidades do cliente:**
 - § Fornecer energia elétrica próxima ao local de montagem;
 - § Tubos de descida da água da calha até o nível do solo;
 - § Fornecer material para concretagem da estrutura da estufa;
 - § Fornecer energia elétrica até o quadro de comando, localizado dentro da estufa;
 - § Fornecer alimentação e hospedagem para a equipe de montagem da empresa;
 - § Fornecer ferramentas para montagem tais como escadas ou andaimes, pás, cavadeiras, enxadão;