



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS

FONE: (0xx55) 220-8498 (ENG. JULIOMAR REGINATO)

Campus Universitário - CEP 97.105-900 - Santa Maria - RS - Fax: (0xx55) 220-8104

ORÇAMENTO BASE

SECRETARIA E SALA DE ESPERA HOSPITAL DE CLINICAS VETERINARIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UN	MAT.	MÃO-DE-OBRA	PREÇO SERVIÇO	VALOR TOTAL	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	Instalação provisória de luz	1,00	pt	80,00	50,00	130,00	130,00	
1.2	instalação provisória de água	1,00	pt	50,00	40,00	90,00	90,00	
1.3	Demolições	1,00	vb	0,00	250,00	250,00	250,00	
1.4	Remoção de divisória	16,10	m2	0,00	5,00	5,00	80,50	
	TOTAL DO ITEM							550,50
2	FUNDAÇÃO							
2.1	Micro estacas Ø250mm profundidade minima 2,00m	6,00	un	45,00	50,00	95,00	570,00	
2.2	Viga baldrame (15x25) Cm	11,65	m	25,00	18,00	43,00	500,95	
	TOTAL DO ITEM							1.070,95
3	LIMPEZA DO TERRENO							
3.1	Limpeza do terreno (6,10 x 5,65)	34,50	m2	0,00	8,00	8,00	276,00	
	TOTAL DO ITEM							276,00
4	ALVENARIA							
4.1	Mureta de alvenaria h = 80 Cm	10,85	m	18,00	10,00	28,00	303,80	
	TOTAL DO ITEM							303,80
5	ABERTURAS E PAINEIS							
5.1	Porta metálica (80 x 223) com baguete de aluminio	1,00	un	320,00	50,00	370,00	370,00	
5.2	Janelas metálicas com vidros móveis e baguetes de aluminio	12,54	m2	140,00	22,00	162,00	2.031,48	
5.3	Vidro liso 4mm	13,70	m2	65,00	10,00	75,00	1.027,50	

5.3	Divisória leve a ser construída com reaproveitamento	8,03	m2	10,00	12,00	22,00	176,66	
	TOTAL DO ITEM							3.605,64
6	REVESTIMENTOS							
6.1	Reboco sobre mureta de alvenaria chapisco emboço e reboco c/ imperme.	26,00	m	8,00	12,00	20,00	520,00	
6.2	colocação de pingadeira cerâmica	4,60	m	13,00	8,00	21,00	96,60	
	TOTAL DO ITEM							616,60
7	COBERTURA							
7.1	Estrutura para colocação de brita	20,34	m2	8,00	4,00	12,00	244,08	
7.2	Cobertura com fibrocimento 6mm	20,34	m2	20,00	8,00	28,00	569,52	
7.3	Forro de PVC com ripamento e acessórios	16,70	m2	18,00	8,00	26,00	434,20	
	TOTAL DO ITEM							1.247,80
8	PAVIMENTAÇÃO							
8.1	Aterro compactado	5,00	m3	15,00	12,00	27,00	135,00	
8.2	Leito de brita	16,66	m2	3,00	2,00	5,00	83,30	
8.3	Contrapiso de concreto impermeável 5 Cm	16,66	m2	10,00	5,00	15,00	249,90	
8.4	Piso cerâmico Eliane ou similar (30x30) rejuntado	16,66	m2	28,00	12,00	40,00	666,40	
	TOTAL DO ITEM							1.134,60
9	PINTURA							
9.1	Selador sobre parede	40,00	m2	1,50	2,00	3,50	140,00	
9.2	Tinta acrílica	40,00	m2	3,00	4,00	7,00	280,00	
9.3	Tinta esmalte sobre esquadrias de ferro	30,00	m2	4,00	4,00	8,00	240,00	
	TOTAL DO ITEM							660,00
10	GRADE METÁLICA							
9.1	Grade metálica	9,83	m2	120,00	10,00	130,00	1.277,90	
9.2	pintura sobre grade metálica fundo e tinta esmalte	9,93	m2	3,00	8,00	11,00	109,23	
	TOTAL DO ITEM							1.387,13
TOTAL GERAL								10.853,02