

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência****Processo...:** 23081.008046/2008-85 **Pregão** 120 / 2008 **Data da Emissão:** 26/06/2008**Abertura: Dia:** 15/07/2008 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	<p>Confecção e instalação de sistemas de captação e armazenamento de águas pluviais, de acordo com as seguintes especificações:</p> <ul style="list-style-type: none">-168 metros de calha em chapa galvanizada nº 24, nas medidas 08x20x04x08x05x02, fixadas com 75 suportes de cantoneira de ferro pintado de 20x20x2mm; construção de 150 metros tubulação subterrânea, com tubos de PVC sanitário 150 mm; um silo reservatório de PEAD, espessura 0,80mm para 500m³ com cobertura NBSP de estrutura em tubo galvanizado ½"e PEAD 0,80 mm. <p>Obs:A empresa licitada deverá dar garantia dos materiais e serviços e assistência técnica quando necessário, por um período não inferior a um ano.</p> <p>Obs.: Os prédios e locais onde serão executados os trabalhos, estarão disponíveis para visitação, de segundas-feiras a sextas-feiras nos horários de 08h00min às 11h30min e das 13h30min as 16h30min, no Colégio Agrícola de Frederico Westphalen, BR 386, Km 40, Linha Sete de Setembro, s/nº, em Frederico Westphalen/RS.</p>	Unidade	1,00		
2	<p>Serviços de complementação do prédio para maternidade de suínos, com todos os materiais e serviços conforme descrição abaixo;</p> <ul style="list-style-type: none">- Construção de oito maternidades completas, suspensas de 2,40 x 1,60m em ferro mecânico galvanizado ¾ x 5/8 x ½, piso de plástico, matrizes e laterais para creche, estrutura, chapa galvanizada 3/16 x 2" , divisórias em ferro galvanizado 3/8 x ½ , altura entre a construção e o piso 0,60m, comedouro e bebedouro em polímero com chupeta bico de pato em inox, bebedouros para leitão ecológico com língua de proteção, comedouro para leitão baby com protetor de salva vidas e escamoteador para aquecimento dos leitões.- Construção de 20 celas suspensas de gestação medindo 2,40m x 0,60m, em ferro mecânico galvanizado ¾ x 5/8 x ½, instaladas sobre piso de concreto em declive, com grade de ferro mecânico galvanizado 3/8, com comedouro e bebedouro tipo calha em polímero, com estrutura e instalação de água. R\$ 8.980,00- Construção de seis comedouros automáticos para celas de gestação, com capacidade não inferior a 60 kg de ração, estrutura feito em polímero/inox, depósito de polipropileno denso, com a instalação completa dos comedouros e bebedouros no local.	Unidade	1,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>Obs. A empresa licitada deverá dar garantia dos materiais e serviços e assistência técnica quando necessário, por um período não inferior a um ano.</p> <p>Obs.: Os prédios e locais onde serão executados os trabalhos, estarão disponíveis para visitação, de segundas-feiras a sextas-feiras nos horários de 08h00min às 11h30min e das 13h30min as 16h30min, no Colégio Agrícola de Frederico Westphalen, BR 386, Km 40, Linha Sete de Setembro, s/nº, em Frederico Westphalen/RS.</p>				
3	Construção de reservatório para dejetos de abatedouro de aves, em membrana PEAD 0,80 mm, com emendas perfeitamente soldadas. Todos os materiais e serviços necessários para sua instalação.	Unidade	2,00	_____	_____
	<p>As empresas interessadas deverão visitar o local para melhor visualização dos trabalhos a serem executados.</p>				

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura