

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência****Processo...:** 23081.012984/2010-02 **Pregão SRP** 274 / 2010 **Data da Emissão:** 28/09/2010**Abertura: Dia:** 22/10/2010 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS LISO DE 4MM EM DIVISÓRIA LEVE E OU JANELA METÁLICA, COLOCADO INTEIRO OU EM TIRAS. TODOS OS MATERIASI NECESSÁRIOS AO SERVIÇO SERÃO FORNECIDOS PELA EMPRESA, INCLUINDO O VIDRO, OS TARUGOS EM ESPONJA OU MANGUEIRA PLÁSTICAS, MASSA , BAUETES ETC. OS SERVIÇOS SERÃO EXECUTADOS NOS PREDIOS DA UFSM-CESNORS- FREDERICO WESTPHALEN E PALMEIRA DAS MISSÕES) DE FORMA FRACIONADA CONFORME AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SOLCITANTES. SOMENTE PODERÃO PARTICIPAR EMPRESAS COMPROVADAMENTE ESPECIALIZADAS NO SERVIÇO DE VIDRAÇARIA.	Metro Quadrado	53,3400	300,00		
2	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL CONFECCIONADA EM TECIDO 100 % POLIÉSTER, SEM BANDO, CORES DIVERSAS, COM TRILHO SUPERIOR EM ALUMÍNIO, PEÇAS INTERNAS E EXTERNAS EM POLIETILENO, CORDAS EM NYLON, PESO METÁLICO EM ENVELOPE PLÁSTICO NA BARRA INFERIOR DA PERSIANA E CORRENTES EM NYLON, - OS MATERIAIS DEVERÃO SER ENTREGUES E MONTADAS NA UNIDADES DA UFSM CESNOSRS FREDERICO WESTPHALEN E PALMEIRA DAS MISSÕES .	Metro Quadrado	34,6300	3.000,00		
3	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE INCLUINDO PORTA COMPLETA COM PRENDEDOR DE FOLHA E PLAQUETA DE NUMERAÇÃO, COM AS SEGUINTESS CONDIÇÕES: DEVERÃO SER FORNECIDAS E INTALADAS DIVISÓRIAS LEVES DIVILUX NAVAL AÇO DA EUCATEX OU EQUIVALENTE, COM A POSSIBILIDADE DE MONTAGEM DO STIPOS N1 (PAINEL CEGO + PAINEL CEGO + PAINEL CEGO), N2 (PAINEL CEGO + PAINEL CEGO + VIDRO), N3 (PAINEL CEGO + VIDRO + PAINEL CEGO), N4 (PAINEL CEGO + VIDRO + VIDRO), E N6 (PAINEL CEGO + VIDRO + VIDRO EM TIRAS) SENDO QUE OS VIDROS SERÃO FORNECIDOS SEPARADAMENTE, NÃO DEVENDO SER COTADOS. NO CASO DO TIPO N2 OS VIDROS DEVERÃO TER 70 CM DE ALTURA. OS PAINÉIS CEGOS TERÃO MIOLO "SO", DE COLMEIA EM KRAFT DE ALTA GRAMATURA E REQUADRO DE MATEIAL ISOLANTE DE GRANDE RESISTÊNCIA, REVESTIDOS COM CHAPS EUCAPLAC, SISTEMA DE MONTAGEM SIMPLIFICADO DE 35 MM DE ESPESSURA. OS PERFIS SERÃO DE AÇO GALVANIZADO PINTADOS EM EPÓXI-POLIESTER. AS PORTAS	Metro Quadrado	51,0000	1.000,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	UTILIZADAS SERÃO DO TIPO PADRÃO DA DIVISÓRIA EMPREGADA, MEDINDO 80X210CM E DEVERÃO TER ARREMATES NAS QUATRO FACES. A FECHADURA SERÁ DO TIPO TUBULAR CRONADA, COM CILINDRO, MARCA PAPAIZ OU EQUIVALENTE E AS DOBRADIÇAS (TRÊS) SERÃO CROMADAS DE 2 1/2"X3". OS CONJUNTOS DE DIVISÓRIAS DEVERÃO SER INTALADOS POR COMPLETO, COM EXCEÇÃO DOS VIDROS, CONFORME AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE E DISPOSTOS CONFORME O PROJETO. A COR DAS DIVISÓRIASSERÁ DETERMINADA PELA FISCALIZAÇÃO. TODAS AS PORTAS DEVERÃO TER PRENDEDOR DE PORTA CROMADO (REF. FX95 DA BRASIL) MARCA BRASIL OU EQUIVALENTE, FIXADOS COM 3 PARAFUSOS COM BUCHAS PLÁSTICAS. TODAS AS PORTAS DEVERÃO TER NUMERAÇÃO (EM PLAQUETA DE ACRÍLICO 12X5CM) NO LOCAL E NA COR INDICADOS PELA FISCALIZAÇÃO. O CUSTO DA PORTA DEVERÁ SER CORRRESPONDENTE A 4 (QUATRO) VEZES O CUSTO DE 1 (UM) METRO QUADRADO DE DIVISÓRIA E A ÁREA DAS MESMAS ESTÁ INCLUÍDA NO TOTAL DE DIVISÓRIAS SOLICITADAS.					
4	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE GRADES METÁLICAS DE SEGURANÇA , PARA JANELAS, PORTAS, PORTÕES, CERCADOS EM JARDINS E POÇOS DE LUZ. A LICITANTE DEVERÁ OFERECER MODELOS DIFERENTES NA DISTRIBUIÇÃO DOS ELEMENTOS DIVISÓRIOS, OS QUAIS,DEVERÃO SER ANALISADOS E APROVADOS PELA FISCALIZAÇÃO. O ESPAÇAMENTO VERTICAL SERÁ DE10 CM E SERÃO CONFECCIONADOS EM FERRO REDONDO DE 3/8" OU CHATO DE 1/2" X3/16", TRAVESSAS HORIZONTAIS EM FERRO CHATO DE 1/2" X 3/16 DISTANCIADAS NO MÁXIMO 60 CM. AS GRADES SERÃO FIXADAS INTERNAS OU EXTERNAS COM PINOS, SUPORTES CHUMBADOS COM CIMENTO E AREIA (1X2) OU PARAFUSADOS COM PARABOLTS DE 10 MM DISTANCIADOS 60 CM NA HORIZONTAL E NA VERTICAL. AS GRADES DE SEGURANÇA PARA AS PORTAS DEVERÃO TER MARCO DE CANTONEIRA DE 1 1/2" X 1 1/2" X 3/16", O MONTANTE EM METALÃO DE 1 1/4" X 1 1/2" X 1/8", DUAS DOBRADIÇAS DE AÇO POR FOLHA, DUAS FECHADURAS DE SEGURANÇA, QUANDO FOLHA SIMPLES. DUAS FECHADURAS DE SEGURANÇA, DOIS TRINCOS INTERNOS NO TUBO, QUANDO EM FOLHA DUPLA. AS GRADES E PORTÕES DEVERÃO SER CONSTRUÍDOS EM PAINÉIS DE ATÉ 2,5M LINEARES QUE SERÃO SOLDADOS EM TUBOS 3" OS QUAIS SERÃO FIXADOS AO SOLO COM ENVOLVIMENTO DE CONCRETO GORDO 25% DE SUA ALTURA. OS PORTÕES TERÃO DUAS OU TRÊS DOBRADIÇAS DE AÇO E SERÃO FECHADOS ATRAVÉS DE CADEADO. TODA A FERRAGEM RECEBERÁ LIMPEZA COM SOLUÇÃO APROPRIADA, TRATAMENTO DE FUNDO ANTI-CORROSIVO E DUAS OU QUANTAS DEMÃOS NECESSÁRIAS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO DA RENNER OU EQUIVALENTE.	Metro Quadrado	102,4800	800,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
5	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE MÓDULOS EM TELA OTIS REFORÇADA ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM COM ESPAÇO DE 4CM X4 CM SOLDADAS EM CANTONEIRA DE FERRO DE 1 ½" X 1 ½" X 3/16", AS GRADES SERÃO FIXADAS INTERNAS OU EXTERNAS COM PINOS, SUPORTES CHUMBADOS COM CIMENTO E AREIA (1X2) OU PARAFUSADOS COM PARABOLTS DE 10 MM DISTANCIADOS O MÁXIMO DE 60 CM NA HORIZONTAL E NA VERTICAL. OS MÓDULOS DE SEGURANÇA PARA AS PORTAS DEVERÃO TER MARCO DE CANTONEIRA DE 1 ½" X 1 ½" X 3/16", O MONTANTE EM METALÃO DE 1 ¼" X 1 ½" X 1/8", DUAS DOBRADIÇAS DE AÇO POR FOLHA, DUAS FECHADURAS DE SEGURANÇA, QUANDO FOLHA SIMPLES. DUAS FECHADURAS DE SEGURANÇA, DOIS TRINCOS INTERNOS NO TUBO, QUANDO EM FOLHA DUPLA. OS MÓDULOS DE SEGURANÇA PARA GRADES E PORTÕES DEVERÃO SER CONSTRUÍDOS EM PAINÉIS DE ATÉ 2,5M LINEARES QUE SERÃO SOLDADOS EM TUBOS 3" OS QUAIS SERÃO FIXADOS AO SOLO COM ENVOLVIMENTO DE CONCRETO GORDO 25% DE SUA ALTURA. OS PORTÕES TERÃO DUAS OU TRÊS DOBRADIÇAS DE AÇO E SERÃO FECHADOS ATRAVÉS DE CADEADO. TODA A FERRAGEM RECEBERÁ LIMPEZA COM SOLUÇÃO APROPRIADA, TRATAMENTO DE FUNDO ANTI-CORROSIVO E DUAS OU QUANTAS DEMÃOS NECESSÁRIAS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO DA RENNER OU EQUIVALENTE.	Metro Quadrado	116,0000	800,00		
6	Serviços de desmontagem de divisória leve, que já se encontra Instalada na UFSM/CESNORS- montagem da mesma em outro local próximo. As divisórias estão instaladas em Frederico westphalen e Palmeira das Missões.r	Metro Quadrado	15,7000	2.000,00		

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura