

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência****Processo..:** 23081.006806/2011-15 **Pregão SRP** 128 / 2011 **Data da Emissão:** 24/05/2011**Abertura: Dia:** 09/06/2011 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Aquisição e instalação completa de filme de controle solar e de segurança em vidros especiais. O filme exigido obedecerá à seguinte especificação: cor prata x parata jateado SR 20 SRC SF - 423 processos produtivo poliéster pulverizado; luz visível transmitida 15%; raios ultravioletas transmitidos menores de 5%; total de energia solar rejeitada 65%; durabilidade média interna de 10anos e externa 6 anos. Todos os materiais necessários ao serviço serão fornecidos pela empresa. O serviço será executado nos diversos prédios da UFSM no campus e no centro da cidade de Santa Maria/RS, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. Obeservação: Unidade: metro quadrado. As empresas participantes devem obrigatoriamente vistar o local quando receberão desta Pro Reitoria de Infraestrutura uma declaração de visita fornecida por funcionário identificado.	Metro Quadrado	53,0000	5.000,00	_____	_____
2	Vidro liso 4mm para ser instalado em divisória leve e ou janela metálica, colocado inteiro ou em tiras e a retirada de vidros existentes. Todos os materiais necessários para o serviço serão fornecidos pela empresa, incluindo, o vidro os tarugos em esponja ou mangueira plástica, massa, baguete, etc. O serviço será executado nos diversos prédios da UFSM, no campus e no centro da cidade de Santa Maria/RS, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. OBS.: Somente poderão participar empresas comprovadamente especializadas no serviço de vidraçaria, não sendo permitido a subempreitada. As empresas participantes devem obrigatoriamente vistar o local quando receberão desta Pro Reitoria de Infraestrutura uma declaração de vista fornecida por funcionário identificado.	Metro Quadrado	65,0000	3.000,00	_____	_____
3	Aquisição e Instalação de algeroz com 20 cm de largura em mediafabricada com chapa galvanizada numero 24 e fixada com buchas e posteriormente chumbadas sendo que as emendas devem ser soldadas e colocado rebitecom pintura de fundo e acabamento com cor indicada pela fiscalização . As empresas participantes devem obrigatoriamente vistar o local quando receberão desta Pro Reitoria de Infraestrutura uma declaração de vista fornecida por funcionário identificado.	Metro	35,0000	1.000,00	_____	_____
4	Aquisição e instalação de calhas com cortes de 50cm em media fabricada com chapa galvanizada número 24 sendo que as emendas devem ser soldadas e colocadas rebite com pintura de fundo e acabamneto com cor indicada pela fiscalização. OBS: As empresas participantes devem obrigatoriamente vistar o local quando receberão desta	Metro	55,0000	1.000,00	_____	_____



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	Pro Reitoria de Infraestrutura uma declaração de vista fornecida por funcionário identificado.					

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura