

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência****Processo...:** 23081.008151/2012-09 **Pregão SRP** 151 / 2012 **Data da Emissão:** 24/05/2012**Abertura: Dia:** 13/06/2012 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Cal para pintura, saco 5Kg. ENTREGA PARCELADA de acordo com necessidades da UFSM.	Unidade	7,0000	500,00	_____	_____
2	Cimento pozolâmico - saco 50Kg. ENTREGA PARCELADA de acordo com necessidades da UFSM.	Unidade	19,0000	500,00	_____	_____
3	Areia média. ENTREGA PARCELADA de acordo com necessidades da UFSM.	Metro Cúbico	45,0000	500,00	_____	_____
4	Areião. ENTREGA PARCELADA de acordo com necessidades da UFSM.	Metro Cúbico	49,0000	500,00	_____	_____
5	Brita nº 1. ENTREGA PARCELADA de acordo com necessidades da UFSM.	Metro Cúbico	60,0000	1.000,00	_____	_____
6	Pó de brita. ENTREGA PARCELADA de acordo com necessidades da UFSM.	Metro Cúbico	60,0000	1.000,00	_____	_____
7	Tijolos maciços nas dimensões (23x10x5). ENTREGA PARCELADA de acordo com necessidades da UFSM.	Milheiro	390,0000	100,00	_____	_____
8	Tijolos 6 (seis) furos nas dimensões (19x14x9). ENTREGA PARCELADA de acordo com necessidades da UFSM.	Milheiro	400,0000	100,00	_____	_____
9	Cortador de formica	Unidade	15,0000	20,00	_____	_____
10	Cimento cola saco 25Kg. ENTREGA PARCELADA de acordo com necessidades da UFSM.	Unidade	22,0000	1.000,00	_____	_____
11	Fio de corte para motosserra 3mm.	Metro	0,3000	1.500,00	_____	_____
12	Chapas zincadas 1m x 2m x n. 16	Chapa	107,0000	10,00	_____	_____
13	Saco p/ mudas (transplante) 20 cm diametro x 30 cm altura	Milheiro	45,0000	4,00	_____	_____
14	Saco p/ mudas (transplante) 15 cm diametro x 25 cm altura.	Milheiro	45,0000	4,00	_____	_____
15	Mangueira sucção 3" laranja espiralada	Metro	22,0000	30,00	_____	_____
16	Meio fio de concreto p/ calçada 0,07 x 0,50 x 1 m	Unidade	11,9900	1.500,00	_____	_____
17	Fita zebrada, preta/amarela	Rolo	4,9500	5,00	_____	_____
18	Barbante cisal, rolo 1Kg.	Rolo	5,5000	20,00	_____	_____
19	Carro de mão em lata com roda c/ pneu e camera	Unidade	70,0000	10,00	_____	_____
20	Tubo de concreto de 300mm armado	Unidade	23,0000	150,00	_____	_____
21	Tubo de concreto de 400mm armado	Unidade	30,0000	150,00	_____	_____
22	Tubo de concreto de 500mm armado	Unidade	50,0000	150,00	_____	_____
23	Tubo de concreto de 600mm armado	Unidade	56,0000	150,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
24	Tubo de concreto de 800mm armado	Unidade	130,0000	150,00		
25	Tubo de concreto de 1000mm armado	Unidade	260,0000	150,00		
26	Tube em PVC rígido marron, para instalações prediais de água fria, tipo soldável, pressão máxima 7.5 Kgf/cm ² , produto conforme Normas NBR 5648 e 5626, diâmetro 20mm, parede 1.5mm, barra 6 metros. ENTREGA PARCELADA de acordo com necessidades da UFSM. MARCAS APROVADAS: TIGRE e AMANCO.	Unidade	16,0000	100,00		
27	Tube em PVC rígido marron, para instalações prediais de água fria, tipo soldável, pressão máxima 7.5 Kgf/cm ² , produto conforme Normas NBR 5648 e 5626, diâmetro 25mm, parede 1.7mm, barra 6 metros. ENTREGA PARCELADA de acordo com necessidades da UFSM. MARCAS APROVADAS: TIGRE e AMANCO.	Unidade	20,0000	100,00		
28	Tube em PVC rígido marron, para instalações prediais de água fria, tipo soldável, pressão máxima 7.5 Kgf/cm ² , produto conforme Normas NBR 5648 e 5626, diâmetro 32mm, parede 2.1mm, barra 6 metros. ENTREGA PARCELADA de acordo com necessidades da UFSM. MARCAS APROVADAS: TIGRE e AMANCO.	Unidade	34,0000	100,00		
29	Tube em PVC rígido marron, para instalações prediais de água fria, tipo soldável, pressão máxima 7.5 Kgf/cm ² , produto conforme Normas NBR 5648 e 5626, diâmetro 40mm, parede 2.4mm, barra 6 metros. ENTREGA PARCELADA de acordo com necessidades da UFSM. MARCAS APROVADAS: TIGRE e AMANCO.	Unidade	48,0000	100,00		
30	Tube em PVC rígido marron, para instalações prediais de água fria, tipo soldável, pressão máxima 7.5 Kgf/cm ² , produto conforme Normas NBR 5648 e 5626, diâmetro 50mm, parede 3.0mm, barra 6 metros. ENTREGA PARCELADA de acordo com necessidades da UFSM. MARCAS APROVADAS: TIGRE e AMANCO.	Unidade	56,0000	300,00		
31	Tube em PVC rígido marron, para instalações prediais de água fria, tipo soldável, pressão máxima 7.5 Kgf/cm ² , produto conforme Normas NBR 5648 e 5626, diâmetro 60mm, parede 3.3mm, barra 6 metros. ENTREGA PARCELADA de acordo com necessidades da UFSM. MARCAS APROVADAS: TIGRE e AMANCO.	Unidade	84,0000	300,00		
32	Tube em PVC rígido marron, para instalações prediais de água fria, tipo soldável, pressão máxima 7.5 Kgf/cm ² , produto conforme Normas NBR 5648 e 5626, diâmetro 75mm, parede 4.2mm, barra 6 metros. ENTREGA PARCELADA de acordo com necessidades da UFSM. MARCAS APROVADAS: TIGRE e AMANCO.	Unidade	130,0000	300,00		
33	Tube em PVC rígido marron, para instalações prediais de água fria, tipo soldável, pressão máxima 7.5 Kgf/cm ² , produto conforme Normas NBR 5648 e 5626, diâmetro 85mm, parede 4.7mm, barra 6 metros. ENTREGA PARCELADA de acordo com necessidades da UFSM. MARCAS APROVADAS: TIGRE e AMANCO.	Unidade	115,0000	100,00		
34	Tube em PVC rígido branco, para instalações prediais de esgoto, tipo soldável, superfície interna lisa, fabricado conforme Norma NBR 5688, bolsa de dupla atuação	Unidade	115,0000	300,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	(soldável ou elástica com anela de borracha) diâmetro DN 100mm, parede 1.8mm, barra 6 metros. ENTREGA PARCELADA de acordo com necessidades da UFSM. MARCAS APROVADAS: TIGRE e AMANCO.					
35	Tube em PVC rígido branco, para instalações prediais de esgoto, tipo soldável, superfície interna lisa, fabricado conforme Norma NBR 5688, bolsa de dupla atuação (soldável ou elástica com anela de borracha) diâmetro DN 150mm, parede 1.8mm, barra 6 metros. ENTREGA PARCELADA de acordo com necessidades da UFSM. MARCAS APROVADAS: TIGRE e AMANCO.	Unidade	115,0000	200,00	_____	_____
36	Tube em PVC rígido branco, para instalações prediais de esgoto, tipo soldável, superfície interna lisa, fabricado conforme Norma NBR 5688, bolsa de dupla atuação (soldável ou elástica com anela de borracha) diâmetro DN 200mm, parede 1.8mm, barra 6 metros. ENTREGA PARCELADA de acordo com necessidades da UFSM. MARCAS APROVADAS: TIGRE e AMANCO.	Unidade	115,0000	100,00	_____	_____
37	Tubo de aço galvanizado 1 1/2" Classe Media com costura, barra de 6m conforme ABNT EB 182 (NBR 5580).	Unidade	420,0000	20,00	_____	_____
38	Tubo de aço galvanizado 2" Classe Media com costura, barra de 6m conforme ABNT EB 182 (NBR 5580).	Unidade	370,0000	20,00	_____	_____
39	Tubo de aço galvanizado 2 1/2" Classe Media com costura, barra de 6m conforme ABNT EB 182 (NBR 5580).	Unidade	500,0000	20,00	_____	_____
40	Tubo de aço galvanizado 1 1/4" Classe Media com costura, barra de 6m conforme ABNT EB 182 (NBR 5580).	Unidade	380,0000	20,00	_____	_____

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura