

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência**Processo...:** 23081.007190/2012-81 **Pregão SRP** 133 / 2012 **Data da Emissão:** 01/06/2012**Abertura: Dia:** 22/06/2012 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Aterro compactado com material de boa capacidade de suporte.	Metro Cúbico	24,5500	400,00	_____	_____
2	Escavação Manual solo até 0,60m - vigas fundação, rede hidráulica, elétrica	Metro Cúbico	18,5700	1.000,00	_____	_____
3	Escavação mecânica de solo	Metro Cúbico	8,2500	250,00	_____	_____
4	Transporte de solo com distância 2km - bota fora	Metro Cúbico	3,7600	300,00	_____	_____
5	Transporte de sextavado com distância 1 km - depósito	Metro Cúbico	4,6100	2.000,00	_____	_____
6	Reaterro e apiloamento com compactador mecânico (sapo)	Metro Cúbico	14,0600	250,00	_____	_____
7	Retirada de calçada de sextavado e limpeza do bloco	Metro Quadrado	4,2000	20.000,00	_____	_____
8	Retirada de meio fio	Metro	3,7000	8.000,00	_____	_____
9	Meio-fio de concreto seção variável 10-12 x 30 x 100cm	Metro	25,7000	8.000,00	_____	_____
10	Calçada em concreto, Fck 20 Mpa, esp. 7cm, inclusive lastro de brita com 5cm	Metro Quadrado	42,1300	20.000,00	_____	_____
11	Calçada em concreto armado, Fck 20 Mpa, esp. 10cm, inclusive lastro de brita com 5cm	Metro Quadrado	56,4900	400,00	_____	_____
12	Meia cana de concreto d=30cm	Metro	26,5300	200,00	_____	_____

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura