

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência**Processo...:** 23081.016670/2012-32 **Pregão SRP** 387 / 2012 **Data da Emissão:** 22/11/2012**Abertura: Dia:** 11/12/2012 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	<p>MEZANINO</p> <p>01 sistema de armazenagem tipo Mezanino Estruturado e Apoiado nos PORTA PALLETS e nas ESTANTES, nas dimensões de 11715 x 11405 x 2355 mm de altura, composta por: pilares, vigas, longarinas, 23,308 metros lineares de guarda corpos, 01 escada de acesso e 119,40 m² de piso metálico vazado antiderrapante, para uma carga de 300 Kgf/m².</p> <p>CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PRODUTO:</p> <ul style="list-style-type: none">- ACABAMENTO Porta Pallet: Montantes - Azul del Rey; Pares de vigas - Laranja; Sapatas e diagonais / distanciadores / planos metálicos - Galvanizados- Estantes: Cinza- Mezanino: Vigas / Pilares / Longarinas / escadas - Cinza- Guarda Corpo: Amarelo- Piso: Galvanizado <p>PORTA PALLETS</p> <p>05 Módulos de sistemas de armazenagem tipo Porta - Pallet's desmontáveis, sistema de encaixe e parafusos, nas dimensões de 1100 x 2300 x 2040 mm de altura, com 04 pares de vigas cada, para uma carga de 1000 kgf/par, uniformemente distribuídas.</p> <p>Composição total dos módulos:</p> <ul style="list-style-type: none">07 montantes de 1100 x 2040 mm de altura20 pares de vigas de 2300 mm para 1000 kgf/par, com virola. <p>PLANOS METÁLICOS</p> <ul style="list-style-type: none">20 planos metálicos de 1100 x 2300 mm para 1000 kgf/plano <p>ESTANTES</p> <p>16 Módulos de Estantes Metálicas Multibloc, nas dimensões de 450 x 895 x 2000 mm de altura, com 07 prateleiras cada, para uma carga de 120 kgf/prateleiras uniformemente distribuídas.</p> <p>Composição total dos módulos:</p> <ul style="list-style-type: none">040 colunas de 2000 mm de altura;040 espaçadores de 450 mm;112 prateleiras de 895 x 450 mm para 120 kgf/prateleira com 01 reforço;004 travamentos de fundo.	Unidade	140.590,000	1,00		

OBSERVAÇÕES:

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>a) O sistema de mezanino deve ser entregue montado no SETOR DE ALMOXARIFADO localizado no sub-solo do HUSM;</p> <p>b) Todas as despesas, tais como: impostos (ICMS, IPI) taxas, frete, carga e descarga, etc, devem estar inclusos no preço cotado;</p> <p>c) A montagem deverá ser executada por pessoal treinado e identificado com o uso de EPI's;</p> <p>d) Deverá ser utilizado Aço Tipo COS CIVIL - 300TQLaminado a quente e pintura eletrostática;</p> <p>e) Prazo de entrega instalado, no máximo 90 dias após a emissão da Nota de Empenho;</p> <p>f) Garantia mínima exigida: 02 anos contra qualquer defeito, tanto de fabricação quanto de instalação;</p> <p>g) Apresentar atestado de visita ao local onde será instalado o sistema (marcar hora com SR. MAURÍCIO, Tel.: (55) 3220-9508.</p> <p>h) O HUSM fornecerá energia elétrica 220/380V e água potável, bem como instalações sanitárias para os instaladores.</p>					

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura