

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência****Processo...:** 23081.013970/2014-21 **Pregão SRP** 353 / 2014 **Data da Emissão:** 16/10/2014**Abertura: Dia:** 06/11/2014 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	<p>PORTA PALLETS</p> <p>- 6 Módulos de sistemas de armazenagem tipo Porta - Pallet's desmontáveis "Tipo A", sistema de encaixe e parafusos, nas dimensões de 600 x 1800 x 3720 mm de altura, com 05 pares de vigas cada, para uma carga de 400 kgf/par,01 par para 400kgf/par mais piso, uniformemente distribuídas.</p> <p>- 2 Módulos de sistemas de armazenagem tipo Porta - Pallet's desmontáveis "Tipo A", sistema de encaixe e parafusos, nas dimensões de 600 x 800 x 3720 mm de altura, com 05 pares de vigas cada, para uma carga de 400 kgf/par,01 par para 400kgf/par mais piso, uniformemente distribuídas.</p> <p>- 5 Módulos de sistemas de armazenagem tipo Porta - Pallet's desmontáveis "Tipo A", sistema de encaixe e parafusos, nas dimensões de 800 x 1800 x 3720 mm de altura, com 05 pares de vigas cada, para uma carga de 400 kgf/par,01 par para 400kgf/par mais piso, uniformemente distribuídas.</p> <p>- 2 Módulos de sistemas de armazenagem tipo Porta - Pallet's desmontáveis "Tipo A", sistema de encaixe e parafusos, nas dimensões de 800 x 800 x 3720 mm de altura, com 05 pares de vigas cada, para uma carga de 400 kgf/par,01 par para 400kgf/par mais piso, uniformemente distribuídas.</p> <p>- 1 Módulo de sistemas de armazenagem tipo Porta - Pallet's desmontáveis "Tipo B", sistema de encaixe e parafusos, nas dimensões de 1000 x 1800 x 2520 mm de altura, com 04 pares de vigas cada, para uma carga de 400 kgf/par,01 par para 400kgf/par mais piso, uniformemente distribuídas.</p> <p>- 1 Módulo de sistemas de armazenagem tipo Porta - Pallet's desmontáveis "Tipo B", sistema de encaixe e parafusos, nas dimensões de 1000 x 1200 x 2520 mm de altura, com 04 pares de vigas cada, para uma carga de 400 kgf/par,01 par para 400kgf/par mais piso, uniformemente distribuídas.</p> <p>Composição total dos módulos:</p> <p>10 montantes de 600 x 3720 mm de altura</p> <p>10 montantes de 800 x 3720 mm de altura</p> <p>3 montantes de 1000 x 2520 mm de altura</p> <p>20 pares de vigas de 800 mm para 400 kgf/par, com virola</p> <p>4 pares de vigas de 800 mm para 400 kgf/par, + piso com virola</p> <p>4 pares de vigas de 1200 mm para 400 kgf/par, com virola</p> <p>1 pares de vigas de 1200 mm para 400 kgf/par, + piso com virola</p>	Unidade	45.559,5000	1,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	59 pares de vigas de 1800 mm para 400 kgf/par, com virola 12 pares de vigas de 1800 mm para 400 kgf/par, + piso com virola 46 fixadores de piso Planos metálicos 36 planos metálicos de 600 x 1800 mm para 400 kgf/plano 12 planos metálicos de 600 x 800 mm para 400 kgf/plano 30 planos metálicos de 800 x 1800 mm para 400 kgf/plano 12 planos metálicos de 800 x 800 mm para 400 kgf/plano 5 planos metálicos de 1000 x 1800 mm para 400 kgf/plano 5 planos metálicos de 1000 x 1200 mm para 400 kgf/plano ACABAMENTO Montantes – Azul Del Rey Pares de vigas – Laranja Sapatas e diagonais / distanciadores / planos metálicos – Galvanizados					
2	- 1 Sistema de armazenagem tipo Passarela Estruturada em porta pallet, nas dimensões de 10185/4810 x 5930/3650 x 2160 mm de altura, composta por: pilares, vigas, longarinas, 7,98 metros lineares de guarda corpos, 01 escada de acesso e 19,6 m² de piso metálico fechado liso ou piso metálico vazado. ACABAMENTO Vigas / Pilares / Longarinas / escadas – Cinza Guarda Corpo – Amarelo Piso – Galvanizado OBSERVAÇÕES PARA TODOS OS ITENS: a) As estruturas deverão ser construídas em Aço Tipo COS CIVIL - 300 TQ LAMINADO A QUENTE. b) A CONTRATADA compromete-se a fornecer mão de obra especializada para a execução dos serviços, inclusive fornecer técnico de segurança em tempo integral da obra, sendo permitido a utilização de empregados próprios, terceirizados ou ambos conjuntamente. c) A CONTRATADA obriga-se a dar cumprimento a legislação trabalhista e previdenciária decorrentes da relação de emprego que mantiver com seus empregados, prepostos e terceiros, efetuando sob sua exclusiva responsabilidade, os descontos e recolhimentos dos tributos e obrigações que por lei forem devidos, isentando a contratante de todas as responsabilidades trabalhistas incidentes sobre reclamatórias que por ventura vierem a ser movidas por seus empregados, prepostos e terceiros. d) O HUSM fornece energia elétrica de 220/380 V (incluindo elementos de	Unidade	34.177,5000	1,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>regulação e proteção tais como quadros elétricos, tomada de terra, etc...), água potável, e iluminação necessária à execução dos serviços de montagem.</p> <p>e)É de responsabilidade do HUSM a liberação e desobstrução das áreas necessárias aos serviços de montagem.</p> <p>f)O HUSM disponibilizará local para armazenamento do material desmontado (durante a entrega).</p> <p>g)A descarga do material é por conta da licitante vencedora.</p> <p>h)Todas as despesas com fretes, tributos, diárias e estadas serão por conta da Contratada.</p> <p>i)As estruturas deverão ser instaladas no Serviço de Nutrição e dietética do HUSM, no horário das 7 às 19h, de segunda à sexta-feira.</p> <p>j)PRAZO DE INSTALAÇÃO: Até 150 dias após a assinatura do contrato.</p> <p>k)GARANTIA: 2 Anos para defeitos de fabricação ou instalação.</p>					

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura