

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência****Processo...:** 23081.007885/2015-13 **Pregão SRP** 100 / 2015 **Data da Emissão:** 29/06/2015**Abertura: Dia:** 14/07/2015 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	<p>Confecção e instalação completa de grades. A licitante deverá oferecer modelos diferentes na distribuição dos elementos divisórios, os quais, deverão ser analisados e aprovados pela fiscalização. O espaçamento vertical será de 10 cm e devem ser confeccionados em ferro redondo de 3/8" ou chato de 1/2" x 3/16", travessas horizontais em ferro chato de 1/2" x 3/16" distanciadas no máximo 60 cm. As grades serão fixadas internas ou externas com pinos, suportes chumbados com cimento e areia (1:2) ou parafusos parabóltos de 10 mm distanciados 60 cm na horizontal e na vertical. Toda a ferragem receberá limpeza com solução apropriada, tratamento de fundo anticorrosivo e duas ou quantas demãos necessárias de tinta ESMALTE SINTÉTICO alto brilho da RENNER ou equivalente.</p> <p>OBSERVAÇÃO: - A instalação será executada nos diversos prédios da UFSM, localizados no centro e no campus da cidade de Santa Maria/RS, conforme as necessidades das unidades solicitantes. Todos os materiais e equipamentos necessários ao serviço serão fornecidos pela licitante vencedora. - unidade: METRO QUADRADO. Empresas participantes devem obrigatoriamente visitar o local quando receberá desta Pró Reitoria de Infraestrutura uma declaração de visita fornecida por funcionário devidamente identificado.</p>	Metro Quadrado	193,3300	3.000,00		
2	<p>Confecção e instalação completa de grades de segurança. A licitante deverá oferecer portas com marco em metalão 30x40x1,5mm, o montante em metalão de 30x40x1,5mm, duas dobradiças de aço por folha, duas fechaduras de segurança, quando folha simples. Duas fechaduras de segurança, dois trincos internos no tubo, quando folha dupla. Toda a ferragem receberá limpeza com solução apropriada, tratamento de fundo anticorrosivo e duas ou quantas demãos necessárias de tinta ESMALTE SINTÉTICO alto brilho da RENNER ou equivalente.</p> <p>OBSERVAÇÃO: - A instalação será executada nos diversos prédios da UFSM, localizados no centro e no campus da cidade de Santa Maria/RS, conforme as necessidades das unidades solicitantes. Todos os materiais e equipamentos necessários ao serviço serão fornecidos pela licitante vencedora. - unidade: METRO QUADRADO. Empresas participantes devem obrigatoriamente visitar o local quando receberá desta Pró Reitoria de Infraestrutura uma declaração de visita fornecida por funcionário devidamente identificado.</p>	Metro Quadrado	366,6700	600,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
3	<p>Confecção e instalação de grades e portões. A licitante de deverá oferecer painéis de até 2,5m lineares que serão soldados em tubos 3", os quais serão fixados ao solo com envolvimento de concreto gordo 25% de sua altura. Os painéis de tela OTIS reforçada com espaço de 4 cm x 4 cm. Toda a ferragem receberá limpeza com solução apropriada, tratamento de fundo anticorrosivo e duas ou quantas demãos necessárias de tinta ESMALTE SINTÉTICO alto brilho da RENNER ou equivalente.</p> <p>OBSERVAÇÃO: - A instalação será executada nos diversos prédios da UFSM, localizados no centro e no campus da cidade de Santa Maria/RS, conforme as necessidades das unidades solicitantes. Todos os materiais e equipamentos necessários ao serviço serão fornecidos pela licitante vencedora. - unidade: METRO QUADRADO. Empresas participantes devem obrigatoriamente visitar o local quando receberá desta Pró Reitoria de Infraestrutura uma declaração de visita fornecida por funcionário devidamente identificado.</p>	Metro Quadrado	366,6700	500,00	_____	_____
4	<p>Confecção e instalação de porta externa de contra peso, metal reforçado, completa, com marco de 15x15x1,5mm e metalão 50x50x1,5mm, espelhos e ferrada, porta auxiliar quando necessário. Toda a ferragem receberá limpeza com solução apropriada, tratamento de fundo anticorrosivo e duas ou quantas demãos necessárias de tinta ESMALTE SINTÉTICO alto brilho da RENNER ou equivalente.</p> <p>OBSERVAÇÃO: - A instalação será executada nos diversos prédios da UFSM, localizados no centro e no campus da cidade de Santa Maria/RS, conforme as necessidades das unidades solicitantes. Todos os materiais e equipamentos necessários ao serviço serão fornecidos pela licitante vencedora. - unidade: METRO QUADRADO. Empresas participantes devem obrigatoriamente visitar o local quando receberá desta Pró Reitoria de Infraestrutura uma declaração de visita fornecida por funcionário devidamente identificado. A visita deve ser agendada através do telefone (55) 3220-8320, responsável Eng. Douglas.</p>	Metro Quadrado	460,0000	1.000,00	_____	_____



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

**Informar:**

Razão Social da Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Endereço, Local e Estado: \_\_\_\_\_

Cep: \_\_\_\_\_ Fone/Fax: \_\_\_\_\_ Telex: \_\_\_\_\_

Nome do Banco: \_\_\_\_\_ Nome da Agência: \_\_\_\_\_ Número da Agência: \_\_\_\_\_

Número Conta Bancária: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura