

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência****Processo...:** 23081.013922/2015-14    **Pregão SRP**    199 / 2015    **Data da Emissão:** 20/11/2015**Abertura: Dia:** 11/12/2015    **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

| Item | Especificação  | Unidade        | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--|----------------|------------|----------------|-------------|
| 1    | Escavação e carga mecânica de solo   | Metro Cúbico   | 5.000,00   |                |             |
| 2    | Aterro compactado com material importado ISC maior 10%, de jazida até 25Km-completo: carga, transportes, descarga, espalhamento e compactação  | Metro Cúbico   | 5.000,00   |                |             |
| 3    | Retirada de meio fio   | Metro          | 1.500,00   |                |             |
| 4    | Retirada de calçamento   | Metro Quadrado | 20.000,00  |                |             |
| 5    | Transporte de solo com distância até 3,5 km - bota fora  | Metro Cúbico   | 5.000,00   |                |             |
| 6    | Regularização e compactação do subleito  | Metro Quadrado | 5.000,00   |                |             |
| 7    | Escavação mecânica de valas em mat 1 cat.  | Metro Cúbico   | 2.500,00   |                |             |
| 8    | Reaterro e compactação com com argila  | Metro Cúbico   | 2.500,00   |                |             |
| 9    | Tubo de concreto simples, diâmetro de 40cm   | Metro          | 1.500,00   |                |             |
| 10   | Tubo de concreto simples, diâmetro de 50cm   | Metro          | 1.500,00   |                |             |
| 11   | Caixa de areia em alvenaria de bloco de concreto de 14x19x29 cm com furos grauteados, 80x80x 100cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado com grelha, completa e instalada. | Unidade        | 100,00     |                |             |
| 12   | Meio-fio de concreto 9/12 x 30 x 100cm   | Metro          | 1.500,00   |                |             |
| 13   | Meio-fio de concreto 6/8 x 30 x 100cm  | Metro          | 1.000,00   |                |             |
| 14   | Base de rachão compactado,   | Metro Cúbico   | 5.000,00   |                |             |
| 15   | Base de brita graduada compactada  | Metro Cúbico   | 5.000,00   |                |             |
| 16   | Rocha detonada para reforço do subleito  | Metro Cúbico   | 1.200,00   |                |             |
| 17   | Imprimação com CM -30 - execução, material e transportes   | Metro Quadrado | 5.000,00   |                |             |
| 18   | Pintura de ligação com RR - 1C - execução, material e transportes  | Metro Quadrado | 20.000,00  |                |             |
| 19   | CBUQ -capa de rolamento AC/BC - execução, material e transportes   | Tonelada       | 2.000,00   |                |             |
| 20   | Limpeza de tubulação existente de drenagem   | Metro          | 3.000,00   |                |             |
| 21   | Limpeza de caixa de Inspeção existente   | Unidade        | 250,00     |                |             |



# UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105  
Termo de Referência

| Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---------------|---------|------------|----------------|-------------|
|------|---------------|---------|------------|----------------|-------------|

## Informar:

Razão Social da Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Endereço, Local e Estado: \_\_\_\_\_

Cep: \_\_\_\_\_ Fone/Fax: \_\_\_\_\_ Telex: \_\_\_\_\_

Nome do Banco: \_\_\_\_\_ Nome da Agência: \_\_\_\_\_ Número da Agência: \_\_\_\_\_

Número Conta Bancária: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura