

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência****Processo...:** 23081.034537/2016-91    **Pregão SRP**    262 / 2016    **Data da Emissão:** 30/09/2016**Abertura: Dia:** 18/10/2016    **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Aterro importado, compactado com material de boa capacidade de suporte.	Metro Cúbico	5.000,00		
2	Escavação mecânica de solo;	Metro Cúbico	5.000,00		
3	Transporte de solo com distância de 1 km - bota fora;	Metro Cúbico	1.000,00		
4	Transporte de solo com distância até 3,5 km - bota fora;	Metro Cúbico	1.000,00		
5	Reaterro e apiloamento com compactador mecânico, (sapo);	Metro Cúbico	1.000,00		
6	Remoção de paralelepípedo de basalto;	Metro Quadrado	11.000,00		
7	Limpeza do paralelepípedo para reassentamento;	Metro Quadrado	11.000,00		
8	Retirada de meios fios;	Metro	500,00		
9	Instalação de Caixa de inspeção em alvenaria maciça de 20 cm, com seção interna de 80 X 80 X 80 cm, com tampa de concreto com revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra, etc...) , com fornecimento de material.	Unidade	20,00		
10	Instalação de Rede de tubos de concreto simples 40 cm, com fornecimento de material.	Metro	600,00		
11	Instalação de Rede de tubos de concreto simples 50 cm, com fornecimento do material.	Metro	600,00		
12	Instalação de Rede de tubos de concreto simples 60 cm,, com fornecimento do material.	Metro	600,00		
13	Instalação de Meio-fio de concreto seção variável de 10-12 X 30 X 100 cm,com fornecimento do material.	Metro	1.000,00		
14	Reassentamento de meio-fio - aproveitamento, instalado.	Metro	1.000,00		
15	Base de rachão compactada, h= 15 cm, executada.	Metro Quadrado	20.000,00		
16	Reforço de rocha detonada, executada.	Metro Cúbico	600,00		
17	Instalação de Piso tátil de concreto , vermelho, 40x40x2 cm, concreto magro e argamassa, argamassa com fornecimento de material.	Metro Quadrado	600,00		
18	Instalação de Piso grama de concreto vazado 40x40x8 cm, 3 cm de areia compactada,com fornecimento de material.	Metro Quadrado	1.000,00		
19	Pavimentação com blocos de concreto intertravado de 8 cm, 35MPa, colorido, pó-de-brita e compactação, cor a ser definida pela fiscalização., executado.	Unidade	2.000,00		
20	Pavimentação com blocos de concreto intertravado de 8 cm, 35 MPa, natural, pó-de-brita e compactação, executado.	Metro Quadrado	20.000,00		
21	Aterro importado, compactado com material de boa capacidade de suporte.	Metro Cúbico	5.000,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
22	Escavação mecânica de solo;	Metro Cúbico	5.000,00		
23	Transporte de solo com distância de 1 km - bota fora;	Metro Cúbico	1.000,00		
24	Transporte de solo com distância até 3,5 km - bota fora;	Metro Cúbico	1.000,00		
25	Reaterro e apiloamento com compactador mecânico, (sapo);	Metro Cúbico	1.000,00		
26	Remoção de paralelepípedo de basalto;	Metro Quadrado	11.000,00		
27	Limpeza do paralelepípedo para reassentamento;	Metro Quadrado	11.000,00		
28	Retirada de meios fios;	Metro	500,00		
29	Instalação de Caixa de inspeção em alvenaria maciça de 20 cm, com seção interna de 80 X 80 X 80 cm, com tampa de concreto com revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra, etc...) com fornecimento material.	Unidade	20,00		
30	instalação de Rede de tubos de concreto simples 40 cm, com fornecimento de material.	Metro	600,00		
31	Instalação de Rede de tubos de concreto simples 50 cm, com o fornecimento do material	Metro	600,00		
32	Instalação de Rede de tubos de concreto simples 60 cm, com fornecimento do material.	Metro	600,00		
33	Instalação de Meio-fio de concreto seção variável de 10-12 X 30 X 100 cm, com o fornecimento do material.	Metro	1.000,00		
34	Reassentamento de meio-fio - aproveitamento, instalado.	Metro	1.000,00		
35	Base de rachão compactada, h= 15 cm, executada.	Metro Quadrado	20.000,00		
36	Reforço de rocha detonada, executada.	Metro Cúbico	600,00		
37	Instalação de Piso tátil de concreto , vermelho, 40x40x2 cm, concreto magro e argamassa, argamassa com fornecimento do material.	Metro Quadrado	600,00		
38	Instalação de Piso grama de concreto vazado 40x40x8 cm, 3 cm de areia compactada, com fornecimento do material.	Metro Quadrado	1.000,00		
39	Pavimentação com blocos de concreto intertravado de 8 cm, 35MPa, colorido, pó-de-brita e compactação, cor a ser definida pela fiscalização, executado.	Unidade	2.000,00		
40	Pavimentação com blocos de concreto intertravado de 8 cm, 35 MPa, natural, pó-de-brita e compactação, executado.	Metro Quadrado	20.000,00		
41	Aterro importado, compactado com material de boa capacidade de suporte.	Metro Cúbico	6.000,00		
42	Escavação mecânica de solo;	Metro Cúbico	6.000,00		
43	Transporte de solo com distância de 1 km - bota fora;	Metro Cúbico	2.000,00		
44	Transporte de solo com distância até 3,5 km - bota fora;	Metro Cúbico	2.000,00		
45	Reaterro e apiloamento com compactador mecânico, (sapo);	Metro Cúbico	2.000,00		
46	Remoção de paralelepípedo de basalto;	Metro Quadrado	12.000,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

<b>Item</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Preço Total</b>
47	Limpeza do paralelepípedo para reassentamento;	Metro Quadrado	12.000,00	_____	_____
48	Retirada de meios fios;	Metro	500,00	_____	_____
49	Instalação de Caixa de inspeção em alvenaria maciça de 20 cm, com seção interna de 80 X 80 X 80 cm, com tampa de concreto com revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra, etc...) Com fornecimento do material.	Unidade	40,00	_____	_____
50	Instalação de Rede de tubos de concreto simples de 40 cm, com fornecimento de material.	Metro	800,00	_____	_____
51	Instalação de Rede de tubos de concreto simples de 50 cm, com fornecimento do material.	Metro	800,00	_____	_____
52	Instalação de Rede de tubos de concreto simples de 60 cm, com fornecimento do material.	Metro	800,00	_____	_____
53	Colocação de Meio-fio de concreto seção variavel de 10-12 X 30 X 100 cm, com fornecimento do material.	Metro	1.200,00	_____	_____
54	Reassentamento de meio-fio - aproveitamento, instalado.	Metro	1.200,00	_____	_____
55	Base de rachão compactado, h= 15 cm, executada.	Metro Quadrado	20.000,00	_____	_____
56	Reforço de rocha detonada, executada.	Metro Cúbico	800,00	_____	_____
57	Instalação de Pisettil de concreto, vermelho, medindo 40 X 40 X 2 cm, de concreto magro e argamassa, com fornecimento do material	Metro Quadrado	800,00	_____	_____
58	Instalação de Piso grama de concreto vazado, 40 X 40 X 8 cm, 3 cm de areia compactada, com fornecimento do material.	Metro Quadrado	2.000,00	_____	_____
59	Pavimentação com blocos de concreto intertravado de 8 cm, 35 MPa, colorido, pó-de-brita e compactação, cor a ser definida pela fiscalização, executado.	Metro Quadrado	3.000,00	_____	_____
60	Pavimentação com blocos de concreto intertravado de 8 cm, 35 MPa, natural, pó-de-brita e compactação, executado.	Metro Quadrado	24.000,00	_____	_____



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105  
Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
------	---------------	---------	------------	----------------	-------------

**Informar:**

Razão Social da Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Endereço, Local e Estado: \_\_\_\_\_

Cep: \_\_\_\_\_ Fone/Fax: \_\_\_\_\_ Telex: \_\_\_\_\_

Nome do Banco: \_\_\_\_\_ Nome da Agência: \_\_\_\_\_ Número da Agência: \_\_\_\_\_

Número Conta Bancária: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

-----  
Assinatura