

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência****Processo...:** 23081.014484/2017-73 **Pregão SRP** 74 / 2017 **Data da Emissão:** 11/04/2017**Abertura: Dia:** 03/05/2017 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Aquisição e instalação de persiana vertical em PVC com trilho superior em alumínio, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon, correntes da base inferior em nylon, unidade a considerar: metro quadrado. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 (doze) meses.	Metro Quadrado	500,00	_____	_____
2	Aquisição e instalação de persiana horizontal em alumínio com lâminas de 50mm. Trilho superior metálico de 50x50mm. Montada com componentes importados. Cordões em nylon na cor da persiana, unidade a considerar: metro quadrado. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 (doze) meses.	Metro Quadrado	500,00	_____	_____
3	Aquisição e instalação de cortina rolo black-out, confeccionada com componentes importados, tecido "vinílico" podendo ser limpo com pano úmido. O tecido bloqueia 100% da luz. Possui barra niveladora para facilitar a instalação. Base inferior em alumínio, acionamento por corrente plástica. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 (doze) meses.	Metro Quadrado	5.000,00	_____	_____
4	Aquisição e instalação de cortina rolo tela solar, confeccionada com componentes importados, tecido tela solar (poliéster + PVC), tela lavável, podendo ser limpa com pano úmido. Possui barra niveladora para facilitar a instalação. Base inferior em alumínio, bloqueiam 90% dos raios solares UV, retém a claridade mantendo a visibilidade externa (à noite se inverte) acionamento por corrente plástica, unidade a considerar: metro quadrado. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 (doze) meses.	Metro Quadrado	3.000,00	_____	_____
5	Aquisição e instalação de persiana vertical em lâminas confeccionadas em tecido juta sem bandô em cores diversas, com trilho superior em alumínio, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon, peso metálico em envelope plástico na barra inferior da persiana, e corrente em PVC, unidade a considerar metro quadrado. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 (doze) meses.	Metro Quadrado	5.000,00	_____	_____
6	Aquisição e instalação de persiana vertical confeccionada em tecido 100% poliéster sem bandô em cores diversas com trilho superior em alumínio, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon, peso metálico em envelope plástico na barra inferior da persiana e correntes em PVC, unidade a considerar: metro quadrado. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 (doze) meses.	Metro Quadrado	2.000,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
7	Aquisição e instalação de persiana PVC externa, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon com recolhedor e espelho em inox. Unidade a considerar: metro quadrado. Marca do PVC aprovado Bavária. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 meses.	Metro Quadrado	3.000,00	_____	_____
8	Aquisição e instalação de persiana vertical em PVC com trilho superior em alumínio, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon, correntes da base inferior em nylon, unidade a considerar: metro quadrado. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 (doze) meses.	Metro Quadrado	200,00	_____	_____
9	Aquisição e instalação de persiana horizontal em alumínio com lâminas de 50mm. Trilho superior metálico de 50x50mm. Montada com componentes importados. Cordões em nylon na cor da persiana, unidade a considerar: metro quadrado. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 (doze) meses.	Metro Quadrado	200,00	_____	_____
10	Aquisição e instalação de cortina rolo black-out, confeccionada com componentes importados, tecido "vinílico" podendo ser limpo com pano úmido. O tecido bloqueia 100% da luz. Possui barra niveladora para facilitar a instalação. Base inferior em alumínio, acionamento por corrente plástica. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 (doze) meses.	Metro Quadrado	1.500,00	_____	_____
11	Aquisição e instalação de cortina rolo tela solar, confeccionada com componentes importados, tecido tela solar (poliéster + PVC), tela lavável, podendo ser limpa com pano úmido. Possui barra niveladora para facilitar a instalação. Base inferior em alumínio, bloqueiam 90% dos raios solares UV, retém a claridade mantendo a visibilidade externa (à noite se inverte) acionamento por corrente plástica, unidade a considerar metro quadrado. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 (doze) meses.	Metro Quadrado	500,00	_____	_____
12	Aquisição e instalação de persiana vertical em lâminas confeccionadas em tecido juta sem bandô em cores diversas, com trilho superior em alumínio, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon, peso metálico em envelope plástico na barra inferior da persiana, e corrente em PVC, unidade a considerar metro quadrado. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 (doze) meses.	Metro Quadrado	1.500,00	_____	_____
13	Aquisição e instalação de persiana vertical confeccionada em tecido 100% poliéster sem bandô em cores diversas com trilho superior em alumínio, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon, peso metálico em envelope plástico na barra inferior da persiana e correntes em PVC, unidade a considerar metro quadrado. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 (doze) meses.	Metro Quadrado	500,00	_____	_____
14	Aquisição e instalação de persiana PVC externa, peças internas e externas em	Metro Quadrado	500,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	polietileno, cordas em nylon com recolhedor e espelho em inox. Unidade a considerar metro quadrado. Marca do PVC aprovado Bavária. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 meses.				
15	Aquisição e instalação de persiana vertical em PVC com trilho superior em alumínio, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon, correntes da base inferior em nylon, unidade a considerar: metro quadrado. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 meses.	Metro Quadrado	300,00	_____	_____
16	Aquisição e instalação de persiana Horizontal em alumínio com lamina de 50 mm .Trilho superior metálico de 50x50mm.Montada com componentes importados .Cordões em nylon na cor da persiana, unidade a considerar: metro quadrado.Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 meses.	Metro Quadrado	300,00	_____	_____
17	Aquisição e instalação de cortina rolo black-out ,confeccionada com componentes importados, tecido "vinilico" podendo ser limpo com pano úmido.O tecido bloqueia 100% da luz .Possui barra niveladora para facilitar a instalação .Base inferior em alumínio,acionamento por corrente plastica.Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 meses .	Metro Quadrado	2.500,00	_____	_____
18	Aquisição e instalação de cortina rolo tela solar ,confeccionada com componentes importados, tecido tela solar (Poliéster + PVC) ,tela lavavel ,podendo ser limpa com pano umido .Possui barra niveladora para facilitar a instalação .Base inferior em alumínio,bloqueiam 90 % dos raios solares UV , retém a claridade mantendo a visibilidade externa (à noite se inverte) acionamento por corrente plastica, unidade a considerar metro quadrado.Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 meses.	Metro Quadrado	1.500,00	_____	_____
19	Aquisição e instalação de persiana vertical em lamina confeccionadas em tecido juta sem bandô em cores diversas,com trilho superior em alumínio,peças internas e externas em polietileno ,cordas em nylon, peso metálico em envelope plástico na barra inferior da persiana e corrente pvc ,unidade a considerar metro quadrado.	Metro Quadrado	2.500,00	_____	_____
20	Aquisição e manutenção de persiana vertical confeccionada em tecido 100% poliéster sem bandô em cores diversas com trilho superior em alumínio ,peças internas e externas em polietileno,cordas em nylon, peso metálico em envelope plástico na barra inferior da persiana e correntes em pvc.unidade a considerar metro quadrado.Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 meses	Metro Quadrado	1.500,00	_____	_____
21	Aquisição e manutenção de persiana PVC externa ,peças internas e externas em polietileno,cordas em nylon com recolhedor e espelho em inox.Unidade a considerar metro quadrado.Marca do PVC aprovado Bavária.Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 meses	Metro Quadrado	1.500,00	_____	_____
22	Aquisição e instalação de persiana vertical em PVC com trilho superior em alumínio,	Metro Quadrado	250,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon, correntes da base inferior em nylon, unidade a considerar: metro quadrado. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 (doze) meses.				
23	Aquisição e instalação de persiana horizontal em alumínio com lâminas de 50mm. Trilho superior metálico de 50x50mm. Montada com componentes importados. Cordões em nylon na cor da persiana, unidade a considerar: metro quadrado. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 (doze) meses.	Metro Quadrado	250,00	_____	_____
24	Aquisição e instalação de cortina rolo black-out, confeccionada com componentes importados, tecido "vinílico" podendo ser limpo com pano úmido. O tecido bloqueia 100% da luz. Possui barra niveladora para facilitar a instalação. Base inferior em alumínio, acionamento por corrente plástica. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 (doze) meses.	Metro Quadrado	2.000,00	_____	_____
25	Aquisição e instalação de cortina rolo tela solar, confeccionada com componentes importados, tecido tela solar (poliéster + PVC), tela lavável, podendo ser limpa com pano úmido. Possui barra niveladora para facilitar a instalação. Base inferior em alumínio, bloqueiam 90% dos raios solares UV, retém a claridade mantendo a visibilidade externa (à noite se inverte) acionamento por corrente plástica, unidade a considerar: metro quadrado. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 (doze) meses.	Metro Quadrado	1.000,00	_____	_____
26	Aquisição e instalação de persiana vertical em lâminas confeccionadas em tecido juta sem bandô em cores diversas, com trilho superior em alumínio, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon, peso metálico em envelope plástico na barra inferior da persiana, e corrente em PVC, unidade a considerar metro quadrado. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 (doze) meses.	Metro Quadrado	2.000,00	_____	_____
27	Aquisição e instalação de persiana vertical confeccionada em tecido 100% poliéster sem bandô em cores diversas com trilho superior em alumínio, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon, peso metálico em envelope plástico na barra inferior da persiana e correntes em PVC, unidade a considerar metro quadrado. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 (doze) meses.	Metro Quadrado	1.000,00	_____	_____
28	Aquisição e instalação de persiana PVC externa, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon com recolhedor e espelho em inox. Unidade a considerar: metro quadrado. Marca do PVC aprovado Bavária. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 meses.	Metro Quadrado	1.000,00	_____	_____
29	Manutenção em persianas nos prédios da UFSM no campus universitário e centro de SANTA MARIA/RS. Persianas do tipo vertical de poliéster, rolo poliéster, rolo blecaute	Metro Quadrado	7.000,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	horizontal de alumínio de 16/25mm e cortinas de tecido. Esta manutenção será composta por troca de componentes, com fornecimento da peça necessária, lavagem quando for o caso. A forma de pagamento será para cada 100m ² de persiana recuperada, sendo que a empresa será chamada para manutenção de no mínimo 10m ² de persianas.				
30	Manutenção em persianas nos prédios da UFSM no campus universitário de PALMEIRA DAS MISSÕES. Persianas do tipo vertical de poliéster, rolo poliéster, rolo blecaute horizontal de alumínio de 16/25mm e cortinas de tecido. Esta manutenção será composta por troca de componentes, com fornecimento da peça necessária, lavagem quando for o caso. A forma de pagamento será para cada 100m ² de persiana recuperada, sendo que a empresa será chamada para manutenção de no mínimo 10m ² de persianas.	Metro Quadrado	2.000,00	_____	_____
31	Manutenção em persianas nos prédios da UFSM no campus universitários de CACHOEIRA DO SUL/RS. Persianas do tipo vertical de poliéster, rolo poliéster, rolo blecaute horizontal de alumínio de 16/25mm e cortinas de tecido. Esta manutenção será composta por troca de componentes, com fornecimento da peça necessária, lavagem quando for o caso. A forma de pagamento será para cada 100m ² de persiana recuperada, sendo que a empresa será chamada para manutenção de no mínimo 10m ² de persianas.	Metro Quadrado	1.500,00	_____	_____
32	Manutenção em persianas nos prédios da UFSM no campus universitário de FREDERICO WESTPHALEN/RS. Persianas do tipo vertical de poliéster, rolo poliéster, rolo blecaute horizontal de alumínio de 16/25mm e cortinas de tecido. Esta manutenção será composta por troca de componentes, com fornecimento da peça necessária, lavagem quando for o caso. A forma de pagamento será para cada 100m ² de persiana recuperada, sendo que a empresa será chamada para manutenção de no mínimo 10m ² de persianas.	Metro Quadrado	2.500,00	_____	_____



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
------	---------------	---------	------------	----------------	-------------

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura