

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência**Processo...:** 23081.026103/2017-07 **Pregão SRP** 141 / 2017 **Data da Emissão:** 10/07/2017**Abertura: Dia:** 24/07/2017 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	UNIDADE PACOTE: LOCAÇÃO DOS SEGUINTE ITENS: 1. LONÃO DE SHOW Cobertura orbital 13x17 metros com fechamento total em lona - Cobertura em estrutura metálica modelo Boxtruss P-30 ou P-50, fabricada a partir de alumínio Tubos de 2" x 1/8" de liga estrutural 6082-T6 com reforço a cada metro e conexões mecânicas ASTM A325, nas dimensões de 13x17 (área livre) com Pé direito de 2,30 m. interno (vão livre) em relação ao solo de 6 metros no centro da cobertura, de alta resistência, com travessas, colunas e vigas em alumínio devidamente parafusados. Conjunto de cabos de aço dispostos em X nas laterais. Sistema de ancoragem tipo morto. A cobertura deverá ser aterrada em conformidade com as Normas da ABNT. As lonas de cobertura e fechamentos são do tipo KP-1000 na cor branca, passadas por tratamento químico anti-mofo, antifungos, anti-rajos UV e auto-extinguíveis (retardante de chamas). Em perfeitas condições de uso, com atestado das características da mesma. Um palco medindo 5 x 2 x 0,40 e um tablado medindo 10 m X 10 m, piso em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, 2. ACESSO LONÃO DE SHOWS Cobertura orbital 8 X 6 metros - Cobertura em estrutura metálica modelo Boxtruss P-30, fabricada a partir de alumínio Tubos de 2" x 1/8" de liga estrutural 6082-T6 com reforço a cada metro e conexões mecânicas ASTM A325, nas dimensões de 8 x 6 (área livre) com Pé direito de 1m. interno (vão livre) em relação ao solo de 5 metros no centro da cobertura, de alta resistência, com travessas, colunas e vigas em alumínio devidamente parafusados. Sistema de ancoragem tipo morto. A cobertura deverá ser aterrada em conformidade com as Normas da ABNT. As lonas de cobertura e fechamentos são do tipo KP-1000 na cor branca, passadas por tratamento químico anti-mofo, antifungos, anti-rajos UV e auto-extinguíveis (retardante de chamas). em perfeitas condições de uso, com atestado das características da mesma. 3. SONORIZAÇÃO 01 mesas digitais com 16 canais de entrada, equalização paramétrica, compressor e gate por canal, 8 canais de saída com equalizador gráfico de 31 bandas por canal 1- Processadores digitais ,1- Notebook,6 - Caixas de subgrave com 02 falantes de 18",8- Caixas de alta frequência Line Array .,4- Monitores,2 - Microfones sem	Pacote	1,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	fio, Amplificadores para todo o sistema				
	4. ILUMINAÇÃO E ESTRUTURA-Uma goleira de 3m de largura e 4m de altura com uma circunferência de 3m no meio da goleira com 12 bean , 12 led de 5w rgbwa , 2 strobo de 3000w, 1 console Avolites e cabeamento para todo o sistema e 1 painel de led de alta definição redondo de 3 x 3 com processamento duas entradas hdmi.				
	OBS: A ESTRUTURA DEVERÁ ESTAR MONTADA ATÉ O DIA 12 DE SETEMBRO E A DESMONTAGEM DEVERÁ SER FEITA NO DIA 18 DE SETEMBRO. AS DESPESAS DE MONTAGEM, TRANSPORTE E DESMONTAGEM SERÃO POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA.				
2	A Universidade Federal de Santa Maria realizará, neste ano de 2017, a 4ª edição do evento Descubra UFSM, no intuito de reunir no Centro de Eventos da UFSM, durante os dias 14, 15 e 16 de setembro de 2017, experiências adquiridas na Instituição, proporcionando espaços multidisciplinares de interação da Universidade com a comunidade. Assim, se torna necessária a contratação de uma empresa para a realização do serviço de instalação de balões no teto do pavilhão principal: Serão necessários os seguintes materiais: 10 Colunas de 1,5m - Balões nº 9 25 Estrelas formadas com balões 10 salchichas em cada 20 Balões surpresa 08 Colunas de Aproximadamente 3m altura Condições para prestação de serviço: - a instalação dos balões deverá ocorrer um dia antes da realização do evento, ou seja, dia 13 de setembro de 2017, sob orientação da COPERVES. - será da empresa vencedora as despesas de montagem, desmontagem e transporte dos materiais.	Unidade	1,00		
3	LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) PUFFES QUADRADOS MEDINDO 90x90CM E 02 (DOIS) PUFFES RETANGULARES MEDINDO 140 x 60CM. A ENTREGA DOS PUFFES DEVERÁ SER REALIZADA NO DIA 13/9 E A RETIRADA NO DIA 18/9, SENDO QUE AS DESPESAS DE TRANSPORTE DO MATERIAL SERÁ POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA.	Unidade	1,00		
4	AQUISIÇÃO DE COLCHONETES 90CM X 43CM X 3CM, DENSIDADE 23.	Unidade	20,00		
5	1. IMPRESSÃO DE LONA NO TAMANHO 122x147CM, MODELO EM ANEXO. PARA ATENDER A DEMANDA DO EVENTO DESCUBRA UFSM 2017 A SER REALIZADO	Unidade	15,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	NOS DIAS 14, 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2017, NO CENTRO DE EVENTOS DA UFSM.				
	CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 1. A INSTALAÇÃO DO MATERIAL DEVERÁ OCORRER 3 (TRÊS) DIAS ANTES DA REALIZAÇÃO DO EVENTO, OU SEJA DIA 11 DE SETEMBRO, SOB A ORIENTAÇÃO DA COPERVES. 2. A EMPRESA VENCEDORA RECEBERÁ OS CROQUIS DE INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. 3. SERÁ, DA EMPRESA VENCEDORA, AS DESPESAS DE MONTAGEM/DESMONTAGEM E TRANSPORTE DOS MATERIAIS.				
6	IMPRESSÃO DE ADESIVO DE POISO NO TAMANHO 8,00Mx6,53M. MODELO EM ANEXO, PARA ATENDER A DEMANDA DO EVENTO DESCUBRA UFSM 2017 A SER REALIZADO NOS DIAS 14, 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2017, NO CENTRO DE EVENTOS DA UFSM.	Unidade	1,00	_____	_____
	CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 1. A INSTALAÇÃO DO MATERIAL DEVERÁ OCORRER 3 (TRÊS) DIAS ANTES DA REALIZAÇÃO DO EVENTO, OU SEJA DIA 11 DE SETEMBRO, SOB A ORIENTAÇÃO DA COPERVES. 2. A EMPRESA VENCEDORA RECEBERÁ OS CROQUIS DE INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. 3. SERÁ, DA EMPRESA VENCEDORA, AS DESPESAS DE MONTAGEM/DESMONTAGEM E TRANSPORTE DOS MATERIAIS.				
7	IMPRESSÃO DE ADESIVOS DE PISO NO TAMANHO DE 700x420cm. ARTE EM ANEXO. PARA ATENDER DEMANDA DO EVENTO DESCUBRA UFSM 2017 A SER REALIZADO NOS DIAS 14, 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2017 NO CENTRO DE EVENTOS DA UFSM.	Unidade	1,00	_____	_____
	CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 1. A INSTALAÇÃO DO MATERIAL DEVERÁ OCORRER 3 (TRÊS) DIAS ANTES DA REALIZAÇÃO DO EVENTO, OU SEJA DIA 11 DE SETEMBRO, SOB A ORIENTAÇÃO DA COPERVES. 2. A EMPRESA VENCEDORA RECEBERÁ OS CROQUIS DE INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. 3. SERÁ, DA EMPRESA VENCEDORA, AS DESPESAS DE MONTAGEM/DESMONTAGEM E TRANSPORTE DOS MATERIAIS.				
8	IMPRESSÃO DE ADESIVOS NO TAMANHO 50x220cm, COM INSTALAÇÃO, COM	Unidade	52,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	MODELO EM ANEXO, PARA ATENDER DEMANDA DO EVENTO DESCUBRA UFSM 2017, A SER REALIZADO NOS DIAS 14, 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2017, NO CENTRO DE EVENTOS DA UFSM. CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 1. A INSTALAÇÃO DO MATERIAL DEVERÁ OCORRER 3 (TRÊS) DIAS ANTES DA REALIZAÇÃO DO EVENTO, OU SEJA DIA 11 DE SETEMBRO, SOB A ORIENTAÇÃO DA COPERVES. 2. A EMPRESA VENCEDORA RECEBERÁ OS CROQUIS DE INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. 3. SERÁ, DA EMPRESA VENCEDORA, AS DESPESAS DE MONTAGEM/DESMONTAGEM E TRANSPORTE DOS MATERIAIS.				
9	1 - Locação de 269,5 metros lineares chapas de 0,5/1,00m x 2,20 metros quadrados de divisórias com 240 metros lineares de testeiros sem placa de fechamento, com iluminação e tomadas nos lonões laterais, e com 100 pontos de energia com régua. A empresa contratada deverá fornecer juntamente com o material: " Laudo técnico estrutural de montagem das divisórias; " Laudo técnico das instalações elétricas (iluminação e pontos de energia com régua); " Laudo técnico de controle de materiais de acabamento, atendendo a Lei Complementar n. 14.376, de 26 de dezembro de 2013 e suas alterações. Os laudos técnicos solicitados irão compor o Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio do evento Descubra UFSM. Os laudos técnicos apresentados pela empresa contratada deverão ser conclusivos atendendo ao artigo 31 do Decreto 51.803 de 10 de setembro de 2014: "Todos os laudos que instruem o PPCI deverão ser conclusivos, atestando que as medidas de segurança contra incêndio cumprem as normas técnicas específicas e não oferecem risco aos(às) usuários(as) em caso de incêndio." de maneira que esses sejam aceitos pelo Corpo de Bombeiros de Santa Maria. As divisórias deverão atender, rigorosamente, a Tabela B.1, do Anexo B, da Instrução Técnica nº 10, do CBPMESP (Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo), incluindo suas notas específicas e genéricas, e normas técnicas correlatas, bem como Resolução Técnica específica do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul que possa vir a substituí-la. O laudo técnico de Controle de Materiais de Acabamento deverá ser claro e conclusivo quanto a esse atendimento, indicando, inclusive, a Classe do material conforme Tabela B.1, do Anexo B, da Instrução Técnica nº 10, do	Unidade	1,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>CBPMESP.</p> <p>Os laudos técnicos deverão ser apresentados com as respectivas ART's (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT's (Registro de Responsabilidade Técnica) quitadas, emitidas pelos responsáveis técnicos;</p> <p>Os laudos técnicos solicitados, bem como as ART'S ou RRT's quitadas deverão ser entregues com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis anteriores ao evento.</p> <p>A empresa contratada deverá apresentar comprovação de vínculo, no momento de contratação dos serviços, do profissional que irá emitir o laudo técnico.</p> <p>A montagem dos estandes é por conta da empresa contratada, a qual deverá estar com a estrutura montada até o dia 08 de setembro, a desmontagem deverá ser feita a partir do dia 18 de setembro de 2017.</p>				
10	1. LOCAÇÃO DE TOURO MECÂNICO. ACOMPANHA 2 (DOIS) INSTRUTORES QUE ATUARÃO DAS 09:00 ÀS 17:00 NOS DIAS 14, 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2017.	Unidade	1,00	_____	_____
11	2. LOCAÇÃO DE FUTEBOL NO BALÃO. ACOMPANHA 2(DOIS) INSTRUTORES QUE ATUARÃO NO HORÁRIO DAS 09:00 ÀS 17:00, NOS DIAS 14, 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2017.	Unidade	1,00	_____	_____
12	3. LOCAÇÃO DE UM (1) BALÃO INFLÁVEL CONFORME MODELO EM ANEXO, PARA O EVENTO DESCUBRA UFSM. A MONTAGEM DEVERÁ SER FEITA NO DIA 13 DE SETEMBRO, SENDO A EMPRESA RESPONSÁVEL PELA MONTAGEM /DESMONTAGEM E TRANSPORTE DO MATERIAL. A RETIRADA DEVERÁ SER REALIZADA NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2017.	Unidade	1,00	_____	_____
13	4. LOCAÇÃO DE UM ARCO INFLÁVEL (PÓRTICO DE ENTRADA DO CENTRO DE EVENTOS DA UFSM), CONFORME MODELO EM ANEXO, PARA O EVENTO DESCUBRA UFSM 2017. A MONTAGEM DEVERÁ SER REALIZADA NO DIA 13 DE SETEMBRO E A DESMONTAGEM NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2017, SENDO A EMPRESA RESPONSÁVEL PELA MONTAGEM/DESMONTAGEM E TRANSPORTE DO MATERIAL.	Unidade	1,00	_____	_____
14	Locação de 285 balcões de octanorme, nas seguintes dimensões: 1 metro de altura, 1 metro de comprimento e 0,50 m de largura, para atender a demanda na realização do evento DESCUBRA UFSM, nos dias 14, 15 e 16 de setembro de 2017, no Centro de Eventos da UFSM. Os mesmos devem ser entregues até o dia 12 de setembro e serem retirados no dia 18 de setembro de 2017.	Unidade	285,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
15	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE 2 (DUAS) LONAS COM ILHÓS, NO TAMANHO DE 0,62x2,50m IMPRESSÃO FRENTE E VERSO 4x4 COLORIDA E O MATERIAL EM LONA 440gr. A MONTAGEM/DESMONTAGEM E TRANSPORTE DO MATERIAL SERÁ POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA, AS MESMAS DEVEM ESTAR INSTALADAS ATÉ O DIA 12 DE SETEMBRO DE 2017.	Unidade	2,00		
16	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 13 (TREZE) LONAS COM ILHÓS, NO TAMANHO DE 0,62x2,50m. A MONTAGEM/DESMONTAGEM E TRANSPORTE DO MATERIAL SERÁ POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA, AS MESMAS DEVEM ESTAR INSTALADAS ATÉ O DIA 12 DE SETEMBRO DE 2017.	Unidade	1,00		
17	Locação de climatizador evaporativo industrial com alcance frontal mínimo de 15 metros, fluxo de ar de 10.000 m³/h ou superior, ruído máximo de 70 dB, com pedestal de 1800 mm de altura mínima, reservatório com capacidade mínima para 100 litros. Alimentação monofásica, 220V e 60Hz. O valor da locação para oferta do preço deverá ser considerado por dia. Será de responsabilidade da licitante vencedora despesas de montagem, desmontagem e transporte dos equipamentos e materiais. Durante o evento a empresa deverá fazer o acompanhamento do funcionamento dos equipamentos e disponibilizar telefone para eventuais necessidades de assistência. A comunicação do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante autorização da Unidade Solicitante e/ou emissão da Nota de Empenho.	Unidade	50,00		
18	1. Locação de estrutura piramidal em lona, medindo aproximadamente 15 X 20 metros com fechamento lateral em lona, para evento de duração máxima de 05 dias, incluindo despesas de transporte, montagem e desmontagem, ART's ou RRT's que ficarão por conta da contratada. A estrutura deverá ser montada com antecedência, no mínimo, de 48 horas da realização do evento. A desmontagem deverá ocorrer em 24 horas. A comunicação do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão da Nota de Empenho. OBS.: No momento da execução do serviço a contratada deverá apresentar, no prazo de 3 (três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos: - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e montagem da estrutura metálica e montagem da pirâmide; - LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS conforme Anexo M.2 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida	Unidade	50,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitação.</p> <p>Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição de cada estrutura provisória montada, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a capacidade de carga de trabalho ou o número máximo de pessoas.</p> <p>Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho de cada estrutura provisória montada. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo, mediante paginação e rubrica do responsável técnico;</p> <ul style="list-style-type: none">- Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT;- LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitação.				
19	<p>2. Locação de estrutura piramidal em lona, medindo aproximadamente 10 X 20 metros com fechamento lateral em lona, para evento de duração máxima de 05 dias, incluindo despesas de transporte, montagem e desmontagem, ART's ou RRT's que ficarão por conta da contratada. A estrutura deverá ser montada com antecedência, no mínimo, de 48 horas da realização do evento. A desmontagem deverá ocorrer em 24 horas. A comunicação do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão da Nota de Empenho.</p> <p>OBS.: No momento da execução do serviço a contratada deverá apresentar, no prazo de 3 (três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e montagem da estrutura metálica e montagem da pirâmide;- LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS conforme Anexo M.2 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitação. <p>Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição de cada estrutura provisória montada, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a capacidade de carga de trabalho ou o número máximo de pessoas.</p> <p>Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho de cada estrutura provisória montada. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao</p>	Unidade	50,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>Laudo, mediante paginação e rubrica do responsável técnico;</p> <p>- Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT;</p> <p>- LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitação.</p>				
20	<p>3. Locação de estrutura piramidal em lona na cor branca, medindo aproximadamente 10 X 10 metros, com fechamento lateral para evento de duração máxima de 05 dias, incluindo despesas de transporte, montagem e desmontagem, ART's ou RRT's que ficarão por conta da contratada. A estrutura deverá ser montada com antecedência, no mínimo, de 48 horas da realização do evento. A desmontagem deverá ocorrer em 24 horas. A comunicação do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão da Nota de Empenho.</p> <p>OBS.: No momento da execução do serviço a contratada deverá apresentar, no prazo de 3 (três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos:</p> <p>- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e montagem da estrutura metálica e montagem da pirâmide;</p> <p>- LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS conforme Anexo M.2 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitação.</p> <p>Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição de cada estrutura provisória montada, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a capacidade de carga de trabalho ou o número máximo de pessoas.</p> <p>Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho de cada estrutura provisória montada. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo, mediante paginação e rubrica do responsável técnico;</p> <p>- Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT;</p> <p>- LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitação.</p>	Unidade	60,00		
21	<p>Locação de estrutura piramidal em lona na cor branca, medindo aproximadamente 8 X 8 metros, com fechamento lateral para evento de duração máxima de 05 dias, incluindo</p>	Unidade	50,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>despesas de transporte, montagem e desmontagem, ART's ou RRT's que ficarão por conta da contratada. A estrutura deverá ser montada com antecedência, no mínimo, de 48 horas da realização do evento. A desmontagem deverá ocorrer em 24 horas. A comunicação do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão da Nota de Empenho.</p> <p>OBS.: No momento da execução do serviço a contratada deverá apresentar, no prazo de 3 (três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e montagem da estrutura metálica e montagem da pirâmide;- LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS conforme Anexo M.2 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitação. <p>Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição de cada estrutura provisória montada, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a capacidade de carga de trabalho ou o número máximo de pessoas.</p> <p>Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho de cada estrutura provisória montada. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo, mediante paginação e rubrica do responsável técnico;</p> <ul style="list-style-type: none">- Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT;- LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitação.				
22	5. Locação de estrutura piramidal em lona na cor branca, medindo aproximadamente 5 X 5 metros, com fechamento lateral para evento de duração máxima de 05 dias, incluindo despesas de transporte, montagem e desmontagem, ART's ou RRT's que ficarão por conta da contratada. A estrutura deverá ser montada com antecedência, no mínimo, de 48 horas da realização do evento A desmontagem deverá ocorrer em 24 horas. A comunicação do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão da Nota de Empenho.	Unidade	100,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>OBS.: No momento da execução do serviço a contratada deverá apresentar, no prazo de 3 (três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e montagem da estrutura metálica e montagem da pirâmide;- LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS conforme Anexo M.2 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitação. <p>Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição de cada estrutura provisória montada, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a capacidade de carga de trabalho ou o número máximo de pessoas.</p> <p>Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho de cada estrutura provisória montada. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo, mediante paginação e rubrica do responsável técnico;</p> <ul style="list-style-type: none">- Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT;- LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitação.				
23	<p>6. Locação de palco medindo 4 X 4 metros, carpetado e com escada de acesso, atendendo as normas técnicas vigentes, para evento de duração máxima de 05 dias, incluindo despesas de transporte, montagem e desmontagem, ART's ou RRT's que ficarão por conta da contratada. A estrutura deverá ser montada com antecedência, no mínimo, de 48 horas da realização do evento. A desmontagem deverá ocorrer em 24 horas. A comunicação do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão da Nota de Empenho.</p> <p>OBS1: No momento da execução do serviço a contratada deverá apresentar, no prazo de 3 (três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de montagem do palco;- LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS conforme Anexo M.2 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitação. <p>Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição</p>	Unidade	60,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>de cada estrutura provisória montada, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a capacidade de carga de trabalho ou o número máximo de pessoas.</p> <p>Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho de cada estrutura provisória montada. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo, mediante paginação e rubrica do responsável técnico;</p> <p>- LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitação.</p> <p>OBS2: O palco deverá possuir aterramento conforme as normas técnicas vigentes e as condições do aterramento do palco devem constar no laudo técnico.</p>				
24	<p>Serviço de sonorização (por hora) para EVENTOS PEQUENOS com as seguintes características:</p> <p>01 mesa de som de 08 canais</p> <p>01 Notebook</p> <p>02 Microfones sem fio</p> <p>02 Het set</p> <p>02 pedestais</p> <p>02 caixas de som de 250Wats no mínimo no pedestal</p> <p>02 retorno</p> <p>Amplificação, cabeamento e pilhas de acordo com as necessidades do sistema.</p> <p>A empresa deverá deixar no local, durante o evento, uma pessoa responsável pelo equipamento. Será de responsabilidade da licitante vencedora despesas de montagem, desmontagem e transporte dos equipamentos, materiais e pagamento de ART's. A comunicação do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão da Nota de Empenho.</p> <p>OBS: No momento da execução do serviço a contratada deverá apresentar, no prazo de 3(três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos:</p> <p>- Anotação de Responsabilidade Técnica(ART) de instalação e operação dos equipamentos de som e/ou luz, instalação elétrica abaixo de 1.000V, malha de aterramento e laudo técnico;</p> <p>- LAUDO TÉCNICO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS conforme Anexo M.1 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), original com comprovante de quitação.</p>	Horas	600,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição das instalações elétricas, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a capacidade de carga. Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho das instalações elétricas montadas. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo, mediante paginação e rubrica do responsável técnico.				
25	Locação diária de cadeiras plásticas de PVC com braços de apoio, com suporte para 140 kg. A comunicação do evento ocorrerá com antecedência de no mínimo 07 dias, mediante emissão da Nota de Empenho. A retirada das cadeiras deverá ocorrer em 24 horas. A quantidade de cadeiras será definida de acordo com as necessidades de cada evento.	Unidade	4.000,00		
26	Contratação diária de empresa para sonorização de evento de MÉDIO PORTE, com prazo de duração máxima de 12 horas ininterruptas. 01 mesa de som Digital com no mínimo 16 canais e 08 saídas. PA compatível para 500 pessoas. 01 notebook 10 microfones 10 pedestais e c/empes. 04 direct box 06 monitores de Chão com 02x12 mais drive. Amplificação, cabeamentos e pilhas de acordo com as necessidades do sistema. Prazo de instalação: 24 horas antes da realização do evento. A empresa deverá deixar no local, durante o evento, uma pessoa responsável pelo equipamento. Será de responsabilidade da licitante vencedora despesas de montagem, desmontagem e transporte dos equipamentos, materiais e pagamento de ART's. A comunicação do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão da Nota de Empenho. OBS: No momento da execução dos serviços a contratada deverá apresentar, no prazo de 3(três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos: - Anotação de Responsabilidade Técnica(ART) de instalação e operação dos equipamentos de som e/ou luz, instalação elétrica abaixo de 1.000V, malha de aterramento e laudo técnico; - LAUDO TÉCNICO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS conforme Anexo M.1 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), original com comprovante de quitação. Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição das instalações elétricas, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a	Dia	80,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
27	<p>capacidade de carga.</p> <p>Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho das instalações elétricas montadas. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo, mediante paginação e rubrica do responsável técnico.</p> <p>Contratação diária de empresa para sonorização de evento externo e de GRANDE PORTE (COM ILUMINAÇÃO), com prazo de duração máxima de 12 horas ininterruptas.</p> <p>01 mesa de som digital para PA de no mínimo 32 canais.</p> <p>PA para 1500 pessoas.</p> <p>01 mesa de som Digital para monitor com no mínimo 32 canais e 10 saídas. Todas as saídas equalizáveis.</p> <p>08 monitores de chão de 02x12 mais drive.</p> <p>01 Sub para Bateria 02x18</p> <p>02 cubos de Guitarra.</p> <p>01 Sistema para Baixo.</p> <p>01 Bateria acústica com ferragem e praticável.</p> <p>01 Kit de microfone de bateria.</p> <p>08 microfones condensadores.</p> <p>06 microfones dinâmicos para voz.</p> <p>06 microfones para instrumentos e percussão.</p> <p>06 direct box.</p> <p>02 microfones sem fio.</p> <p>20 pedestais.</p> <p>Amplificação, cabeamentos e pilhas de acordo com as necessidades do sistema.</p> <p>ILUMINAÇÃO PARA OS EVENTOS DE GRANDE PORTE.</p> <p>01 MESA DE LuzDMX</p> <p>12 lâmpadas Pares foco 05 de frente com difusor.</p> <p>02 minibruti.</p> <p>12 Par Led 3Wats.</p> <p>08 moving light.</p> <p>Estrutura, dimers e cabeamento de acordo com a necessidade da iluminação do evento.</p> <p>Prazo de instalação: 24 horas antes da realização do evento.</p> <p>A empresa deverá deixar no local, durante o evento, uma pessoa responsável pelo equipamento. Será de responsabilidade da licitante vencedora despesas de montagem, desmontagem e transporte dos equipamentos, materiais e pagamento de ART's. A comunicação do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão da Nota de Empenho.</p> <p>OBS: No momento da execução dos serviços a contratada deverá apresentar, no prazo</p>	Dia	50,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>de 3(três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Anotação de Responsabilidade Técnica(ART) de instalação e operação dos equipamentos de som e/ou luz, instalação elétrica abaixo de 1.000V, malha de aterramento e laudo técnico;- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto, montagem e aterramento das estruturas metálicas;- LAUDO TÉCNICO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS conforme Anexo M.1 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), original com comprovante de quitação. <p>Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição das instalações elétricas, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a capacidade de carga.</p> <p>Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho das instalações elétricas montadas. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo, mediante paginação e rubrica do responsável técnico.</p> <p>OBS2: As estruturas metálicas deverão possuir aterramento conforme as normas técnicas vigentes e as condições do aterramento devem constar no laudo técnico.</p>				
28	<p>1. Contratação diária de empresa para sonorização de evento externo e de GRANDE PORTE (SEM ILUMINAÇÃO), com prazo de duração máxima de 12 horas ininterruptas.</p> <p>01 mesa de som digital para PA de no mínimo 32 canais.</p> <p>PA para 1500 pessoas.</p> <p>01 mesa de som Digital para monitor com no mínimo 32 canais e 10 saídas. Todas as saídas equalizáveis.</p> <p>08 monitores de chão de 02x12 mais drive.</p> <p>01 Sub para Bateria 02x18</p> <p>02 cubos de Guitarra.</p> <p>01 Sistema para Baixo.</p> <p>01 Bateria acústica com ferragem e praticável.</p> <p>01 Kit de microfone de bateria.</p> <p>08 microfones condensadores.</p>	Dia	60,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>06 microfones dinâmicos para voz.</p> <p>06 microfones para instrumentos e percussão.</p> <p>06 direct box.</p> <p>02 microfones sem fio.</p> <p>20 pedestais.</p> <p>Amplificação, cabeamentos e pilhas de acordo com as necessidades do sistema.</p> <p>Prazo de instalação: 24 horas antes da realização do evento.</p> <p>A empresa deverá deixar no local, durante o evento, uma pessoa responsável pelo equipamento. Será de responsabilidade da licitante vencedora despesas de montagem, desmontagem e transporte dos equipamentos, materiais e pagamento de ARTs. A comunicação do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão da Nota de Empenho.</p> <p>OBS: No momento da execução do serviço a contratada deverá apresentar, no prazo de 3(três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Anotação de Responsabilidade Técnica(ART) de instalação dos equipamentos de som e/ou luz, instalação elétrica abaixo de 1.000V, malha de aterramento e laudo técnico;- LAUDO TÉCNICO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS conforme Anexo M.1 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), original com comprovante de quitação. <p>Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição das instalações elétricas, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a capacidade de carga.</p> <p>Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho das instalações elétricas montadas. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo, mediante paginação e rubrica do responsável técnico.</p>				
29	<p>Contratação diária de empresa para sonorização de evento externo e DE GRANDE PORTE (COM ILUMINAÇÃO).</p> <p>01 mesa de som digital para PA de no mínimo 32 canais.</p> <p>PA com no mínimo 3 vias e potência suficiente para 1200 pessoas.</p> <p>01 mesa de som Digital para monitor com no mínimo 32 canais e 10 saídas. Todas as saídas equalizáveis.</p> <p>08 monitores de chão de 02x12 mais drive.</p> <p>01 Sub para Bateria 02x18</p> <p>02 cubos de Guitarra.</p>	Dia	20,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	01 Sistema para Baixo (cabecote e caixa). 01 Bateria acústica com ferragem e praticável. 01 Kit de microfone de bateria. 08 microfones condensadores. 06 microfones dinâmicos para voz. 06 microfones para instrumentos e percussão. 06 direct box. 02 microfones sem fio. 20 pedestais. Amplificação, cabeamentos e pilhas de acordo com as necessidades do sistema.				
	ILUMINAÇÃO PARA OS EVENTOS DE GRANDE PORTE. 01 mesa de Luz DMX Avolite Pearl 2000. 24lâmpadas Par 64 foco 05. 08 Lâmpadas PAR 64 foco 02 04 Mini Bruti. 24 Par Led 3Wats RGBWA. 08 Episodais 36 graus 12 Moving Head Beam 200 04 Moving Heads PR XL 700 01 Canhão Seguidor 02 Fogs DMX Estrutura em Q-30 12m x 12m com 8m de altura Rack Dimers digitais e cabeamento de acordo com a necessidade da iluminação do evento. Prazo de instalação: 24 horas antes da realização do evento. A empresa deverá deixar no local, durante o evento, uma pessoa responsável pelo equipamento. Será de responsabilidade da licitante vencedora despesas de montagem, desmontagem e transporte dos equipamentos, materiais e pagamento de ART's. A comunicação do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão da Nota de Empenho. OBS: No momento da execução dos serviços a contratada deverá apresentar, no prazo de 3(três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos: - Anotação de Responsabilidade Técnica(ART) de instalação e operação dos equipamentos de som e/ou luz, instalação elétrica abaixo de 1.000V, malha de aterramento e laudo técnico; - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto, montagem e aterramento das estruturas metálicas. - LAUDO TÉCNICO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS conforme Anexo				

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>M.1 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), original com comprovante de quitação.</p> <p>Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição das instalações elétricas, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a capacidade de carga.</p> <p>Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho das instalações elétricas montadas. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo, mediante paginação e rubrica do responsável técnico.</p> <p>OBS2: As estruturas metálicas deverão possuir aterramento conforme as normas técnicas vigentes e as condições do aterramento devem constar no laudo técnico.</p>				
30	<p>Contratação diária de empresa para sonorização de evento externo e de MÉDIO PORTE (COM ILUMINAÇÃO).</p> <p>01 mesa de som digital para PA de no mínimo 32 canais.</p> <p>PA com no mínimo 3 vias e potência suficiente para 1200 pessoas.</p> <p>01 mesa de som Digital para monitor com no mínimo 32 canais e 10 saídas. Todas as saídas equalizáveis.</p> <p>08 monitores de chão de 02x12 mais drive.</p> <p>01 Sub para Bateria 02x18</p> <p>02 cubos de Guitarra.</p> <p>01 Sistema para Baixo (cabeçote e caixa).</p> <p>01 Bateria acústica com ferragem e praticável.</p> <p>01 Kit de microfone de bateria.</p> <p>08 microfones condensadores.</p> <p>06 microfones dinâmicos para voz.</p> <p>06 microfones para instrumentos e percussão.</p> <p>06 direct box.</p> <p>02 microfones sem fio.</p> <p>20 pedestais.</p> <p>Amplificação, cabeamentos e pilhas de acordo com as necessidades do sistema.</p> <p>ILUMINAÇÃO PARA OS EVENTOS DE MÉDIO PORTE.</p> <p>01 mesa de Luz DMX Avolite Pearl 2000.</p>	Dia	20,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>24 lâmpadas Par 64 foco 05 de frente com difusor.</p> <p>02 Mini Bruti.</p> <p>18 Par Led 3Wats RGBWA.</p> <p>04 Episoidais 36 graus</p> <p>04 Moving Head Beam 200</p> <p>02 Fogs DMX</p> <p>Estrutura em Q-30 para montagem do equipamento</p> <p>Rack Dimers digitais e cabeamento de acordo com a necessidade da iluminação do evento.</p> <p>Prazo de instalação: 24 horas antes da realização do evento.</p> <p>A empresa deverá deixar no local, durante o evento, uma pessoa responsável pelo equipamento. Será de responsabilidade da licitante vencedora despesas de montagem, desmontagem e transporte dos equipamentos, materiais e pagamento de ART's. A comunicação do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão da Nota de Empenho.</p> <p>OBS: No momento da execução dos serviços a contratada deverá apresentar, no prazo de 3(três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Anotação de Responsabilidade Técnica(ART) de instalação e operação dos equipamentos de som e/ou luz, instalação elétrica abaixo de 1.000V, malha de aterramento e laudo técnico;- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto, montagem e aterramento das estruturas metálicas.- LAUDO TÉCNICO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS conforme Anexo M.1 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), original com comprovante de quitação. <p>Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição das instalações elétricas, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a capacidade de carga.</p> <p>Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho das instalações elétricas montadas. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo, mediante paginação e rubrica do responsável técnico.</p> <p>OBS2: As estruturas metálicas deverão possuir aterramento conforme as normas técnicas vigentes e as condições do aterramento devem constar no laudo técnico.</p>				

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
31	<p>Contratação diária de empresa para sonorização de evento externo e de PEQUENO PORTE (COM ILUMINAÇÃO).</p> <p>01 mesa de som digital para PA de no mínimo 32 canais. PA com no mínimo 3 vias e potência suficiente para 1200 pessoas.</p> <p>01 mesa de som Digital para monitor com no mínimo 32 canais e 10 saídas. Todas as saídas equalizáveis.</p> <p>08 monitores de chão de 02x12 mais drive.</p> <p>01 Sub para Bateria 02x18</p> <p>02 cubos de Guitarra.</p> <p>01 Sistema para Baixo (cabeçote e caixa).</p> <p>01 Bateria acústica com ferragem e praticável.</p> <p>01 Kit de microfone de bateria.</p> <p>08 microfones condensadores.</p> <p>06 microfones dinâmicos para voz.</p> <p>06 microfones para instrumentos e percussão.</p> <p>06 direct box.</p> <p>02 microfones sem fio.</p> <p>20 pedestais.</p> <p>Amplificação, cabeamentos e pilhas de acordo com as necessidades do sistema.</p> <p>ILUMINAÇÃO PARA OS EVENTOS DE PEQUENO PORTE.</p> <p>01 Mesa de Luz DMX.</p> <p>24 lâmpadas Par 64 foco 05 de frente com difusor.</p> <p>02 Mini Bruti.</p> <p>12 Par Led 3Wats RGBWA.</p> <p>04 Episoidais.</p> <p>04 PCs</p> <p>Estrutura em Q-30 e/ou torres para montagem dos artefatos</p> <p>Dimers e cabeamento de acordo com a necessidade da iluminação do evento.</p> <p>Prazo de instalação: 24 horas antes da realização do evento.</p> <p>A empresa deverá deixar no local, durante o evento, uma pessoa responsável pelo equipamento. Será de responsabilidade da licitante vencedora despesas de montagem, desmontagem e transporte dos equipamentos, materiais e pagamento de ART's. A comunicação do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão da Nota de Empenho.</p> <p>OBS: No momento da execução dos serviços a contratada deverá apresentar, no prazo de 3(três) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos:</p> <p>- Anotação de Responsabilidade Técnica(ART) de instalação e operação dos</p>	Dia	20,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>equipamentos de som e/ou luz, instalação elétrica abaixo de 1.000V, malha de aterramento e laudo técnico;</p> <p>- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto, montagem e aterramento das estruturas metálicas.</p> <p>- LAUDO TÉCNICO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS conforme Anexo M.1 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), original com comprovante de quitação.</p> <p>Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição das instalações elétricas, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a capacidade de carga.</p> <p>Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho das instalações elétricas montadas. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo, mediante paginação e rubrica do responsável técnico.</p> <p>OBS2: As estruturas metálicas deverão possuir aterramento conforme as normas técnicas vigentes e as condições do aterramento devem constar no laudo técnico.</p>				
32	Tenda inflável com 4 colunas e 4 testeiras/laterais, nas seguintes dimensões: largura e comprimento de no mínimo 3m x 3m; altura entre 3,30m e 3,70m, diâmetro de cada coluna entre 70 cm e 95 cm. Impressão de logomarca em alta resolução nas 4 testeiras/laterais e nas 4 colunas com, no mínimo 1,5m, cada impressão . Material da tenda: nylon 7x14 fios 500/100, uretanizado, gramatura mínima de 495g/m², tratamento antifungos e ultravioleta. Acompanha motor para enchimento 220 volts e cordas em nylon para amarração que garantam a fixação total da tenda. Qualquer outro equipamento necessário para a total fixação da tenda deverá estar incluso. Cores e imagem para impressão a definir no momento do empenho.	Unidade	2,00	_____	_____
33	Locação de palco medindo 4 x 4 metros, carpetado e com escada de acesso, para evento de duração máxima de 05 dias, incluindo despesas de transporte, montagem e desmontagem, CREA ou CAU, ART que ficará por conta da contratada. A desmontagem deverá ocorrer em 24 horas. A comunicação do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão de Nota de Empenho. UFSM/FW.	Unidade	10,00	_____	_____
34	Locação de pirâmide na cor branca, medindo aproximadamente 5 x 5 metros, com fechamento lateral para evento de duração máxima de 05 dias, incluindo despesas de transporte, montagem e desmontagem, CREA ou CAU, ART que ficará por conta da contratada. A desmontagem deverá ocorrer em 24 horas. A comunicação do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão de Nota de Empenho.	Unidade	10,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	UFSM/FW.				
35	Locação de pirâmide na cor branca, medindo aproximadamente 8 x 8 metros, com fechamento lateral para evento de duração máxima de 05 dias, incluindo despesas de transporte, montagem e desmontagem, CREA ou CAU, ART que ficará por conta da contratada. A desmontagem deverá ocorrer em 24 horas. A comunicação do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão de Nota de Empenho. UFSM/FW.	Unidade	10,00	_____	_____
36	Locação de pirâmide na cor branca, medindo aproximadamente 10 x 10 metros, com fechamento lateral para evento de duração máxima de 05 dias, incluindo despesas de transporte, montagem e desmontagem, CREA ou CAU, ART que ficará por conta da contratada. A desmontagem deverá ocorrer em 24 horas. A comunicação do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão de Nota de Empenho. UFSM/FW.	Unidade	10,00	_____	_____
37	Locação de lonã medindo aproximadamente 10 x 20 metros com fechamento lateral em lona, para evento de duração máxima de 05 dias, incluindo despesas de transporte, montagem e desmontagem, CREA ou CAU, ART que ficará por conta da contratada. A desmontagem deverá ocorrer em 24 horas. A comunicação do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão da Nota de Empenho. UFSM/FW.	Unidade	10,00	_____	_____
38	Locação de lonã medindo aproximadamente 15 x 20 metros com fechamento lateral em lona, para evento de duração máxima de 05 dias, incluindo despesas de transporte, montagem e desmontagem, CREA ou CAU, ART que ficará por conta da contratada. A desmontagem deverá ocorrer em 24 horas. A comunicação do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão da Nota de Empenho. UFSM/FW.	Unidade	10,00	_____	_____
39	Contratação diária de empresa para sonorização de evento de médio porte com prazo de duração máximo de 08 horas ininterruptas. Deve ter potência estimada para 400 pessoas e conter no mínimo: - 02 Auxiliares (efeito/retorno) - 01 Via de retorno (monitor de palco) - 02 Monitores de chão (caixas de retorno) com seus respectivos amplificadores - 01 Multi-efeitos com PA - 01 Notebook - 10 Microfones de boa qualidade - 10 Pedestais tipo girafa - 02 Direct-Box - Todo cabeamento necessário para o bom funcionamento do sistema. - Prazo de instalação: 24 horas antes da realização do evento. A empresa deverá apresentar CREA ou CAU, ART e deixar no local, durante o evento, uma pessoa responsável pelo equipamento. Será de responsabilidade da licitante vencedora as	Unidade	10,00	_____	_____



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	despesas de montagem, desmontagem e transporte dos equipamentos e materiais. A comunicação do evento ocorrerá com antecedência de 15 dias, mediante emissão de Nota de Empenho. UFSM - Campus Frederico Westphalen.				

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura