

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência****Processo...:** 23081.032051/2018-81 **Pregão SRP** 129 / 2018 **Data da Emissão:** 30/07/2018**Abertura: Dia:** 23/08/2018 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Execução de escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria.		Metro Cúbico	600,00		
2	Execução e fornecimento de material importado para aterro ISC maior 10% de jazida (com transporte até 30 Km).		Metro Cúbico	400,00		
3	Espalhamento e compactação de aterros a 100 % Proctor normal.		Metro Cúbico	400,00		
4	Execução e transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 KM, (Unidade: M³ X KM), para bota fora ou aterro fornecido pela UFSM.		Unidade	600,00		
5	Execução, regularização e compactuação do subleito.		Metro Quadrado	6.000,00		
6	Fornecimento e assentamento de guia (meio fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100 X 15 X 13 X 20 cm (comprimento, base inferior, base superior e altura), para urbanização interna de empreendimentos. AF_06/2016_p.		Metro	300,00		
7	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto usinado C 25, acabamento polido, espessura 7 cm. AF_07/2016.		Metro Quadrado	6.000,00		
8	Execução de passeio (calçada) ou piso em concreto com concreto usinado C 25, acabamento polido, espessura de 8 cm, armado. AF_07/2016.		Metro Quadrado	300,00		
9	Piso com placa cimentícia de alta resistência, podotátil, colorido, direcional ou de alerta, 40 X 40 cm, E= 2,5 cm, assentado com argamassa de cimento e areia peneirada, traço 1:3 (em volume).		Metro Quadrado	600,00		
10	Execução com fornecimento de material, execução e compactuação de base e ou subbase com brita graduada simples.		Metro Cúbico	200,00		
11	Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm.		Metro Quadrado	300,00		
12	Execução, fornecimento e implantação de placa em aço - película I + I.		Metro Quadrado	20,00		
13	Revestimento vegetal com grama em leivas em superfícies planas.		Metro Quadrado	1.000,00		
14	Retirada de meio fio com empilhamento.		Metro	200,00		
15	Remoção de paralelepípedos / Sextavados.		Metro Quadrado	5.000,00		
16	Execução de escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria.		Metro Cúbico	300,00		
17	Execução e fornecimento de material importado para aterro ISC maior 10% de jazida (com transporte até 30 Km).		Metro Cúbico	400,00		
18	Espalhamento e compactação de aterros a 100 % Proctor normal.		Metro Cúbico	400,00		
19	Execução e transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada,		Unidade	350,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	DMT até 30 KM, (Unidade: M³ X KM), para bota fora ou aterro fornecido pela UFSM.					
20	Execução, regularização e compactuação do subleito.		Metro Quadrado	3.000,00		
21	Fornecimento e assentamento de guia (meio fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100 X 15 X 13 X 20 cm (comprimento, base inferior, base superior e altura), para urbanização interna de empreendimentos. AF_06/2016_p.		Metro	100,00		
22	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto usinado C 25, acabamento polido, espessura 7 cm. AF_07/2016.		Metro Quadrado	3.000,00		
23	Execução de passeio (calçada) ou piso em concreto com concreto usinado C 25, acabamento polido, espessura de 8 cm, armado. AF_07/2016.		Metro Quadrado	200,00		
24	Piso com placa cimentícia de alta resistência, podotátil, colorido, direcional ou de alerta, 40 X 40 cm, E= 2,5 cm, assentado com argamassa de cimento e areia peneirada, traço 1:3 (em volume).		Metro Quadrado	300,00		
25	Execução com fornecimento de material, execução e compactuação de base e ou subbase com brita graduada simples.		Metro Cúbico	150,00		
26	Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm.		Metro Quadrado	300,00		
27	Execução, fornecimento e implantação de placa em aço - película I + I.		Metro Quadrado	20,00		
28	Revestimento vegetal com grama em leivas em superfícies planas.		Metro Quadrado	1.000,00		
29	Retirada de meio fio com empilhamento.		Metro	200,00		
30	Remoção de paralelepípedos / Sextavados.		Metro Quadrado	1.000,00		
31	Execução de escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria.		Metro Cúbico	250,00		
32	Execução e fornecimento de material importado para aterro ISC maior 10% de jazida (com transporte até 30 Km).		Metro Cúbico	200,00		
33	Espalhamento e compactação de aterros a 100 % Proctor normal.		Metro Cúbico	200,00		
34	Execução e transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 KM, (Unidade: M³ X KM), para bota fora ou aterro fornecido pela UFSM.		Unidade	300,00		
35	Execução, regularização e compactuação do subleito.		Metro Quadrado	1.000,00		
36	Fornecimento e assentamento de guia (meio fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100 X 15 X 13 X 20 cm (comprimento, base inferior, base superior e altura), para urbanização interna de empreendimentos. AF_06/2016_p.		Metro	200,00		
37	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto usinado C 25, acabamento polido, espessura 7 cm. AF_07/2016.		Metro Quadrado	1.000,00		
38	Execução de passeio (calçada) ou piso em concreto com concreto usinado C 25, acabamento polido, espessura de 8 cm, armado. AF_07/2016.		Metro Quadrado	100,00		
39	Piso com placa cimentícia de alta resistência, podotátil, colorido, direcional ou de alerta, 40		Metro Quadrado	100,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	X 40 cm, E= 2,5 cm, assentado com argamassa de cimento e areia peneirada, traço 1:3 (em volume).					
40	Execução com fornecimento de material, execução e compactuação de base e ou subbase com brita graduada simples.		Metro Cúbico	100,00		
41	Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm.		Metro Quadrado	200,00		
42	Execução, fornecimento e implantação de placa em aço - película I + I.		Metro Quadrado	20,00		
43	Revestimento vegetal com grama em leivas em superfícies planas.		Metro Quadrado	400,00		
44	Retirada de meio fio com empilhamento.		Metro	50,00		
45	Remoção de paralelepípedos / Sextavados.		Metro Quadrado	700,00		
46	Execução de escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria.		Metro Cúbico	500,00		
47	Execução e fornecimento de material importado para aterro ISC maior 10% de jazida (com transporte até 30 Km).		Metro Cúbico	100,00		
48	Espalhamento e compactação de aterros a 100 % Proctor normal.		Metro Cúbico	150,00		
49	Execução e transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 KM, (Unidade: M³ X KM), para bota fora ou aterro fornecido pela UFSM.		Unidade	600,00		
50	Execução, regularização e compactuação do subleito.		Metro Quadrado	5.000,00		
51	Fornecimento e assentamento de guia (meio fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100 X 15 X 13 X 20 cm (comprimento, base inferior, base superior e altura), para urbanização interna de empreendimentos. AF_06/2016_p.		Metro	150,00		
52	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto usinado C 25, acabamento polido, espessura 7 cm. AF_07/2016.		Metro Quadrado	5.000,00		
53	Execução de passeio (calçada) ou piso em concreto com concreto usinado C 25, acabamento polido, espessura de 8 cm, armado. AF_07/2016.		Metro Quadrado	300,00		
54	Piso com placa cimentícia de alta resistência, podotátil, colorido, direcional ou de alerta, 40 X 40 cm, E= 2,5 cm, assentado com argamassa de cimento e areia peneirada, traço 1:3 (em volume).		Metro Quadrado	500,00		
55	Execução com fornecimento de material, execução e compactuação de base e ou subbase com brita graduada simples.		Metro Cúbico	200,00		
56	Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm.		Metro Quadrado	300,00		
57	Execução, fornecimento e implantação de placa em aço - película I + I.		Metro Quadrado	20,00		
58	Revestimento vegetal com grama em leivas em superfícies planas.		Metro Quadrado	1.000,00		



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
------	---------------	----------	---------	------------	----------------	-------------

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura