

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Processo...: 23081.018744/2019-41 Pregão SRP 57 / 2019 Data da Emissão: 29/03/2019

Abertura: Dia: 15/04/2019 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Santa Maria/Silveira Martins Confecção e instalação completa de grades. A licitante deverá oferecer modelos diferentes na distribuição dos elementos divisórios, os quais, deverão ser analisados e aprovados pela fiscalização. O espaçamento vertical será de 10 cm e devem ser confeccionados em ferro redondo de 3/8" ou chato de 1/2" x 3/16", travessas horizontais em ferro chato de 1/2" x 3/16" distanciadas no máximo 60 cm. As grades serão fixadas internas ou externas com pinos, suportes chumbados com cimento e areia (1:2) ou parafusos parabolts de 10 mm distanciados 60 cm na horizontal e na vertical. Toda a ferragem receberá limpeza com solução apropriada, tratamento de fundo anticorrosivo e duas ou quantas demãos necessárias de tinta ESMALTE SINTÉTICO alto brilho da RENNER ou equivalente.		Metro Quadrado	3.000,00		
2	Santa Maria/Silveira Martins Confecção e instalação completa de grades. A licitante deverá oferecer modelos diferentes na distribuição dos elementos divisórios, os quais, deverão ser analisados e aprovados pela fiscalização. O espaçamento vertical será de 10 cm e devem ser confeccionados em barra chata de 3/4" x 3/16" a cada 10 cm e ferro quadrado de 1/2" a cada 30 cm, completa. As grades serão fixadas internas ou externas com pinos, suportes chumbados com cimento e areia (1:2) ou parafusos parabolts de 10 mm distanciados 60 cm na horizontal e na vertical. Toda a ferragem receberá limpeza com solução apropriada, tratamento de fundo anticorrosivo e duas ou quantas demãos necessárias de tinta ESMALTE SINTÉTICO alto brilho da RENNER ou equivalente.		Metro Quadrado	3.000,00		
3	Santa Maria/Silveira Martins Confecção e instalação completa de porta externa de contra peso, metal reforçado, completa, com marco de 15x15x1,5mm e metalão 50x50x1,5mm, espelhos e ferrada, porta auxiliar quando necessário. Toda a ferragem receberá limpeza com solução apropriada, tratamento de fundo anticorrosivo e duas ou quantas demãos necessárias de tinta ESMALTE SINTÉTICO alto brilho da RENNER ou equivalente.		Metro Quadrado	1.000,00		
4	Santa Maria/Silveira Martins Confecção e instalação completa de grades de segurança. A licitante deverá oferecer portas com marco em metalão 30x40x1,5mm, o montante em metalão de 30x40x1,5mm, duas dobradiças de aço por folha, duas fechaduras de segurança, quando folha simples. Duas fechaduras de segurança, dois trincos internos no tubo, quando em folha dupla. Toda a ferragem receberá limpeza com solução apropriada, tratamento de fundo anticorrosivo e duas ou quantas demãos necessárias de tinta ESMALTE SINTÉTICO alto brilho da		Metro Quadrado	500,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
5	RENNER ou equivalente. Santa Maria/Silv. Martins Confecção e instalação completa de grades e portões. A licitante deverá oferecer painéis de até 2,5m lineares que serão soldados em tubos 3" os quais serão fixados ao solo com envolvimento de concreto gordo 25% de sua altura. Os painéis de tela OTIS reforçada com espaço de 4cm x 4 cm. Toda a ferragem receberá limpeza com solução apropriada, tratamento de fundo anticorrosivo e duas ou quantas demãos necessárias de tinta ESMALTE SINTÉTICO alto brilho da RENNER ou equivalente.		Metro Quadrado	1.000,00	_____	_____
6	Cachoeira do sul Confecção e instalação completa de grades. A licitante deverá oferecer modelos diferentes na distribuição dos elementos divisórios, os quais, deverão ser analisados e aprovados pela fiscalização. O espaçamento vertical será de 10 cm e devem ser confeccionados em ferro redondo de 3/8" ou chato de 1/2" x 3/16", travessas horizontais em ferro chato de 1/2" x 3/16 distanciadas no máximo 60 cm. As grades serão fixadas internas ou externas com pinos, suportes chumbados com cimento e areia (1:2) ou parafusos parabolts de 10 mm distanciados 60 cm na horizontal e na vertical. Toda a ferragem receberá limpeza com solução apropriada, tratamento de fundo anticorrosivo e duas ou quantas demãos necessárias de tinta ESMALTE SINTÉTICO alto brilho da RENNER ou equivalente.		Metro Quadrado	1.000,00	_____	_____
7	Cachoeira do Sul. Confecção e instalação completa de grades. A licitante deverá oferecer modelos diferentes na distribuição dos elementos divisórios, os quais, deverão ser analisados e aprovados pela fiscalização. O espaçamento vertical será de 10 cm e devem ser confeccionados em barra chata de 3/4" x 3/16" a cada 10 cm e ferro quadrado de 1/2" a cada 30 cm, completa. As grades serão fixadas internas ou externas com pinos, suportes chumbados com cimento e areia (1:2) ou parafusos parabolts de 10 mm distanciados 60 cm na horizontal e na vertical. Toda a ferragem receberá limpeza com solução apropriada, tratamento de fundo anticorrosivo e duas ou quantas demãos necessárias de tinta ESMALTE SINTÉTICO alto brilho da RENNER ou equivalente.		Metro Quadrado	1.000,00	_____	_____
8	Cachoeira do Sul. Confecção e instalação completa de porta externa de contra peso, metal reforçado, completa, com marco de 15x15x1,5mm e metalão 50x50x1,5mm, espelhos e ferrada, porta auxiliar quando necessário. Toda a ferragem receberá limpeza com solução apropriada, tratamento de fundo anticorrosivo e duas ou quantas demãos necessárias de tinta ESMALTE SINTÉTICO alto brilho da RENNER ou equivalente.		Metro Quadrado	400,00	_____	_____
9	Cachoeira do Sul. Confecção e instalação completa de grades de segurança. A licitante deverá oferecer portas com marco em metalão 30x40x1,5mm, o montante em metalão de 30x40x1,5mm, duas dobradiças de aço por folha, duas fechaduras de segurança, quando folha simples.		Metro Quadrado	200,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
10	Duas fechaduras de segurança, dois trincos internos no tubo, quando em folha dupla. Toda a ferragem receberá limpeza com solução apropriada, tratamento de fundo anticorrosivo e duas ou quantas demãos necessárias de tinta ESMALTE SINTÉTICO alto brilho da RENNEN ou equivalente. Cachoeira Do Sul Confecção e instalação completa de grades e portões. A licitante deverá oferecer painéis de até 2,5m lineares que serão soldados em tubos 3" os quais serão fixados ao solo com envolvimento de concreto gordo 25% de sua altura. Os painéis de tela OTIS reforçada com espaço de 4cm x 4 cm. Toda a ferragem receberá limpeza com solução apropriada, tratamento de fundo anticorrosivo e duas ou quantas demãos necessárias de tinta ESMALTE SINTÉTICO alto brilho da RENNEN ou equivalente.		Metro Quadrado	400,00	_____	_____
11	Frederico Westphalen. Confecção e instalação completa de grades. A licitante deverá oferecer modelos diferentes na distribuição dos elementos divisórios, os quais, deverão ser analisados e aprovados pela fiscalização. O espaçamento vertical será de 10 cm e devem ser confeccionados em ferro redondo de 3/8" ou chato de 1/2" x 3/16", travessas horizontais em ferro chato de 1/2" x 3/16" distanciadas no máximo 60 cm. As grades serão fixadas internas ou externas com pinos, suportes chumbados com cimento e areia (1:2) ou parafusos parabolts de 10 mm distanciados 60 cm na horizontal e na vertical. Toda a ferragem receberá limpeza com solução apropriada, tratamento de fundo anticorrosivo e duas ou quantas demãos necessárias de tinta ESMALTE SINTÉTICO alto brilho da RENNEN ou equivalente.		Metro Quadrado	1.500,00	_____	_____
12	Frederico Westphalen. Confecção e instalação completa de grades. A licitante deverá oferecer modelos diferentes na distribuição dos elementos divisórios, os quais, deverão ser analisados e aprovados pela fiscalização. O espaçamento vertical será de 10 cm e devem ser confeccionados em barra chata de 3/4" x 3/16" a cada 10 cm e ferro quadrado de 1/2" a cada 30 cm, completa. As grades serão fixadas internas ou externas com pinos, suportes chumbados com cimento e areia (1:2) ou parafusos parabolts de 10 mm distanciados 60 cm na horizontal e na vertical. Toda a ferragem receberá limpeza com solução apropriada, tratamento de fundo anticorrosivo e duas ou quantas demãos necessárias de tinta ESMALTE SINTÉTICO alto brilho da RENNEN ou equivalente.		Metro Quadrado	1.500,00	_____	_____
13	Frederico Westphalen. Confecção e instalação completa de porta externa de contra peso, metal reforçado, completa, com marco de 15x15x1,5mm e metalão 50x50x1,5mm, espelhos e ferrada, porta auxiliar quando necessário. Toda a ferragem receberá limpeza com solução apropriada, tratamento de fundo anticorrosivo e duas ou quantas demãos necessárias de tinta ESMALTE SINTÉTICO alto brilho da RENNEN ou equivalente.		Metro Quadrado	600,00	_____	_____
14	Frederico Westphalen.		Metro Quadrado	300,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	Confecção e instalação completa de grades de segurança. A licitante deverá oferecer portas com marco em metalão 30x40x1,5mm, o montante em metalão de 30x40x1,5mm, duas dobradiças de aço por folha, duas fechaduras de segurança, quando folha simples. Duas fechaduras de segurança, dois trincos internos no tubo, quando em folha dupla. Toda a ferragem receberá limpeza com solução apropriada, tratamento de fundo anticorrosivo e duas ou quantas demãos necessárias de tinta ESMALTE SINTÉTICO alto brilho da RENNEN ou equivalente.					
15	Frederico Westphalen. Confecção e instalação completa de grades e portões. A licitante deverá oferecer painéis de até 2,5m lineares que serão soldados em tubos 3" os quais serão fixados ao solo com envolvimento de concreto gordo 25% de sua altura. Os painéis de tela OTIS reforçada com espaço de 4cm x 4 cm. Toda a ferragem receberá limpeza com solução apropriada, tratamento de fundo anticorrosivo e duas ou quantas demãos necessárias de tinta ESMALTE SINTÉTICO alto brilho da RENNEN ou equivalente.		Metro Quadrado	600,00	_____	_____
16	Palmeira das Missões. Confecção e instalação completa de grades. A licitante deverá oferecer modelos diferentes na distribuição dos elementos divisórios, os quais, deverão ser analisados e aprovados pela fiscalização. O espaçamento vertical será de 10 cm e devem ser confeccionados em ferro redondo de 3/8" ou chato de 1/2" x 3/16", travessas horizontais em ferro chato de 1/2" x 3/16" distanciadas no máximo 60 cm. As grades serão fixadas internas ou externas com pinos, suportes chumbados com cimento e areia (1:2) ou parafusos parabolts de 10 mm distanciados 60 cm na horizontal e na vertical. Toda a ferragem receberá limpeza com solução apropriada, tratamento de fundo anticorrosivo e duas ou quantas demãos necessárias de tinta ESMALTE SINTÉTICO alto brilho da RENNEN ou equivalente.		Metro Quadrado	1.400,00	_____	_____
17	Palmeira das Missões. Confecção e instalação completa de grades. A licitante deverá oferecer modelos diferentes na distribuição dos elementos divisórios, os quais, deverão ser analisados e aprovados pela fiscalização. O espaçamento vertical será de 10 cm e devem ser confeccionados em barra chata de 3/4" x 3/16" a cada 10 cm e ferro quadrado de 1/2" a cada 30 cm, completa. As grades serão fixadas internas ou externas com pinos, suportes chumbados com cimento e areia (1:2) ou parafusos parabolts de 10 mm distanciados 60 cm na horizontal e na vertical. Toda a ferragem receberá limpeza com solução apropriada, tratamento de fundo anticorrosivo e duas ou quantas demãos necessárias de tinta ESMALTE SINTÉTICO alto brilho da RENNEN ou equivalente.		Metro Quadrado	1.400,00	_____	_____
18	Palmeira das Missões. Confecção e instalação completa de porta externa de contra peso, metal reforçado, completa, com marco de 15x15x1,5mm e metalão 50x50x1,5mm, espelhos e ferrada, porta auxiliar quando necessário. Toda a ferragem receberá limpeza com solução apropriada,		Metro Quadrado	500,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
19	tratamento de fundo anticorrosivo e duas ou quantas demãos necessárias de tinta ESMALTE SINTÉTICO alto brilho da RENNER ou equivalente. Palmeira das Missões. Confeção e instalação completa de grades de segurança. A licitante deverá oferecer portas com marco em metalão 30x40x1,5mm, o montante em metalão de 30x40x1,5mm, duas dobradiças de aço por folha, duas fechaduras de segurança, quando folha simples. Duas fechaduras de segurança, dois trincos internos no tubo, quando em folha dupla. Toda a ferragem receberá limpeza com solução apropriada, tratamento de fundo anticorrosivo e duas ou quantas demãos necessárias de tinta ESMALTE SINTÉTICO alto brilho da RENNER ou equivalente.		Metro Quadrado	600,00	_____	_____
20	Palmeira das Missões. Confeção e instalação completa de grades e portões. A licitante deverá oferecer painéis de até 2,5m lineares que serão soldados em tubos 3" os quais serão fixados ao solo com envolvimento de concreto gordo 25% de sua altura. Os painéis de tela OTIS reforçada com espaço de 4cm x 4 cm. Toda a ferragem receberá limpeza com solução apropriada, tratamento de fundo anticorrosivo e duas ou quantas demãos necessárias de tinta ESMALTE SINTÉTICO alto brilho da RENNER ou equivalente.		Metro Quadrado	1.000,00	_____	_____

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura