

## UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

## Termo de Referência

Processo.: 23081.002357/2020-27 Pregão SRP

15 / 2020

Data da Emissão: 23/01/2020

Abertura: Dia: 07/02/2020 Hora: 09:00:00

## Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	<b>ITENS DO ORÇAMENTO</b> - 2 Kits de peças para manutenção anual de duas autoclaves (um para cada autoclave); - 01 Reparo de válvula de 1", 01 de 1/2", 01 "Y" 1/2", 01 válvula de segurança 43PSI, 01 válvula de retenção 1/4, 01 filtro bacteriológico, 03 m de guarnição 12x13, 03 refls de filtro de celulose, 02 refls filtro de carvão ativado, 01 refil de osmose reversa, 01 bola de Inox, 01 válvula de 1/4" / kit, 01 peça IHM (do controlador EDA), + calibragem de uma incubadora para material biológico. Manutenção de preventiva 2 (duas) autoclaves hospitalar marca SERCON patrimônio 204446 e 225274, capacidade de 300 L cada, instalada na Central de Esterilização do Curso de Odontologia da UFSM,no prédio 27F , sala 2131 Terreiro <b>DESCRÍÇÃO</b> Revisão total das AUTOCLAVES com troca de kit de peças para manutenção anual. <b>OBSERVAÇÕES</b> Manutenção preventiva do equipamento de acordo com manual de instrução constando de: Parte elétrica - Verificação da corrente das resistências de aquecimento; - Verificação da necessidade de troca das resistências; - Verificação da necessidade de troca dos contatos elétricos; - Verificação da regulagem do relé térmico da bomba de vácuo; - Verificação de corrente da bomba de vácuo; - Verificação e reaperto dos contatos elétricos; - Verificação do aterramento; - Verificação do disjuntor de entrada da instalação. Parte hidráulica - Limpeza do filtro do dreno da câmara interna; - Limpeza dos elementos hidráulicos; - Verificação da troca de válvulas de retenção; - Verificação da vazão da bomba de vácuo; - Verificação do funcionamento das válvulas solenóides; - Verificação do tempo de entrada de água; - Verificação e reaperto das conexões hidráulicas; - Verificação visual de vazamentos na câmara interna. Parte mecânica - Verificação das válvulas de segurança;		Unidade	2,00		

## UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

## Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificação do sistema de fechamento das portas;</li> <li>- Verificação da guarnição da porta.</li> </ul> <p>Parte de Indicação e controle</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificação dos indicadores de temperatura e pressão;</li> <li>- Verificação dos sensores de temperatura.</li> </ul> <p>Parte de utilidades</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medição de voltagem da rede elétrica e sua variação;</li> <li>- Verificação da tubulação de entrada de água;</li> <li>- Verificação da tubulação de saída de esgoto;</li> <li>- Verificação da qualidade da água de abastecimento.</li> </ul> <p>Prazo de entrega: Imediato</p> <p>OBS: O técnico da empresa deverá ter a formação técnica expedida pela empresa SERCOM (marca do equipamento considerado).</p>					

**Informar:**

Razão Social da Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Endereço, Local e Estado: \_\_\_\_\_

Cep: \_\_\_\_\_ Fone/Fax: \_\_\_\_\_ Telex: \_\_\_\_\_

Nome do Banco: \_\_\_\_\_ Nome da Agência: \_\_\_\_\_ Número da Agência: \_\_\_\_\_

Número Conta Bancária: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

-----  
Assinatura