

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Processo...: 23081.021797/2020-83 Pregão SRP 57 / 2020 Data da Emissão: 19/06/2020

Abertura: Dia: 09/07/2020 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Aquisição e instalação de persiana vertical em PVC com trilho superior em alumínio, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon, correntes da base inferior em nylon, unidade a considerar: metro quadrado. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 meses.		Metro Quadrado	500,00		
2	Aquisição e instalação de persiana Horizontal em alumínio com lâminas de 50 mm. Trilho superior metálico de 50x50mm. Montada com componentes importados. Cordões em nylon na cor da persiana, unidade a considerar metro quadrado. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 meses.		Metro Quadrado	500,00		
3	Aquisição e instalação de cortina rolo black-out, confeccionada com componentes importados, tecido "vinílico" podendo ser limpo com pano úmido. O tecido bloqueia 100% da luz. Possui barra niveladora para facilitar a instalação. Base inferior em alumínio, acionamento por corrente plástica. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 meses.		Metro Quadrado	5.000,00		
4	Aquisição e instalação de cortina rolo tela solar, confeccionada com componentes importados, tecido tela solar (Poliéster + PVC), tela lavável, podendo ser limpa com pano úmido. Possui barra niveladora para facilitar a instalação. Base inferior em alumínio, bloqueiam 90 % dos raios solares UV ,retém a claridade mantendo a visibilidade externa (à noite se inverte) acionamento por corrente plástica, unidade a considerar metro quadrado. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 meses.		Metro Quadrado	2.000,00		
5	Aquisição e instalação de persiana vertical em laminas confeccionadas em tecido juta sem bandô em cores diversas, com trilho superior em alumínio, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon, peso metálico em envelope plástico na barra inferior da persiana e corrente pvc, unidade a considerar metro quadrado.		Metro Quadrado	2.000,00		
6	Aquisição e instalação de persiana vertical confeccionada em tecido 100% poliéster, sem bandô, em cores diversas com trilho superior em alumínio, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon, peso metálico em envelope plástico na barra inferior da persiana e correntes em pvc. Unidade a considerar metro quadrado. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 meses.		Metro Quadrado	4.000,00		
7	Aquisição e instalação de persiana PVC externa, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon com recolhedor e espelho em inox. Unidade a considerar metro quadrado. Marca do PVC aprovado Bavária. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 meses.		Metro Quadrado	1.000,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
8	Manutenção em persianas nos prédios da UFSM no campus universitário e centro da cidade de Santa Maria/RS, persianas do tipo vertical de poliéster, vertical PVC, vertical juta, rolo Black-Out, rolo tela solar e horizontal de alumínio. Esta manutenção será composta por troca de componentes, com fornecimentos da peça necessária, lavagem quando for o caso. A forma de pagamento será para cada 100m² de persiana recuperada, sendo que a empresa será chamada para a manutenção de no mínimo 10m² de persianas.		Metro Quadrado	7.000,00		
9	Manutenção de persiana PVC externa, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon com recolhedor e espelho em inox. Unidade a considerar metro quadrado. Marca do PVC aprovado Bavária. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 meses.		Metro Quadrado	1.000,00		
10	Aquisição e instalação de persiana vertical em PVC com trilho superior em alumínio, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon, correntes da base inferior em nylon, unidade a considerar: metro quadrado. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 meses.		Metro Quadrado	2.500,00		
11	Aquisição e instalação de persiana Horizontal em alumínio com lâminas de 50 mm. Trilho superior metálico de 50x50mm. Montada com componentes importados. Cordões em nylon na cor da persiana, unidade a considerar metro quadrado. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 meses.		Metro Quadrado	2.500,00		
12	Aquisição e instalação de cortina rolo black-out, confeccionada com componentes importados, tecido "vinílico" podendo ser limpo com pano úmido. O tecido bloqueia 100% da luz. Possui barra niveladora para facilitar a instalação. Base inferior em alumínio, acionamento por corrente plástica. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 meses.		Metro Quadrado	20.000,00		
13	Aquisição e instalação de cortina rolo tela solar, confeccionada com componentes importados, tecido tela solar (Poliéster + PVC), tela lavável, podendo ser limpa com pano úmido. Possui barra niveladora para facilitar a instalação. Base inferior em alumínio, bloqueiam 90 % dos raios solares UV ,retém a claridade mantendo a visibilidade externa (à noite se inverte) acionamento por corrente plástica, unidade a considerar metro quadrado. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 meses.		Metro Quadrado	10.000,00		
14	Aquisição e instalação de persiana vertical em laminas confeccionadas em tecido juta sem bandô em cores diversas, com trilho superior em alumínio, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon, peso metálico em envelope plástico na barra inferior da persiana e corrente pvc, unidade a considerar metro quadrado.		Metro Quadrado	20.000,00		
15	Aquisição e instalação de persiana vertical confeccionada em tecido 100% poliéster, sem bandô, em cores diversas com trilho superior em alumínio, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon, peso metálico em envelope plástico na barra inferior da persiana e correntes em pvc. Unidade a considerar metro quadrado. Todos os materiais		Metro Quadrado	2.000,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 meses.					
16	Aquisição e instalação de persiana PVC externa, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon com recolhedor e espelho em inox. Unidade a considerar metro quadrado. Marca do PVC aprovado Bavária. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 meses.		Metro Quadrado	2.500,00	_____	_____
17	Manutenção em persianas nos prédios da UFSM no campus universitário e centro da cidade de Santa Maria/RS, persianas do tipo vertical de poliéster, vertical PVC, vertical juta, rolo Black-Out, rolo tela solar e horizontal de alumínio. Esta manutenção será composta por troca de componentes, com fornecimentos da peça necessária, lavagem quando for o caso. A forma de pagamento será para cada 100m² de persiana recuperada, sendo que a empresa será chamada para a manutenção de no mínimo 10m² de persianas.		Metro Quadrado	5.000,00	_____	_____
18	Aquisição e instalação de persiana vertical em PVC com trilho superior em alumínio, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon, correntes da base inferior em nylon, unidade a considerar: metro quadrado. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 meses.		Metro Quadrado	250,00	_____	_____
19	Aquisição e instalação de persiana Horizontal em alumínio com lâminas de 50 mm. Trilho superior metálico de 50x50mm. Montada com componentes importados. Cordões em nylon na cor da persiana, unidade a considerar metro quadrado. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 meses.		Metro Quadrado	250,00	_____	_____
20	Aquisição e instalação de cortina rolo black-out, confeccionada com componentes importados, tecido "vinílico" podendo ser limpo com pano úmido. O tecido bloqueia 100% da luz. Possui barra niveladora para facilitar a instalação. Base inferior em alumínio, acionamento por corrente plástica. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 meses .		Metro Quadrado	1.000,00	_____	_____
21	Aquisição e instalação de cortina rolo tela solar, confeccionada com componentes importados, tecido tela solar (Poliéster + PVC), tela lavável, podendo ser limpa com pano úmido. Possui barra niveladora para facilitar a instalação. Base inferior em alumínio, bloqueiam 90 % dos raios solares UV ,retém a claridade mantendo a visibilidade externa (à noite se inverte) acionamento por corrente plástica, unidade a considerar metro quadrado. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 meses.		Metro Quadrado	1.000,00	_____	_____
22	Aquisição e instalação de persiana vertical em laminas confeccionadas em tecido juta sem bandô em cores diversas, com trilho superior em alumínio, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon, peso metálico em envelope plástico na barra inferior da persiana e corrente pvc, unidade a considerar metro quadrado.		Metro Quadrado	500,00	_____	_____
23	Aquisição e instalação de persiana vertical confeccionada em tecido 100% poliéster, sem bandô, em cores diversas com trilho superior em alumínio, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon, peso metálico em envelope plástico na barra inferior da		Metro Quadrado	500,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	persiana e correntes em pvc. Unidade a considerar metro quadrado. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 meses.					
24	Aquisição e instalação de persiana PVC externa, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon com recolhedor e espelho em inox. Unidade a considerar metro quadrado. Marca do PVC aprovado Bavária. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 meses.		Metro Quadrado	500,00		
25	Manutenção em persianas nos prédios da UFSM no campus universitário e centro da cidade de Santa Maria/RS, persianas do tipo vertical de poliéster, vertical PVC, vertical juta, rolo Black-Out, rolo tela solar e horizontal de alumínio. Esta manutenção será composta por troca de componentes, com fornecimentos da peça necessária, lavagem quando for o caso. A forma de pagamento será para cada 100m² de persiana recuperada, sendo que a empresa será chamada para a manutenção de no mínimo 10m² de persianas.		Metro Quadrado	2.000,00		
26	Aquisição e instalação de persiana vertical em PVC com trilho superior em alumínio, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon, correntes da base inferior em nylon, unidade a considerar: metro quadrado. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 meses.		Metro Quadrado	250,00		
27	Aquisição e instalação de persiana Horizontal em alumínio com lâminas de 50 mm. Trilho superior metálico de 50x50mm. Montada com componentes importados. Cordões em nylon na cor da persiana, unidade a considerar metro quadrado. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 meses.		Metro Quadrado	250,00		
28	Aquisição e instalação de cortina rolo black-out, confeccionada com componentes importados, tecido "vinílico" podendo ser limpo com pano úmido. O tecido bloqueia 100% da luz. Possui barra niveladora para facilitar a instalação. Base inferior em alumínio, acionamento por corrente plástica. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 meses .		Metro Quadrado	1.000,00		
29	Aquisição e instalação de cortina rolo tela solar, confeccionada com componentes importados, tecido tela solar (Poliéster + PVC), tela lavável, podendo ser limpa com pano úmido. Possui barra niveladora para facilitar a instalação. Base inferior em alumínio, bloqueiam 90 % dos raios solares UV ,retém a claridade mantendo a visibilidade externa (à noite se inverte) acionamento por corrente plástica, unidade a considerar metro quadrado. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 meses.		Metro Quadrado	1.000,00		
30	Aquisição e instalação de persiana vertical em laminas confeccionadas em tecido juta sem bandô em cores diversas, com trilho superior em alumínio, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon, peso metálico em envelope plástico na barra inferior da persiana e corrente pvc, unidade a considerar metro quadrado.		Metro Quadrado	500,00		
31	Aquisição e instalação de persiana vertical confeccionada em tecido 100% poliéster, sem bandô, em cores diversas com trilho superior em alumínio, peças internas e externas em		Metro Quadrado	500,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	polietileno, cordas em nylon, peso metálico em envelope plástico na barra inferior da persiana e correntes em pvc. Unidade a considerar metro quadrado. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 meses.					
32	Aquisição e instalação de persiana PVC externa, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon com recolhedor e espelho em inox. Unidade a considerar metro quadrado. Marca do PVC aprovado Bavária. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 meses.		Metro Quadrado	500,00	_____	_____
33	Manutenção em persianas nos prédios da UFSM no campus universitário e centro da cidade de Santa Maria/RS, persianas do tipo vertical de poliéster, vertical PVC, vertical juta, rolo Black-Out, rolo tela solar e horizontal de alumínio. Esta manutenção será composta por troca de componentes, com fornecimentos da peça necessária, lavagem quando for o caso. A forma de pagamento será para cada 100m ² de persiana recuperada, sendo que a empresa será chamada para a manutenção de no mínimo 10m ² de persianas.		Metro Quadrado	2.000,00	_____	_____

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura