

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Processo...: 23081.059020/2020-91 Pregão SRP 4 / 2021 Data da Emissão: 20/01/2021

Abertura: Dia: 02/02/2021 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	INSTALAÇÃO DE MOLDURA RETANGULAR/BOLEADA COM PARAFUSOS E BUCHAS EM ALUMINIO DE 2 X 1" ANODIZADO FOSCO. CONSTANDO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.		Metro	500,00		
2	INSTALAÇÃO DE TELA TIPO MOSQUITEIRO, E=0,26mm, COM MOLDURA RETANGULAR/BOLEADA EM ALUMINIO DE 10 mm X 25 mm ANODIZADO FOSCO, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO COM TRAMELA, DOBRADIÇAS E PARAFUSOS PARA SER REMOVÍVEL PARA LIMPEZA QUANDO NECESSÁRIO. TELA TIPO MOSQUITEIRO, CONFECIONADA EM FIBRA DE VIDRO REVESTIDA COM PVC, 98% DE TRANSPARENCIA, COM 16 FIOS POR POLEGADA, MATERIAL INODODRO, COMPLETAMENTE LAVÁVEL. CONSTANDO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.		Metro Quadrado	1.000,00		
3	INSTALAÇÃO DE MOLDURA RETANGULAR/BOLEADA COM PARAFUSOS E BUCHAS EM ALUMINIO DE 2 X 1" ANODIZADO FOSCO. CONSTANDO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.		Metro	200,00		
4	INSTALAÇÃO DE TELA TIPO MOSQUITEIRO, E=0,26mm, COM MOLDURA RETANGULAR/BOLEADA EM ALUMINIO DE 10 mm X 25 mm ANODIZADO FOSCO, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO COM TRAMELA, DOBRADIÇAS E PARAFUSOS PARA SER REMOVÍVEL PARA LIMPEZA QUANDO NECESSÁRIO. TELA TIPO MOSQUITEIRO, CONFECIONADA EM FIBRA DE VIDRO REVESTIDA COM PVC, 98% DE TRANSPARENCIA, COM 16 FIOS POR POLEGADA, MATERIAL INODODRO, COMPLETAMENTE LAVÁVEL. CONSTANDO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.		Metro Quadrado	500,00		
5	INSTALAÇÃO DE MOLDURA RETANGULAR/BOLEADA COM PARAFUSOS E BUCHAS EM ALUMINIO DE 2 X 1" ANODIZADO FOSCO. CONSTANDO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.		Metro	100,00		
6	INSTALAÇÃO DE TELA TIPO MOSQUITEIRO, E=0,26mm, COM MOLDURA RETANGULAR/BOLEADA EM ALUMINIO DE 10 mm X 25 mm ANODIZADO FOSCO, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO COM TRAMELA, DOBRADIÇAS E PARAFUSOS PARA SER REMOVÍVEL PARA LIMPEZA QUANDO NECESSÁRIO. TELA TIPO MOSQUITEIRO, CONFECIONADA EM FIBRA DE VIDRO REVESTIDA COM PVC, 98% DE TRANSPARENCIA, COM 16 FIOS POR POLEGADA, MATERIAL INODODRO, COMPLETAMENTE LAVÁVEL. CONSTANDO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.		Metro Quadrado	200,00		
7	INSTALAÇÃO DE MOLDURA RETANGULAR/BOLEADA COM PARAFUSOS E BUCHAS EM ALUMINIO DE 2 X 1" ANODIZADO FOSCO. CONSTANDO DE MATERIAL E MÃO DE		Metro	100,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
8	OBRA. INSTALAÇÃO DE TELA TIPO MOSQUITERIO, E=0,26mm, COM MOLDURA RETANGULAR/BOLEADA EM ALUMINIO DE 10 mm X 25 mm ANODIZADO FOSCO, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO COM TRAMELA, DOBRADIÇAS E PARAFUSOS PARA SER REMOVÍVEL PARA LIMPEZA QUANDO NECESSÁRIO. TELA TIPO MOSQUITEIRO, CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO REVESTIDA COM PVC, 98% DE TRANSPARENCIA, COM 16 FIOS POR POLEGADA, MATERIAL INODODRO, COMPLETAMENTE LAVÁVEL. CONSTANDO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.		Metro Quadrado	200,00		

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura