

## UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

## Termo de Referência

Processo...: 23081.023415/2021-37 Pregão SRP 23 / 2021 Data da Emissão: 26/03/2021

Abertura: Dia: 15/04/2021 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Remoção dos excrementos, higienização e desinfecção, conforme especificação.		Metro Quadrado	24.000,00		
2	Mangueira cristal flexível em PVC de diâmetro de 2" x 4,0mm - instalada, conforme especificação.		Metro	2.500,00		
3	Mangueira cristal flexível em PVC de diâmetro de 1" x 3,0mm - instalada, conforme especificação.		Metro	2.500,00		
4	Perfil em "L" de aluzinco de dimensões 2,0" x 1/16", nas faces internas - instalada, conforme especificação.		Metro	1.000,00		
5	Perfil em "L" de aluzinco de dimensões 2,5" x 1/16", nas faces internas - instalada, conforme especificação.		Metro	1.000,00		
6	Perfil em "L" de aluzinco de dimensões 3,0" x 1/16", nas faces internas - instalada, conforme especificação.		Metro	1.000,00		
7	Estrutura de madeira em eucalipto aplainado 2 faces, com tratamento anti cupim, com tesouras executadas com 10x10 cm a cada 160cm e terças 5x7cm cada 110cm, conforme especificação.		Metro Quadrado	1.000,00		
8	Telha fibrocimento 6mm, inclusive acessórios de fixação, conforme especificação.		Metro Quadrado	500,00		
9	Telha fibrocimento 8mm, inclusive acessórios de fixação, conforme especificação.		Metro Quadrado	500,00		
10	Cumeeira em fibrocimento 6mm, conforme especificação.		Metro	100,00		
11	Cumeeira em fibrocimento 8mm, conforme especificação.		Metro	100,00		
12	Cumeeira terminal para Kalhetão fabricada em fibrocimento sem amianto com espessura de 8mm.		Metro	100,00		
13	Cumeeira articulada superior para Kalhetão fabricada em fibrocimento sem amianto com espessura de 8mm		Metro	100,00		
14	Cumeeira para Kalhetão fabricada em fibrocimento sem amianto com espessura de 8mm.		Metro	100,00		
15	Cumeeira terminal para Kalheta fabricada em fibrocimento sem amianto com espessura de 8mm		Metro	100,00		
16	Telha tipo Kalheta (esp.=8 mm / larg. útil=440 mm / larg. nominal=472 mm / altura = 180mm), instalada com acessórios de fixação , tampão quando necessario, placas de ventilação ou vedação e pingadeiras.		Metro Quadrado	500,00		
17	Telha tipo Kalhetão (esp.=8 mm / larg. útil=900 mm / larg. nominal=1000 mm / altura = 245mm), instalada com acessórios de fixação , tirantes, rufos quando necessario, placas		Metro Quadrado	500,00		

## UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

## Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	de ventilação, vedação e pingadeira.					
18	Telha termo acústica de aluzinc, sanduíche, 3 camadas (esp.=30 mm / larg. útil=1000 mm / larg. nominal=1056 mm / vão livre=4 m), fundo branco, completa		Metro Quadrado	500,00		
19	Telha termo acústica de aluzinc, sanduíche, 2 camadas (esp.=30 mm / larg. útil=1000 mm / larg. nominal=1056 mm / vão livre=4 m), completa.		Metro Quadrado	500,00		
20	Telha trapezoidal aluzinco simples esp. 0,5mm, branca.		Metro Quadrado	300,00		
21	Retirada de telha fibrocimento 6mm.		Metro Quadrado	300,00		
22	Retirada de telha fibrocimento 8mm.		Metro Quadrado	300,00		
23	Retirada de cumeeira em fibrocimento 6mm.		Metro	300,00		
24	Retirada de cumeeira em fibrocimento 8mm, conforme especificação.		Metro	300,00		
25	Retirada cumeeira terminal para Kalhetão.		Metro	500,00		
26	Retirada cumeeira articulada superior para Kalhetão.		Metro	500,00		
27	Retirada cumeeira para Kalhetão.		Metro	500,00		
28	Retirada cumeeira terminal para Kalheta.		Metro	500,00		
29	Retirada cumeeira para Kalheta.		Metro	500,00		
30	Retirada de telha tipo Kalheta.		Metro Quadrado	300,00		
31	Retirada de telha tipo Kalhetão.		Metro Quadrado	300,00		
32	Retirada telha termo acústica de aluzinc, sanduíche, 3 camadas.		Metro Quadrado	300,00		
33	Retirada telha termo acústica de aluzinc, sanduíche, 2 camadas.		Metro Quadrado	300,00		
34	Retirada telha trapezoidal aluzinco simples esp. 0,5mm.		Metro Quadrado	300,00		
35	Recolocação de telha fibrocimento 6mm.		Metro Quadrado	300,00		
36	Recolocação de telha fibrocimento 8mm.		Metro Quadrado	300,00		
37	Recolocação de cumeeira em fibrocimento 6mm.		Metro	300,00		
38	Recolocação de cumeeira em fibrocimento 8mm, conforme especificação.		Metro	300,00		
39	Recolocação cumeeira terminal para Kalhetão.		Metro	250,00		
40	Recolocação cumeeira articulada superior para Kalhetão.		Metro	250,00		
41	Recolocação cumeeira para Kalhetão.		Metro	250,00		
42	Recolocação cumeeira terminal para Kalheta.		Metro	250,00		
43	Recolocação cumeeira para Kalheta.		Metro	250,00		
44	Recolocação de telha tipo Kalheta.		Metro Quadrado	300,00		
45	Recolocação de telha tipo Kalhetão.		Metro Quadrado	300,00		
46	Recolocação telha termo acústica de aluzinc, sanduíche, 3 camadas.		Metro Quadrado	300,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

**95591764000105**

**Termo de Referência**

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
47	Recolocação telha termo acústica de aluzinc, sanduíche, 2 camadas.		Metro Quadrado	300,00		
48	Recolocação telha trapezoidal aluzinco simples esp. 0,5mm.		Metro Quadrado	300,00		
49	Placa de Ventilação 10x5,5cm - Passarinheira.		Unidade	300,00		
50	Moldura em alumínio de 10mm x 25mm, anodizado fosco, fixação por tramelas ou parafusos para serem removidas para limpeza quando necessário, com tela tipo mosquiteiro, confeccionada em fibra de vidro revestida em pvc, com 98% de transparência, com 16 fios por polegada, material inodoro, lavável completa e instalada, conforme especificação.		Metro Quadrado	200,00		
51	Tela de aço galvanizado malha 14 fio 30, com moldura em alumínio de 10mm x 25mm, anodizado fosco, fixação por parafusos para serem removidas para limpeza quando necessário.		Metro Quadrado	200,00		
52	Caixa protetora para Ar Condicioando de fibra de vidro, 12000btus.		Unidade	50,00		
53	Caixa protetora para Ar Condicioando de fibra de vidro, 18000btus.		Unidade	50,00		
54	Espuma expansiva, 500ml.		Unidade	500,00		
55	"Manta asfáltica, e=4mm, c/ acabamento em alumínio, sem proteção mecânica, completa e instalada".		Metro Quadrado	500,00		
56	Retirada e encunhamento de algeroz,com aproveitamento.		Metro	500,00		
57	Remoção de algeroz, capeamento e mangueiras.		Metro	500,00		
58	Calha em chapa galvanizada n 24 pintada, corte 50cm, conforme especificação.		Metro	400,00		
59	Rufo / algeroz de parede em chapa galvanizada nº 26, corte 25, dobrada nas bordas, c/ pintura, completo, conforme especificação.		Metro	600,00		
60	Capeamento p/ platibanda corte 30cm, em chapa galvanizada nº 26, c/ pintura, completo, conforme especificação.		Metro	600,00		
61	Cumeeira para Kalheta fabricada em fibrocimento sem amianto com espessura de 8mm		Metro	100,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
<b>Informar:</b>						
Razão Social da Empresa: _____						
CNPJ: _____						
Endereço, Local e Estado: _____						
Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____						
Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____						
Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____						
_____ Assinatura						