

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Processo...: 23081.071773/2021-56 Pregão SRP 5 / 2021 Data da Emissão: 08/10/2021

Abertura: Dia: 16/11/2021 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de primeira categoria.		Metro Cúbico	7,8800	6.000,00		
2	Fornecimento de material importado para aterro ISC maior 10 % de jazida (com transporte até 30 km).		Metro Cúbico	41,8600	1.000,00		
3	Espalhamento e compactação de aterros a 100% Proctor Normal.		Metro Cúbico	10,4900	6.000,00		
4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (Unidade: m³ x km), para bota fora ou aterro fornecido pela ufsm.		Unidade	2,1500	20.000,00		
5	Regularização e compactação do subleito.		Metro Quadrado	2,0800	10.000,00		
6	Remoção e Transporte de paralelepípedos/sextavados.		Metro Quadrado	3,6000	1.000,00		
7	Escavação mecânica com reaterro e compactação de vala em material de 1ª categoria.		Metro Cúbico	9,0800	1.500,00		
8	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 300 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e assentamento. AF_12/2015.		Metro	93,2000	200,00		
9	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e assentamento. AF_12/2015.		Metro	114,3500	500,00		
10	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 500 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e assentamento. AF_12/2015.		Metro	155,6100	100,00		
11	Caixa de areia em alvenaria de bloco de concreto de 14 x 19 x 29 cm com furos grauteados, 80 x 80 x 60 cm, com revestimento impermeável e tampa de concreto armado com grelha, completa e instalada.		Unidade	875,8200	70,00		
12	Fornecimento e assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. AF_06/2016_P.		Metro	52,3100	2.000,00		
13	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto usinado C25, acabamento alisado, espessura 7 cm		Metro Quadrado	71,1500	300,00		
14	Piso com placa cimentícia de alta resistência, podotátil, colorido, direcional ou de alerta, 40 x 40 cm, e = 2,5 cm, assentado com argamassa de cimento e areia peneirada, traço 1:3 (em volume).		Metro Quadrado	79,6000	50,00		
15	Fornecimento de material, execução e compactação de sub base com pedra rachão.		Metro Cúbico	85,7400	1.500,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
16	Fornecimento de material, execução e compactação de base e/ou sub base com brita graduada simples.		Metro Cúbico	122,7100	1.500,00	_____	_____
17	Imprimação com asfalto diluído CM 30		Metro Quadrado	8,7300	10.000,00	_____	_____
18	Pintura de ligação RR-1C.		Metro Quadrado	2,8400	10.000,00	_____	_____
19	CBUQ - Capa de rolamento, CAP 50/70, material, transporte e execução.		Tonelada	722,5000	1.000,00	_____	_____
20	Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm.		Metro Quadrado	12,2000	500,00	_____	_____
21	Plantio de gramado em placas.		Metro Quadrado	19,0700	1.000,00	_____	_____
22	Pavimento em bloco de concreto intertravado natural, com bloco 16 faces de 22 X 11 cm e 35 MPA, espessura 8 cm, material, transporte e execução, incluso pó de pedra e areia. AF_12/2015.		Metro Quadrado	74,7700	1.000,00	_____	_____
23	Pavimento em bloco de concreto intertravado colorido, com bloco 16 faces de 22 X 11 cm e 35 MPA, espessura 8 cm, material, transporte e execução, incluso pó de pedra e areia. AF_12/2015.		Metro Quadrado	78,7300	50,00	_____	_____

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura