

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Processo...: 23081.083134/2021-33 Pregão SRP 149 / 2021 Data da Emissão: 07/10/2021

Abertura: Dia: 03/11/2021 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	<p>1- OBJETIVOS</p> <p>A presente especificação tem por objetivo definir o serviço de Execução de mobiliário para o Ateliê Pedagógico do Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Maria.</p> <p>2- GENERALIDADES</p> <p>2.1. Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:</p> <p>Estas especificações técnicas;</p> <p>Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro;</p> <p>Projetos;</p> <p>Normas da ABNT</p> <p>Normas do MTE.</p> <p>2.2. Durante a execução dos serviços a empresa contratada deverá tomar todas as precauções, quanto aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto à obra. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada.</p> <p>2.3. Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução dos serviços deverão ser fornecidos pela empresa contratada.</p> <p>2.4. Conforme o Art. 75 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, salvo disposições em contrário</p> <p>constantes do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidas</p> <p>por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do contratado.</p> <p>2.5. A empresa contratada deverá comunicar e passar as informações necessárias à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início das atividades; deverá também providenciar e</p> <p>fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, bem</p> <p>como elaborar e cumprir o PCMAT, quando a legislação assim exigir, ou seja, atender plenamente</p> <p>as recomendações da NR 18.</p> <p>2.6. A empresa contratada deverá providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, atendendo as recomendações da NR 18.</p> <p>2.7. A empresa contratada deverá manter limpo os espaços de instalação dos mobiliários,</p>		Unidade	1,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>fazendo a remoção periódica do lixo e entulhos gerados para um local que não venha causar transtornos no decorrer da instalação. Na entrega dos mobiliários, os espaços deverão estar perfeitamente limpos; todo resíduo gerado pelos serviços deverá ser encaminhado para aterro, fora do campus da UFSM, licenciado por órgãos ambientais e deverá ser transportado por empresa credenciada por órgãos ambientais, conforme legislação vigente, sendo a Nota Fiscal referente ao serviço, apresentada para Administração.</p> <p>2.8. Todo o transporte (vertical e horizontal) de material ou pessoal, que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empresa contratada.</p> <p>2.9. A UFSM deverá fornecer a água, energia elétrica, sendo que as extensões até o ponto de uso serão de responsabilidade da empresa contratada.</p> <p>2.10. Transporte, montagem e instalação serão por conta da empresa vencedora, a qual deverá dispor de todos os equipamentos necessários.</p> <p>2.11. Garantia mínima de 02 anos contra defeitos de fabricação, montagem e instalação.</p> <p>2.12. São de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. O acompanhamento e a fiscalização do contrato pela Administração não excluem ou reduzem essa responsabilidade. A empresa contratada deve facilitar a fiscalização, permitir amplo acesso ao objeto em execução e atender prontamente às solicitações da Administração.</p> <p>2.13. A empresa contratada deverá manter na obra duas cópias atualizadas de todos os projetos, especificações e planilha de quantitativos, sendo que uma delas deverá estar permanentemente no local de instalação dos mobiliários.</p> <p>2.14. Nenhum trabalho adicional ou modificação de projeto será efetivado pela Contratada sem a prévia e expressa autorização por escrito da fiscalização da UFSM, respeitadas todas as disposições e condições estabelecidas no contrato.</p> <p>2.15. Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônio da UFSM ou a terceiros, causado em virtude dos serviços executados, será de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição.</p> <p>2.16. O prazo máximo de execução dos serviços é de 60 (sessenta) dias corridos.</p> <p>2.17. O pagamento será feito processado após a instalação e conferência e aceite pela fiscalização do contrato.</p> <p>2.18. O pagamento poderá ser parcelado caso, exclusivamente por necessidade da Instituição, a entrega e instalação do mobiliário for feita de forma parcial. Neste caso poderão ser acordados prazos e objetos a serem entregues em cada etapa.</p>					

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>2.19. A empresa contratada não poderá emitir a fatura dos serviços contratados, enquanto todos os serviços da planilha orçamentária e especificações técnicas não estiverem plenamente concluídos e entregues em perfeitas condições de execução, uso e funcionamento.</p> <p>2.20. Vigilância e Segurança de Obras: Não será permitido alojamento de funcionários no local da obra, sendo que serão permitidos apenas no máximo DOIS vigilantes (rondas) por obra, pertencentes ao quadro de funcionários da empresa.</p> <p>2.21. A madeira a ser utilizada na obra deve possuir certificação florestal, devendo ser apresentado junto com a medição à Fiscalização, Nota Fiscal e Certificado referente.</p> <p>2.22. Antes da execução do mobiliário, a empresa deverá conferir todas as dimensões no local e fazer ajustes, se necessário. Caso os ajustes repercutirem em mudança significativa na funcionalidade e/ou estética do projeto inicial, deve ser comunicado por escrito e submetido à aprovação do(s) autor(es) do projeto. Atentar especialmente às instalações elétricas e demais existentes.</p> <p>2.23. A empresa poderá sugerir soluções técnicas relativas à fixação dos mobiliários e especificação de ferragens que ofereçam melhor eficácia, comunicando por escrito e submetendo à aprovação de profissional responsável pela Pró-reitoria de Infraestrutura.</p> <p>2.24. A empresa poderá fazer a visita técnica ao local, vistoriando o espaço que receberá os mobiliários, com a autorização dos responsáveis pelos locais (Núcleo de Patrimônio e Núcleo de Infraestrutura - CE).</p> <p>3- ESPECIFICAÇÃO DOS MOBILIÁRIOS:</p> <p>3.1 GENERALIDADES SOBRE MATERIAIS:</p> <p>Sempre que não especificado no projeto, serão utilizados os seguintes materiais:</p> <ul style="list-style-type: none">- Estruturas laterais, demais elementos estruturantes, portas e frentes de gavetas: MDF 18mm. <p>Atentar para projetos em que há previsão de passagem de fiação.</p> <ul style="list-style-type: none">- Gavetas, laterais e contra frente: MDF 15mm; base MDF 7mm- Fundo armários: MDF 6mm. Atentar para projetos que devem ser previsto passagem de tubulação.- Puxadores: puxadores cava com perfil de alumínio, exceto nas gavetas dos bancos que serão puxadores vazados, conforme projeto.- Sistemas de porta de correr de alumínio referência: CERMAG – easy soft 50, com sistema de amortecimento.- 2 Cubas de inox AISI 304: 40x34x17 com válvula de inox.					

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>- Granito: Itaúnas.</p> <p>- Rodízios referência: CERMAG – rodízio de silicone com trava 75mm diâmetro.</p> <p>- Trilhos telescópicos para gavetas referência: CERMAG – close soft com amortecimento.</p> <p>- Dobradiças referência: CERMAG – bumper clip 90°.</p> <p>3.2 REVESTIMENTOS DE MDF:</p> <p>Todos os revestimentos são laminados decorativos com acabamento BP.</p> <p>Mesas de trabalho integrado, tampo - referência: BERNECK BP – Carvalho Treviso.</p> <p>Arquibancadas, estrutura - referência: BERNECK BP – Carvalho Treviso.</p> <p>Arquibancadas, gavetas embutidas - referência: BERNECK BP – Super White.</p> <p>Carrinho auxiliar, estrutura e divisórias - referência: BERNECK BP – Carvalho Treviso.</p> <p>Mesas de luz, estrutura - referência: BERNECK BP – Carvalho Treviso.</p> <p>Bancos 2 em 1 - referência: BERNECK BP – Carvalho Treviso.</p> <p>Estantes, prateleiras - referência: BERNECK BP – Carvalho Treviso.</p> <p>Estante com lousa, estrutura e nichos - referência: BERNECK BP – Carvalho Treviso.</p> <p>Estante com lousa, lousa - referência: FORMICA – Lousa.</p> <p>Cadeirinhas, estrutura - referência: BERNECK BP – Carvalho Treviso.</p> <p>Cadeirinhas, encosto - referência: FORMICA – Novo Cromo Real; FORMICA – Vermelho Cardeal; FORMICA – Azul Cobalto, acabamento Brilhante (BR).</p> <p>Bancada, estrutura e prateleira interna - referência: BERNECK BP – Carvalho Treviso.</p> <p>Bancada, portas de correr - referência: BERNECK BP – Super White.</p> <p>Bancada da pia, estrutura e frente de gavetas - referência: BERNECK BP – Super White.</p> <p>Observações:</p> <p>(1) No caso de indisponibilidade de algum revestimento, contatar profissional responsável pelo projeto para redefinição, garantindo manutenção do valor contratado.</p> <p>3.3 – ATELIÊ PEDAGÓGICO – PRANCHAS 01 A 10</p> <p>MOBILIÁRIO 01 – Mesa de trabalho integrado. Tampo em MDF 36mm fixada em estrutura metálica branca de 4x4cm.</p> <p>MOBILIÁRIO 02 – Arquibancada com gavetas embutidas. Estrutura em MDF 18mm, gavetas em MDF 18mm, com puxador vazado.</p> <p>MOBILIÁRIO 03 – Carrinho auxiliar. Estrutura com ripas de 4x4cm, laterais e divisórias em MDF 18mm, sobre rodízios de silicone.</p> <p>MOBILIÁRIO 04 – Mesa de luz. Estrutura em MDF 36mm, exceto fundo de 18mm, com tampo de vidro 8mm, sobre rodízios de silicone.</p> <p>MOBILIÁRIO 05 – Banco 2 em 1. Estrutura em MDF 18mm.</p> <p>MOBILIÁRIO 06 – Estante. Estrutura metálica branca de 4x4cm, prateleiras em MDF</p>					

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>36mm.</p> <p>MOBILIÁRIO 07 – Estante com lousa. Estrutura e nichos em MDF 36mm, lousa em MDF 18mm.</p> <p>Três spots embutidos acima da lousa.</p> <p>MOBILIÁRIO 08 – Cadeirinhas. Estrutura e encosto em MDF 18mm, puxador vazado.</p> <p>MOBILIÁRIO 09 – Bancada. Tampo em MDF 36mm. Laterais, portas de correr, prateleira e rodapé em MDF 18mm. Fundo em MDF 6mm, com recuo de 3mm.</p> <p>MOBILIÁRIO 10 – Bancada da pia. Bancada com duas cubas inox e granito Itaúnas de 2cm, espelho do granito com 6cm de altura. Laterais, portas, frente de gavetas, prateleiras e rodapé em MDF 18mm. Fundo com chapa de 6mm, com recuo de 3mm. Puxadores cava 45° com perfil de alumínio.</p> <p>4 -LIMPEZA FINAL DA INSTALAÇÃO:</p> <p>Após a instalação dos mobiliários as áreas deverão ser limpas, de maneira que se tenham condições de habitação e uso. Os revestimentos em geral deverão estar perfeitamente limpos e isentos de manchas.</p> <p>5 - RELAÇÃO DE DOCUMENTOS:</p> <p>5.1 – Detalhamento em pranchas A3 numeradas de 01 a 10.</p> <p>5.2 – Imagens 3D do projeto.</p> <p>OBSERVAÇÕES:</p> <p>(1) As imagens 3D são meramente ilustrativas. As cores não correspondem às especificações técnicas definidas neste documento.</p> <p>Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificação deverá ser submetido à análise prévia da Fiscalização. Para que este produto seja considerado “equivalente”, deverá ter o mesmo desempenho técnico, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade. Quando houver divergências entre a Fiscalização e a empresa contratada, esta deverá comprovar a equivalência técnica do produto, mediante testes e/ou ensaios realizados por instituições credenciadas pelo INMETRO, sendo que as despesas serão de sua responsabilidade.</p>					

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Informar:						
Razão Social da Empresa: _____						
CNPJ: _____						
Endereço, Local e Estado: _____						
Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____						
Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____						
Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____						
_____ Assinatura						