

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Processo...: 23081.073489/2021-14 Pregão SRP 166 / 2021 Data da Emissão: 25/10/2021

Abertura: Dia: 16/11/2021 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

| Item | Especificação | Catálogo | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------|----------------|-------------|
| 1 | Execução de escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria. | | Metro Cúbico | 1.000,00 | | |
| 2 | Execução e fornecimento de material importado para aterro ISC maior 10% de jazida (com transporte até 30 Km). | | Metro Cúbico | 200,00 | | |
| 3 | Caçamba estacionária (3m3) tele entulho | | Unidade | 30,00 | | |
| 4 | Execução e transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 KM, (Unidade: M³ X KM), para bota fora ou aterro fornecido pela UFSM. | | Unidade | 1.400,00 | | |
| 5 | Regularização e compactuação do subleito. | | Metro Quadrado | 5.300,00 | | |
| 6 | Fornecimento e assentamento de guia (meio fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100 X 15 X 13 X 20 cm (comprimento, base inferior, base superior e altura), para urbanização interna de empreendimentos. AF_06/2016_p. | | Metro | 300,00 | | |
| 7 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto usinado C 25, acabamento polido, espessura 7 cm. AF_07/2016. | | Metro Quadrado | 5.000,00 | | |
| 8 | Execução de passeio (calçada) ou piso em concreto com concreto usinado C 25, acabamento polido, espessura de 8 cm, armado. AF_07/2016. | | Metro Quadrado | 300,00 | | |
| 9 | Piso com placa cimentícia de alta resistência, podotátil, colorido, direcional ou de alerta, 40 X 40 cm, E= 2,5 cm, assentado com argamassa de cimento e areia peneirada, traço 1:3 (em volume). | | Metro Quadrado | 500,00 | | |
| 10 | Fornecimento de material, execução e compactuação de base e ou subbase com brita graduada simples. | | Metro Cúbico | 200,00 | | |
| 11 | Revestimento vegetal com grama em leivas em superfícies planas. | | Metro Quadrado | 2.000,00 | | |
| 12 | Remoção de paralelepípedos/sextavados | | Metro Quadrado | 5.000,00 | | |
| 13 | Cura química do concreto | | Metro Quadrado | 5.300,00 | | |

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

| Item | Especificação | Catálogo | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------|------------|----------------|-------------|
| Informar: | | | | | | |
| Razão Social da Empresa: _____ | | | | | | |
| CNPJ: _____ | | | | | | |
| Endereço, Local e Estado: _____ | | | | | | |
| Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____ | | | | | | |
| Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____ | | | | | | |
| Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____ | | | | | | |
| _____ Assinatura | | | | | | |