

MEMORIAL DESCRITIVO

ITEM 01 de 01

ESTANDE: **INSTALAÇÃO DE ESTANDE PARA EXPOSIÇÃO**

FEIRA: **EXPOFRED 2022 (DATA PREVISTA 19 A 24/04/2022)**

LOCAL: **FREDERICO WESTPHALEN /RS**

ÁREA DO ESTANDE: **100m² (10m X 10m)**

ÁREA DO TERRENO (LOCALIZAÇÃO DO ESTANDE): **400 m²**

1. APRESENTAÇÃO:

Estas especificações técnicas definem os serviços a serem executados e os materiais a serem empregados. A UFSM disponibilizará 01 escritório móvel, tipo container 20 pés, O objeto desta contratação refere-se a estrutura metálica, tablado, cobertura do estande e instalações elétricas.

2. INSTALAÇÃO DO ESTANDE:

2.1 Limpeza do Terreno:

Antes do início dos trabalhos de construção, será providenciada a limpeza do terreno e o seu nivelamento conforme cotas de nível indicadas no projeto arquitetônico.

2.2 Locação do estande:

A montadora procederá a instalação, obedecendo aos projetos, com base em pontos pré-determinados a partir dos quais prosseguirá os serviços sob sua inteira responsabilidade.

Procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes no projeto com as reais condições encontradas no local.

Havendo discrepâncias entre as reais condições e o projeto, a ocorrência será objeto de comunicação por escrito à fiscalização, que deliberará a respeito.

2.3 Instalações Provisórias:

As instalações provisórias de energia elétrica ficarão a cargo da contratada. Deverá ser construído depósito, de acordo com as normas vigentes, de modo a atender às necessidades da Universidade na feira, bem como, o acondicionamento do material, do mobiliário e dos aparelhos necessários.

3. INFRA-ESTRUTURA E ESTRUTURA

Serão objetos de projeto específico. Dimensões e especificações técnicas conforme projeto estrutural e memorial descritivo estrutural.

3.1 Eletrodomésticos:

- Climatizador Evaporativo com pedestal (diâmetro de no mínimo 50 cm);

4. ÁREA EXTERNA DO ESTANDE:

4.1 Terreno

-Base para contêiner

-Piso - Tablado - Estrutura de madeira em pinus autoclavado;

- Colocação de feno ao redor do estande, com espessura 10cm.

4.2 Pórtico de entrada:

- Cobertura do estande com estrutura metálica revestida com lona nas cores azul frança (da UFSM) com adesivo impressão digital (logomarca UFSM). Contendo 01 Estrutura piramidal em


lona na cor branca, medindo aproximadamente 10m X 10m metros, com fechamento lateral (total 100m²)

4.3 Fachada: Estrutura metálica revestida em lona com adesivo impressão digital.

5. INSTALAÇÃO ELÉTRICA:

A instalação elétrica será projetada de acordo com a NBR 5410.

6. A Contratada é responsável por providenciar e custear Laudos necessários para aprovação do PPCI, ARTs, RRTs, taxas



Rudiney Soares Pereira

SIAPE 379496

Coordenadoria de Articulação e Fomento à Extensão