

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Processo...: 23081.032736/2022-11 Pregão SRP 48 / 2022 Data da Emissão: 19/05/2022

Abertura: Dia: 20/06/2022 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Aquisição e instalação de persiana vertical em PVC com trilho superior em alumínio, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon, correntes da base inferior em nylon, unidade a considerar: metro quadrado. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 meses.		Metro Quadrado	500,00		
2	Aquisição e instalação de persiana Horizontal em alumínio com lâminas de 50 mm. Trilho superior metálico de 50x50mm. Montada com componentes importados. Cordões em nylon na cor da persiana, unidade a considerar metro quadrado. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 meses.		Metro Quadrado	500,00		
3	Aquisição e instalação de cortina rolo black-out, confeccionada com componentes importados, tecido "vinílico" podendo ser limpo com pano úmido. O tecido bloqueia 100% da luz. Possui barra niveladora para facilitar a instalação. Base inferior em alumínio, acionamento por corrente plástica. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 meses .		Metro Quadrado	1.000,00		
4	Aquisição e instalação de cortina rolo tela solar, confeccionada com componentes importados, tecido tela solar (Poliéster + PVC), tela lavável, podendo ser limpa com pano úmido. Possui barra niveladora para facilitar a instalação. Base inferior em alumínio, bloqueiam 90 % dos raios solares UV ,retém a claridade mantendo a visibilidade externa (à noite se inverte) acionamento por corrente plástica, unidade a considerar metro quadrado. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 meses.		Metro Quadrado	1.000,00		
5	Aquisição e instalação de persiana vertical em laminas confeccionadas em tecido juta sem bandô em cores diversas, com trilho superior em alumínio, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon, peso metálico em envelope plástico na barra inferior da persiana e corrente pvc, unidade a considerar metro quadrado.		Metro Quadrado	1.000,00		
6	Aquisição e instalação de persiana vertical confeccionada em tecido 100% poliéster, sem bandô, em cores diversas com trilho superior em alumínio, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon, peso metálico em envelope plástico na barra inferior da persiana e correntes em pvc. Unidade a considerar metro quadrado. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 meses.		Metro Quadrado	1.000,00		
7	Aquisição e instalação de persiana PVC externa, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon com recolhedor e espelho em inox. Unidade a considerar metro quadrado. Marca do PVC aprovado Bavária. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 meses.		Metro Quadrado	500,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
8	Manutenção em persianas nos prédios da UFSM no campus universitário e centro da cidade de Santa Maria/RS, persianas do tipo vertical de poliéster, vertical PVC, vertical juta, rolo Black-Out, rolo tela solar e horizontal de alumínio. Esta manutenção será composta por troca de componentes, com fornecimentos da peça necessária, lavagem quando for o caso. A forma de pagamento será para cada 100m² de persiana recuperada, sendo que a empresa será chamada para a manutenção de no mínimo 10m² de persianas.		Metro Quadrado	1.000,00		
9	Manutenção de persiana PVC externa, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon com recolhedor e espelho em inox. Unidade a considerar metro quadrado. Marca do PVC aprovado Bavária. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 meses.		Metro Quadrado	500,00		
10	Aquisição e instalação de persiana vertical em PVC com trilho superior em alumínio, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon, correntes da base inferior em nylon, unidade a considerar: metro quadrado. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 meses.		Metro Quadrado	250,00		
11	Aquisição e instalação de persiana Horizontal em alumínio com lâminas de 50 mm. Trilho superior metálico de 50x50mm. Montada com componentes importados. Cordões em nylon na cor da persiana, unidade a considerar metro quadrado. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 meses.		Metro Quadrado	250,00		
12	Aquisição e instalação de cortina rolo black-out, confeccionada com componentes importados, tecido "vinílico" podendo ser limpo com pano úmido. O tecido bloqueia 100% da luz. Possui barra niveladora para facilitar a instalação. Base inferior em alumínio, acionamento por corrente plástica. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 meses.		Metro Quadrado	500,00		
13	Aquisição e instalação de cortina rolo tela solar, confeccionada com componentes importados, tecido tela solar (Poliéster + PVC), tela lavável, podendo ser limpa com pano úmido. Possui barra niveladora para facilitar a instalação. Base inferior em alumínio, bloqueiam 90 % dos raios solares UV ,retém a claridade mantendo a visibilidade externa (à noite se inverte) acionamento por corrente plástica, unidade a considerar metro quadrado. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 meses.		Metro Quadrado	500,00		
14	Aquisição e instalação de persiana vertical em laminas confeccionadas em tecido juta sem bandô em cores diversas, com trilho superior em alumínio, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon, peso metálico em envelope plástico na barra inferior da persiana e corrente pvc, unidade a considerar metro quadrado.		Metro Quadrado	500,00		
15	Aquisição e instalação de persiana vertical confeccionada em tecido 100% poliéster, sem bandô, em cores diversas com trilho superior em alumínio, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon, peso metálico em envelope plástico na barra inferior da persiana e correntes em pvc. Unidade a considerar metro quadrado. Todos os materiais		Metro Quadrado	500,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 meses.					
16	Aquisição e instalação de persiana PVC externa, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon com recolhedor e espelho em inox. Unidade a considerar metro quadrado. Marca do PVC aprovado Bavária. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 meses.		Metro Quadrado	500,00	_____	_____
17	Manutenção em persianas nos prédios da UFSM no campus universitário e centro da cidade de Frederico Westphalen/RS, persianas do tipo vertical de poliéster, vertical PVC, vertical juta, rolo Black-Out, rolo tela solar e horizontal de alumínio. Esta manutenção será composta por troca de componentes, com fornecimentos da peça necessária, lavagem quando for o caso. A forma de pagamento será para cada 100m² de persiana recuperada, sendo que a empresa será chamada para a manutenção de no mínimo 10m² de persianas.		Metro Quadrado	500,00	_____	_____
18	Aquisição e instalação de persiana vertical em PVC com trilho superior em alumínio, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon, correntes da base inferior em nylon, unidade a considerar: metro quadrado. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 meses.		Metro Quadrado	250,00	_____	_____
19	Aquisição e instalação de persiana Horizontal em alumínio com lâminas de 50 mm. Trilho superior metálico de 50x50mm. Montada com componentes importados. Cordões em nylon na cor da persiana, unidade a considerar metro quadrado. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 meses.		Metro Quadrado	250,00	_____	_____
20	Aquisição e instalação de cortina rolo black-out, confeccionada com componentes importados, tecido "vinílico" podendo ser limpo com pano úmido. O tecido bloqueia 100% da luz. Possui barra niveladora para facilitar a instalação. Base inferior em alumínio, acionamento por corrente plástica. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 meses .		Metro Quadrado	500,00	_____	_____
21	Aquisição e instalação de cortina rolo tela solar, confeccionada com componentes importados, tecido tela solar (Poliéster + PVC), tela lavável, podendo ser limpa com pano úmido. Possui barra niveladora para facilitar a instalação. Base inferior em alumínio, bloqueiam 90 % dos raios solares UV ,retém a claridade mantendo a visibilidade externa (à noite se inverte) acionamento por corrente plástica, unidade a considerar metro quadrado. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 meses.		Metro Quadrado	500,00	_____	_____
22	Aquisição e instalação de persiana vertical em laminas confeccionadas em tecido juta sem bandô em cores diversas, com trilho superior em alumínio, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon, peso metálico em envelope plástico na barra inferior da persiana e corrente pvc, unidade a considerar metro quadrado.		Metro Quadrado	500,00	_____	_____
23	Aquisição e instalação de persiana vertical confeccionada em tecido 100% poliéster, sem bandô, em cores diversas com trilho superior em alumínio, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon, peso metálico em envelope plástico na barra inferior da		Metro Quadrado	500,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	persiana e correntes em pvc. Unidade a considerar metro quadrado. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 meses.					
24	Aquisição e instalação de persiana PVC externa, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon com recolhedor e espelho em inox. Unidade a considerar metro quadrado. Marca do PVC aprovado Bavária. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 meses.		Metro Quadrado	500,00	_____	_____
25	Manutenção em persianas nos prédios da UFSM no campus universitário e centro da cidade de Palmeira das Missões/RS, persianas do tipo vertical de poliéster, vertical PVC, vertical juta, rolo Black-Out, rolo tela solar e horizontal de alumínio. Esta manutenção será composta por troca de componentes, com fornecimentos da peça necessária, lavagem quando for o caso. A forma de pagamento será para cada 100m² de persiana recuperada, sendo que a empresa será chamada para a manutenção de no mínimo 10m² de persianas.		Metro Quadrado	500,00	_____	_____
26	Aquisição e instalação de persiana vertical em PVC com trilho superior em alumínio, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon, correntes da base inferior em nylon, unidade a considerar: metro quadrado. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 meses.		Metro Quadrado	500,00	_____	_____
27	Aquisição e instalação de persiana Horizontal em alumínio com lâminas de 50 mm. Trilho superior metálico de 50x50mm. Montada com componentes importados. Cordões em nylon na cor da persiana, unidade a considerar metro quadrado. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 meses.		Metro Quadrado	500,00	_____	_____
28	Aquisição e instalação de cortina rolo black-out, confeccionada com componentes importados, tecido "vinílico" podendo ser limpo com pano úmido. O tecido bloqueia 100% da luz. Possui barra niveladora para facilitar a instalação. Base inferior em alumínio, acionamento por corrente plástica. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 meses .		Metro Quadrado	500,00	_____	_____
29	Aquisição e instalação de cortina rolo tela solar, confeccionada com componentes importados, tecido tela solar (Poliéster + PVC), tela lavável, podendo ser limpa com pano úmido. Possui barra niveladora para facilitar a instalação. Base inferior em alumínio, bloqueiam 90 % dos raios solares UV ,retém a claridade mantendo a visibilidade externa (à noite se inverte) acionamento por corrente plástica, unidade a considerar metro quadrado. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 meses.		Metro Quadrado	500,00	_____	_____
30	Aquisição e instalação de persiana vertical em laminas confeccionadas em tecido juta sem bandô em cores diversas, com trilho superior em alumínio, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon, peso metálico em envelope plástico na barra inferior da persiana e corrente pvc, unidade a considerar metro quadrado.		Metro Quadrado	500,00	_____	_____
31	Aquisição e instalação de persiana vertical confeccionada em tecido 100% poliéster, sem bandô, em cores diversas com trilho superior em alumínio, peças internas e externas em		Metro Quadrado	500,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	polietileno, cordas em nylon, peso metálico em envelope plástico na barra inferior da persiana e correntes em pvc. Unidade a considerar metro quadrado. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 meses.					
32	Aquisição e instalação de persiana PVC externa, peças internas e externas em polietileno, cordas em nylon com recolhedor e espelho em inox. Unidade a considerar metro quadrado. Marca do PVC aprovado Bavária. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada com garantia de 12 meses.		Metro Quadrado	500,00	_____	_____
33	Manutenção em persianas nos prédios da UFSM no campus universitário e centro da cidade de Cachoeira do Sul/RS, persianas do tipo vertical de poliéster, vertical PVC, vertical juta, rolo Black-Out, rolo tela solar e horizontal de alumínio. Esta manutenção será composta por troca de componentes, com fornecimentos da peça necessária, lavagem quando for o caso. A forma de pagamento será para cada 100m ² de persiana recuperada, sendo que a empresa será chamada para a manutenção de no mínimo 10m ² de persianas.		Metro Quadrado	500,00	_____	_____
Observação para todos os itens: Quando houver retirada das persianas existentes, assim como o destino das mesmas para local adequado fora do campus, ficará por conta da licitante vencedora. A licitante vencedora tem o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após solicitação da UFSM, para comparecer na PROINFRA ou local designado pela UFSM.						

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura