



**Obra**  
**Cantoneiras LED para degraus**


**B.D.I.**  
**25,0%**

**Encargos Sociais**  
**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

**Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
<b>1</b>			<b>Instalações Elétricas</b>									<b>96.989,10</b>	<b>100,00 %</b>
1.1	DEG01	Próprio	Cantoneira Iluminada para Degrau 30 Leds 2700K 12VCC código DI30L.132 referência 020.02.10032 Power Lume ou similar. Fornecimento e Instalação.	m	224	229,62	13,93	273,09	287,02	3.120,32	61.172,16	64.292,48	66,29 %
1.2	DEG02	Próprio	Fonte para Cantoneira Iluminada para Degrau 12W / entrada 220VAC / saída 12VCC / 1A código FA12V1A referência 012.01.0001 Power Lume ou similar. Fornecimento e Instalação.	unid	242	63,67	7,17	72,41	79,58	1.735,14	17.523,22	19.258,36	19,86 %
1.3	DEG03	Próprio	Luminária de LED para Cantoneira para Degrau Iluminado (30 LEDs) código LUMLED referência 025.00.00135 Power Lume ou similar. Fornecimento e Instalação.	unid	242	12,21	7,17	8,09	15,26	1.735,14	1.957,78	3.692,92	3,81 %
1.4	39.21.230	CPOS	Cabo de cobre flexível de 3 x 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C	m	242	6,50	1,17	6,95	8,12	283,14	1.681,90	1.965,04	2,03 %
1.5	170949	SEDOP	Tampa cega 4x4" metálica preta fosca	unid	242	25,72	5,10	27,05	32,15	1.234,20	6.546,10	7.780,30	8,02 %
<b>Totais -&gt;</b>										<b>8.107,94</b>	<b>88.881,16</b>	<b>96.989,10</b>	
<b>Total sem BDI</b>												<b>77.595,08</b>	
<b>Total do BDI</b>												<b>19.394,02</b>	
<b>Total Geral</b>												<b>96.989,10</b>	

\_\_\_\_\_  
André Emílio Foletto  
Setor de Engenharia

	Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIS ILUMINADOS PARA DEGRAUS		25,0%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico Financeiro				
Item	Descrição	30 dias	Total	
		%		
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIS ILUMINADOS PARA DEGRAUS	100	100%	
		R\$ 96.989,10	96.989,10	

NUP: 23081.072904/2022-01

Prioridade: Normal

**Memorando de comunicação entre unidades administrativas**

010 - Organização e Funcionamento

**COMPONENTE**

Ordem	Descrição	Nome do arquivo
13	Memorando de unidade administrativa (063.2)	Orcamento Eletrico Sinalizacao Escadas CC.pdf

**Assinaturas**

03/08/2022 11:46:11

ANDRE EMILIO FOLETTTO (Engenheiro-Area)

01.11.03.03.0.0 - SETOR DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO - SOF

Código Verificador: 1681583

Código CRC: 4138812

Consulte em: <https://portal.ufsm.br/documentos/publico/autenticacao/assinaturas.html>

