

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Processo...: 23081.095825/2022-61 Pregão SRP 207 / 2022 Data da Emissão: 23/09/2022

Abertura: Dia: 07/10/2022 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Execução de escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria.		Metro Cúbico	1.500,00		
2	Execução e fornecimento de material importado para aterro ISC maior 10% de jazida (com transporte até 30 Km).		Metro Cúbico	200,00		
3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). PARA BOTA FORA OU ATERRO FORNECIDO PELA UFSM		Unidade	3.000,00		
4	Regularização e compactuação do subleito.		Metro Quadrado	5.000,00		
5	Fornecimento e assentamento de guia (meio fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100 X 15 X 13 X 20 cm (comprimento, base inferior, base superior e altura), para urbanização interna de empreendimentos. AF_06/2016_p.		Metro	500,00		
6	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto usinado C 25, acabamento polido, espessura 7 cm. AF_07/2016.		Metro Quadrado	5.000,00		
7	Execução de passeio (calçada) ou piso em concreto com concreto usinado C 25, acabamento polido, espessura de 8 cm, armado. AF_07/2016.		Metro Quadrado	300,00		
8	Piso com placa cimentícia de alta resistência, podotátil, colorido, direcional ou de alerta, 40 X 40 cm, E= 2,5 cm, assentado com argamassa de cimento e areia peneirada, traço 1:3 (em volume).		Metro Quadrado	300,00		
9	Fornecimento de material, execução e compactuação de base e ou subbase com brita graduada simples.		Metro Cúbico	200,00		
10	Revestimento vegetal com grama em leivas em superfícies planas.		Metro Quadrado	2.000,00		
11	Remoção de paralelepípedos/sextavados		Metro Quadrado	2.000,00		
12	Cura química do concreto		Metro Quadrado	5.300,00		
13	CAÇAMBA ESTACIONARIA (3m3) tele entulho		Unidade	30,00		
14	Execução de escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria.		Metro Cúbico	1.000,00		
15	Execução e fornecimento de material importado para aterro ISC maior 10% de jazida (com transporte até 30 Km).		Metro Cúbico	100,00		
16	Execução e transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 KM, (Unidade: M³ X KM), para bota fora ou aterro fornecido pela UFSM.		Unidade	2.000,00		
17	Execução, regularização e compactuação do subleito.		Metro Quadrado	1.800,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
18	Fornecimento e assentamento de guia (meio fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100 X 15 X 13 X 20 cm (comprimento, base inferior, base superior e altura), para urbanização interna de empreendimentos. AF_06/2016_p.		Metro	500,00		
19	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto usinado C 25, acabamento polido, espessura 7 cm. AF_07/2016.		Metro Quadrado	1.500,00		
20	Execução de passeio (calçada) ou piso em concreto com concreto usinado C 25, acabamento polido, espessura de 8 cm, armado. AF_07/2016.		Metro Quadrado	100,00		
21	Piso com placa cimentícia de alta resistência, podotátil, colorido, direcional ou de alerta, 40 X 40 cm, E= 2,5 cm, assentado com argamassa de cimento r areia peneirada, traço 1:3 (em volume).		Metro Quadrado	100,00		
22	Execução com fornecimento de material, execução e compactuação de base e ou subbase com brita graduada simples.		Metro Cúbico	100,00		
23	Revestimento vegetal com grama em leivas em superfícies planas.		Metro Quadrado	2.000,00		
24	CURA QUIMICA DO CONCRETO		Metro Quadrado	1.800,00		
25	Execução de escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria.		Metro Cúbico	1.000,00		
26	Execução e fornecimento de material importado para aterro ISC maior 10% de jazida (com transporte até 30 Km).		Metro Cúbico	100,00		
27	Execução e transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 KM, (Unidade: M³ X KM), para bota fora ou aterro fornecido pela UFSM.		Unidade	2.000,00		
28	Execução, regularização e compactuação do subleito.		Metro Quadrado	1.800,00		
29	Fornecimento e assentamento de guia (meio fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100 X 15 X 13 X 20 cm (comprimento, base inferior, base superior e altura), para urbanização interna de empreendimentos. AF_06/2016_p.		Metro	500,00		
30	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto usinado C 25, acabamento polido, espessura 7 cm. AF_07/2016.		Metro Quadrado	1.500,00		
31	Execução de passeio (calçada) ou piso em concreto com concreto usinado C 25, acabamento polido, espessura de 8 cm, armado. AF_07/2016.		Metro Quadrado	100,00		
32	Piso com placa cimentícia de alta resistência, podotátil, colorido, direcional ou de alerta, 40 X 40 cm, E= 2,5 cm, assentado com argamassa de cimento r areia peneirada, traço 1:3 (em volume).		Metro Quadrado	100,00		
33	Execução com fornecimento de material, execução e compactuação de base e ou subbase com brita graduada simples.		Metro Cúbico	100,00		
34	Revestimento vegetal com grama em leivas em superfícies planas.		Metro Quadrado	2.000,00		
35	CURA QUIMICA DO CONCRETO		Metro Quadrado	1.800,00		
36	Execução de escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria.		Metro Cúbico	1.000,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
37	Execução e fornecimento de material importado para aterro ISC maior 10% de jazida (com transporte até 30 Km).		Metro Cúbico	100,00		
38	CURA QUÍMICA DO CONCRETO		Metro Quadrado	3.000,00		
39	Execução e transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 KM, (Unidade: M³ X KM), para botar fora ou aterro fornecido pela UFSM.		Unidade	2.000,00		
40	Execução, regularização e compactuação do subleito.		Metro Quadrado	3.000,00		
41	Fornecimento e assentamento de guia (meio fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100 X 15 X 13 X 20 cm (comprimento, base inferior, base superior e altura), para urbanização interna de empreendimentos. AF_06/2016_p.		Metro	500,00		
42	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto usinado C 25, acabamento polido, espessura 7 cm. AF_07/2016.		Metro Quadrado	3.000,00		
43	Execução de passeio (calçada) ou piso em concreto com concreto usinado C 25, acabamento polido, espessura de 8 cm, armado. AF_07/2016.		Metro Quadrado	100,00		
44	Piso com placa cimentícia de alta resistência, podotátil, colorido, direcional ou de alerta, 40 X 40 cm, E= 2,5 cm, assentado com argamassa de cimento e areia peneirada, traço 1:3 (em volume).		Metro Quadrado	100,00		
45	FORNECIMENTO DE MATERIAL, EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES,		Metro Cúbico	100,00		
46	Revestimento vegetal com grama em leivas em superfícies planas.		Metro Quadrado	2.000,00		

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura