

Descrição do Orçamento					B.D.I.				Encargos Sociais			
					25				0,0% - Desonerada			
AREA DE VIVÊNCIA CCSH												
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	valor unit sem BDI			Valor Unit com BDI			Total
						M. O.	MAT	Total	M. O.	MAT	Total	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES E TECNICOS									R\$ 19.205,90
1.1	73805/001	SINAPI	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES	m²	10,00	130,00	131,47	261,47	162,50	164,34	326,84	R\$ 3.268,40
1.2	9.323	Próprio	SINAPI (94295) - MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00	4250,00	0,00	4250,00	5312,50	0,00	5312,50	R\$ 15.937,50
2			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA/ REMOÇÃO DE MATERIAIS									R\$ 2.999,25
2.1	5501706	SICRO3	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA	m³	129,00	2,30	3,92	6,22	2,88	4,90	7,78	R\$ 1.003,62
2.2	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). PARA BOTA FORA OU ATERRO FORNECIDO PELA UFSM - DMT 3 km	m³	387,00	1,14	1,25	2,39	1,43	1,56	2,99	R\$ 1.157,13
2.3	4011209	SICRO3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	m²	645,00	0,39	0,65	1,04	0,49	0,81	1,30	R\$ 838,50
3			REVESTIMENTOS - PAVIMENTAÇÃO URBANA									R\$ 88.307,89
3.1	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	331,00	19,00	27,72	46,72	23,75	34,65	58,40	R\$ 19.330,40
3.2	94995 + 3645	SINAPI + ORSE	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO USINADO C25, ACABAMENTO ALISADO , ESPESSURA 7 CM	m²	258,00	16,63	64,47	81,10	20,79	80,59	101,38	R\$ 26.156,04
3.3	101500	siurb infra	CURA QUIMICA DO CONCRETO	m2	258,00	0,52	1,55	2,07	0,65	1,94	2,59	R\$ 668,22
3.4	13.009	Próprio	PISO COM PLACA CIMENTÍCIA DE ALTA RESISTÊNCIA, PODOTÁTIL, COLORIDO, DIRECIONAL OU DE ALERTA, 40 x 40 cm, e=2,5 cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (EM VOLUME).	m²	177,00	14,98	55,20	70,18	18,73	69,00	87,73	R\$ 15.528,21
3.5	96396	SINAPI	FORNECIMENTO DE MATERIAL, EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES,	m³	24,00	15,30	96,96	112,26	19,13	121,20	140,33	R\$ 3.367,92
3.6	30.6	Próprio - SINAPI (74104/001) -	Caixa de areia em alvenaria de bloco de concreto de 14x19x29 cm com furos grauteados, 80x80x 100cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado com grelha, completa e instalada.	un	1,00	210,00	573,20	783,20	262,50	716,50	979,00	R\$ 979,00
3.7	98504	sinapi	Plantio de gramado em placas	m²	100,00	6,62	14,50	21,12	8,28	18,13	26,41	R\$ 2.641,00
3.8	92404	SINAPI	PAVIMENTO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO NATURAL, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM E 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, MATERIAL, TRANSPORTE E EXECUÇÃO, INCLUSO PÓ DE PEDRA E AREIA. AF_12/2015	m²	210,00	18,50	56,30	74,80	23,13	70,38	93,51	R\$ 19.637,10
											Totais ->	R\$ 110.513,04

DESCRIÇÃO			SIGLA	TAXA %
Administração Central			AC	4,68
Seguros			S	0,40
Riscos e imprevistos			R	1,27
Garantias			G	0,40
Despesas Financeiras			DF	1,23
Lucro bruto			L	7,40
COFINS			I	3,00
PIS				0,65
ISS				3,50
TOTAL				25,00
BDI=(((1+(AC+S+R+G)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100)) / (1-I/100))-1)x100 = 25,00%				

NUP: 23081.070271/2022-99

Prioridade: Normal

Memorando de comunicação entre unidades administrativas

010 - Organização e Funcionamento

COMPONENTE

Ordem
34

Descrição
orçamento

Nome do arquivo
ORÇAMENTO CALÇADA.pdf

Assinaturas

26/08/2022 08:31:02

DANIEL BELLINASSO (Engenheiro-Área)

01.11.03.03.0.0 - SETOR DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO - SOF

Código Verificador: 1771149

Código CRC: 295cb1fc

Consulte em: <https://portal.ufsm.br/documentos/publico/autenticacao/assinaturas.html>

