

MEMORIAL DESCRITIVO

ITEM 01 de 01

ESTANDE: **INSTALAÇÃO DE ESTANDE PARA EXPOSIÇÃO**

FEIRA: **EXPODIRETO 2023 (DATA PREVISTA 06 A 10/03/2023)**

LOCAL: **NÃO-ME-TOQUE /RS**

ÁREA DO ESTANDE: **200m² (10m X 20m)**

ÁREA DO TERRENO (LOCALIZAÇÃO DO ESTANDE): **400 m²**

1. APRESENTAÇÃO:

Estas especificações técnicas definem os serviços a serem executados e os materiais a serem empregados. O objeto desta contratação refere-se a estrutura metálica, tablado, sala móvel, cobertura do estande e móveis para composição do estande, instalações elétricas e hidráulicas.

2. INSTALAÇÃO DO ESTANDE:

2.1 Limpeza do Terreno:

Antes do início dos trabalhos de construção, será providenciada a limpeza do terreno e o seu nivelamento conforme cotas de nível indicadas no projeto arquitetônico.

2.2 Locação do estande:

A montadora procederá a instalação, obedecendo aos projetos, com base em pontos pré-determinados a partir dos quais prosseguirá os serviços sob sua inteira responsabilidade.

Procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes no projeto com as reais condições encontradas no local.

Havendo discrepâncias entre as reais condições e o projeto, a ocorrência será objeto de comunicação por escrito à fiscalização, que deliberará a respeito.

2.3 Instalações Provisórias:

As instalações provisórias de água e energia elétrica ficarão a cargo da contratada. Deverá ser construído depósito, de acordo com as normas vigentes, de modo a atender às necessidades da Universidade na feira, bem como, o acondicionamento do material, do mobiliário e dos aparelhos necessários.

3. INFRA-ESTRUTURA E ESTRUTURA

Serão objetos de projeto específico. Dimensões e especificações técnicas conforme projeto estrutural e memorial descritivo estrutural.

3.1 Móveis:

- Mesa de reunião com 8 cadeiras com almofada;
- Mesas eames eiffel com 4 cadeiras eames eiffel- branca;
- Balcão de apoio (1m x 0,60m x 1,20 m) em MDF com 2 banquetas;
- Mesa com tampo de vidro, "pés" em estrutura de alumínio (diâmetro 1m);
- Cadeiras plásticas na cor preta em estrutura metálica.
- Conjunto de poltronas de jardim em vime de 1 e 3 lugares com almofadas brancas e suporte marrom.

3.2 Eletrodomésticos:

- Geladeira 240 litros;
- Fogão elétrico (02 bocas);
- Forno Microondas 18 litros;
- Pia medindo 1.20m x 0.60m;
- Climatizador Evaporativo com pedestal (diâmetro de no mínimo 50 cm);
- TV 42"
- Aquecedor de água (Quentuxa 15L)

3.3 Comunicação Visual:

- Adesivos internos no escritório medindo (5m x 2.5m);
- Adesivo perfurite na lateral do escritório medindo (2m x 2m);
- Letreiro de entrada escrito UFSM na cor azul frança medindo (1m x 0,7m por letra).

4. SALA MÓVEL

- Escritório móvel tipo estande fechado medindo 18m² (6,0m x 3,0m), com vidros nas laterais e na parte frontal com porta de correr e chave, sendo a mesma em estrutura metálica em tubo (0,80m x 0,80m) e a parte inferior da estrutura em perfil U (0,80m x 0,40m) com parede de 3mm;
- Assoalho em estrutura de madeira e compensado naval 18mm, piso sintético de 3mm de espessura;
- Parede frontal e lateral em vidro laminado temperado (4mm + 4mm);
- Portas de Correr em alumínio com vidros laminado temperado (4mm + 4mm);
- Parede inferior em chapa de alumínio, composto por vedação.

5. ÁREA EXTERNA DO ESTANDE:

5.1 Terreno

- Base para sala móvel;
- Piso - Tablado - Estrutura de madeira em pinus autoclavado;
- Colocação de feno ao redor do estande, com espessura 10cm.

5.2 Pórtico de entrada:

02 Estruturas piramidal em lona na cor branca, medindo aproximadamente 10m X 10m metros, com fechamento lateral (total 200m²)

5.3 Fachada: Conjunto de treliças trave box truss 60m x 0,90m x 3,0m, com banner em lona com adesivo em impressão digital.

6. INSTALAÇÃO ELÉTRICA:

A instalação elétrica será projetada de acordo com a NBR 5410.

Instalação de aparelho de ar condicionado. Os escritórios devem possuir aparelho de ar condicionado, devendo a contratada fazer a instalação dos equipamentos no local do evento e desinstalação ao término da feira.

Total de aparelhos a serem instalados: 04 aparelhos de ar-condicionado 12000 btus cada.


7. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA :

Será utilizada para o abastecimento do lavabo (01) e da pia da cozinha.

7.1. Do lavabo: A contratada deverá realizar a conexão da saída cloacal da sala móvel a uma fossa (a ser fornecida) ou rede de esgoto e demais instalações necessárias para para o devido funcionamento no local do evento, (para mais informações ver descritivo em anexo).

7.1.1. A contratada deve fazer a instalação, manutenção, limpeza e descarte dos dejetos do lavabo (ao final do evento)

9. A Contratada é responsável por providenciar e custear Laudos necessários para aprovação do PPCI, ARTs, RRTs, taxas



Rudiney Soares Pereira

SIAPE 379496

Coordenadoria de Articulação e Fomento à Extensão