

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Processo...: 23081.002724/2023-35 Pregão SRP 2 / 2023 Data da Emissão: 13/02/2023

Abertura: Dia: 20/03/2023 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA		Metro Cúbico	1.500,00		
2	FORNECIMENTO DE MATERIAL IMPORTADO PARA ATERRO ISC MAIOR 10% DE JAZIDA (COM TRANSPORTE ATE 30 KM)		Metro Cúbico	1.000,00		
3	ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL		Metro Cúbico	2.000,00		
4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). PARA BOTA FORA OU ATERRO FORNECIDO PELA UFSM - DMT 3 km		Metro Cúbico	15.000,00		
5	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO		Metro Quadrado	3.000,00		
6	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA ATE 1,5 M, EM MATERIAL DE 1 CAT.		Metro Cúbico	500,00		
7	REATERRO MECANIZADO DE E VALAS		Metro Cúbico	500,00		
8	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015		Metro	200,00		
9	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015		Metro	500,00		
10	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015		Metro	50,00		
11	Caixa de areia em alvenaria de bloco de concreto de 14x19x29 cm com furos grauteados, 80x80x 100cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado com grelha, completa e instalada.		Unidade	50,00		
12	Caixa de areia em alvenaria de bloco de concreto de 14x19x29 cm com furos grauteados, 100x100x 120cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado com grelha, completa e instalada.		Unidade	10,00		
13	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P		Metro	1.000,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
14	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO USINADO C25, ACABAMENTO ALISADO , ESPESSURA 7 CM		Metro Quadrado	100,00		
15	PISO COM PLACA CIMENTÍCIA DE ALTA RESISTÊNCIA, PODOTÁTIL, COLORIDO, DIRECIONAL OU DE ALERTA, 40 x 40 cm, e=2,5 cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (EM VOLUME).		Metro Quadrado	50,00		
16	FORNECIMENTO DE MATERIAL, EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE COM PEDRA RACHÃO		Metro Cúbico	700,00		
17	FORNECIMENTO DE MATERIAL, EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES.		Metro Cúbico	500,00		
18	Transporte de material pétreo com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - DMT 84,6km Unidade (T x Km)		Unidade	180.000,00		
19	Imprimação com asfalto diluído CM 30		Metro Quadrado	2.000,00		
20	Pintura de ligação RR-1C		Metro Quadrado	2.000,00		
21	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO, CAP 50/70, MATERIAL, TRANSPORTE E EXECUÇÃO		Tonelada	400,00		
22	TRANSPORTE MASSA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE - dmt 80,4km Unidade (T x Km)		Unidade	22.800,00		
23	Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm		Metro Quadrado	200,00		
24	Plantio de gramado em placas		Metro Quadrado	500,00		
25	PAVIMENTO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO NATURAL, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM E 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, MATERIAL, TRANSPORTE E EXECUÇÃO, INCLUSO PÓ DE PEDRA E AREIA. AF_12/2015		Metro Quadrado	2.000,00		
26	PAVIMENTO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO COLORIDO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM E 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, MATERIAL, TRANSPORTE E EXECUÇÃO, INCLUSO PÓ DE PEDRA E AREIA. AF_12/2015		Metro Quadrado	100,00		
27	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA		Metro Cúbico	2.000,00		
28	FORNECIMENTO DE MATERIAL IMPORTADO PARA ATERRO ISC MAIOR 10% DE JAZIDA (COM TRANSPORTE ATE 30 KM)		Metro Cúbico	1.000,00		
29	ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL		Metro Cúbico	2.000,00		
30	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). PARA BOTA FORA OU ATERRO FORNECIDO PELA UFSM - DMT 3 km		Metro Cúbico	15.000,00		
31	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO		Metro Quadrado	4.000,00		
32	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA ATE 1,5 M, EM MATERIAL DE 1 CAT.		Metro Cúbico	1.000,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
33	REATERRO MECANIZADO DE E VALAS		Metro Cúbico	1.000,00		
34	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015		Metro	200,00		
35	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015		Metro	500,00		
36	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015		Metro	50,00		
37	Caixa de areia em alvenaria de bloco de concreto de 14x19x29 cm com furos grauteados, 80x80x 100cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado com grelha, completa e instalada.		Unidade	50,00		
38	Caixa de areia em alvenaria de bloco de concreto de 14x19x29 cm com furos grauteados, 100x100x 120cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado com grelha, completa e instalada.		Unidade	10,00		
39	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P		Metro	1.500,00		
40	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO USINADO C25, ACABAMENTO ALISADO , ESPESSURA 7 CM		Metro Quadrado	100,00		
41	PISO COM PLACA CIMENTÍCIA DE ALTA RESISTÊNCIA, PODOTÁTIL, COLORIDO, DIRECIONAL OU DE ALERTA, 40 x 40 cm, e=2,5 cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (EM VOLUME).		Metro Quadrado	50,00		
42	FORNECIMENTO DE MATERIAL, EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE COM PEDRA RACHÃO		Metro Cúbico	1.000,00		
43	FORNECIMENTO DE MATERIAL, EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES,		Metro Cúbico	500,00		
44	Transporte de material pétreo com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - DMT 84,6km Unidade (T x Km)		Unidade	180.000,00		
45	Imprimação com asfalto diluído CM 30		Metro Quadrado	2.000,00		
46	Pintura de ligação RR-1C		Metro Quadrado	2.000,00		
47	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO, CAP 50/70, MATERIAL, TRANSPORTE E EXECUÇÃO		Tonelada	400,00		
48	TRANSPORTE MASSA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE - dmt 80,4km (T x		Unidade	22.800,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	Km)					
49	Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm		Metro Quadrado	150,00	_____	_____
50	Plantio de gramado em placas		Metro Quadrado	500,00	_____	_____
51	PAVIMENTO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO NATURAL, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM E 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, MATERIAL, TRANSPORTE E EXECUÇÃO, INCLUSO PÓ DE PEDRA E AREIA. AF_12/2015		Metro Quadrado	2.000,00	_____	_____
52	PAVIMENTO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO COLORIDO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM E 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, MATERIAL, TRANSPORTE E EXECUÇÃO, INCLUSO PÓ DE PEDRA E AREIA. AF_12/2015		Metro Quadrado	100,00	_____	_____

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura