

## UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

## Termo de Referência

Processo...: 23081.085359/2023-96 Pregão SRP 125 / 2023 Data da Emissão: 21/08/2023

Abertura: Dia: 15/09/2023 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	ABERTURA E LIMPEZA DE JUNTA DE DILATAÇÃO Banco: SICRO 03		Metro	6,2600	2.000,00		
2	ACONDICIONAMENTO EM EMBALAGEM DE RESIDUOS (SACOS PLASTICOS 55 X 80 ATÉ 35 KG) Banco: SBC		Unidade	5,7800	500,00		
3	DEMOLIÇÃO/ REMOÇÃO DE RUFO OU SIMILAR Banco: ORSE		Metro	4,3000	500,00		
4	REMOÇÃO CALHA DE ZINCO Banco: ORSE		Metro	10,3600	500,00		
5	locação Andaime tubular tipo torre com rodas e pranchas - mxdia Banco: Próprio		Unidade	5,6600	2.000,00		
6	LOCAÇÃO DE BALANCINHO INDIVIDUAL (CADEIR INHA) INCL. KIT DE SEGURANCA COMPLETO - UNIDXIA Banco: EMOP		Unidade	25,6800	480,00		
7	LOCAÇÃO DE ELEVADOR PLATAFORMA HIDRAULICO (12 M) - UNIDXIA Banco: proprio		Unidade	500,0000	40,00		
8	Instalação de passarinheira polipropileno universal para proteção de telhado Banco: ORSE		Metro	13,4400	100,00		
9	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 Banco: SINAPI		Metro Quadrado	1,9300	200,00		
10	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 Banco: SINAPI		Metro Quadrado	3,4500	200,00		
11	SBC (023716) REMOÇÃO E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA ATERRO LICENCIADO Banco: Próprio		Metro Cúbico	214,0800	30,00		

## UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

## Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
12	INSTALAÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO COR BRANCA E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 Banco: SINAPI		Metro	85,1600	50,00		
13	INSTAÇÃO DE TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 5 X 5 MM Banco: SINAPI (i)		Metro	14,4400	200,00		
14	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 Banco: SINAPI		Metro	3,6900	200,00		
15	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018 Banco: SINAPI		Metro	111,5300	2.000,00		
16	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ADERIDA COM MAÇARICO. AF_06/2018 Banco: SINAPI		Metro	31,1900	200,00		
17	VEDAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM CHAPA 18 VINCADA E PARAFUSADA A CADA 30 CM - PINTADA Banco: AGETOP CIVIL		Metro	38,9400	2.000,00		
18	INSTALAÇÃO DE RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 Banco: SINAPI		Metro	71,6800	200,00		
19	Reinstalação de calha metálica em telhado com madeiramento e telha cerâmica Banco: ORSE		Metro	18,7800	200,00		
20	INSTALAÇÃO DE CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 Banco: SINAPI		Metro	65,5100	200,00		
21	INSTALAÇÃO DE CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 Banco: SINAPI		Metro	121,2600	200,00		
22	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 Banco: SINAPI		Metro Quadrado	6,6800	50,00		
23	APLICAÇÃO EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM		Metro Quadrado	40,9000	50,00		

## UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

## Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 Banco: SINAPI						
24	APLICAÇÃO DE REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA Banco: SINAPI		Metro Quadrado	17,1100	50,00		
25	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. Suvíflex OU EQUIVALENTE TECNICO Banco: SINAPI		Metro Quadrado	3,1600	200,00		
26	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 Banco: SINAPI		Metro Quadrado	19,9900	200,00		
27	Remoção dos excrementos e higienização das juntas de dilatação e coberturas nos prédios do campus da UFSM.		Metro Quadrado	15,0000	24.000,00		

**Informar:**

Razão Social da Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Endereço, Local e Estado: \_\_\_\_\_

Cep: \_\_\_\_\_ Fone/Fax: \_\_\_\_\_ Telex: \_\_\_\_\_

Nome do Banco: \_\_\_\_\_ Nome da Agência: \_\_\_\_\_ Número da Agência: \_\_\_\_\_

Número Conta Bancária: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura