

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Processo...: 23081.117690/2023-82 Pregão SRP 152 / 2023 Data da Emissão: 05/09/2023

Abertura: Dia: 05/10/2023 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Item 1 - Cerca com mourões de madeira roliça, diâmetro 11cm, espaçamento de 2,5m, altura livre de 1,7m, cravados 0,5m, com 5 fios de arame de aço ovalado 15x17, com trama intermediária 7,5x7,5 - Fornecimento e instalação. AF_05/2020 ENTREGA EM SANTA MARIA Referência SINAPI 101203		Metro	55,8600	10.000,00		
2	Item 2 - Alambrado com mourões de madeira 10x10, espaçamento de 2,5m, altura livre de 2,0m, cravados 0,5m, com tela de arame galvanizado, fio 12 BWG e malha quadrada 5x5 - fornecimento e instalação. AF_05/2020 ENTREGA EM SANTA MARIA Referência SINAPI 98522		Metro	100,6000	5.000,00		
3	Item 3 - Alambrado em mourões de concreto, com tela de arame galvanizado, conforme especificação técnica e detalhe AF 05/2018 Fornecimento e instalação e ENTREGA EM SANTA MARIA Referência SINAPI 98522		Metro	176,3800	5.000,00		
4	Item 4 - Cerca com mourões de madeira roliça, diâmetro 11cm, espaçamento de 2,5m, altura livre de 1,7m, cravados 0,5m, com 5 fios de arame de aço ovalado 15x17, com trama intermediária 7,5x7,5 - Fornecimento e instalação. AF_05/2020 entregaem CACHOEIRA DO SUL Referência SINAPI 101203		Metro	55,8600	5.000,00		
5	Item 5 - Alambrado com mourões de madeira 10x10, espaçamento de 2,5m, altura livre de 2,0m, cravados 0,5m, com tela de arame galvanizado, fio 12 BWG e malha quadrada 5x5 - fornecimento e instalação. AF_05/2020 ENTREGA EM CACHOEIRA DO SUL Referência SINAPI 98522		Metro	100,6000	2.500,00		
6	Item 6 - Alambrado em mourões de concreto, com tela de arame galvanizado, conforme especificação técnica e detalhe AF 05/2018 Fornecimento e instalação. entrega em CACHOEIRA DO SUL Referência SINAPI 98522		Metro	176,3800	2.500,00		
7	Item 7- Cerca com mourões de madeira roliça, diâmetro 11cm, espaçamento de 2,5m, altura livre de 1,7m, cravados 0,5m, com 5 fios de arame de aço ovalado 15x17, com trama intermediária 7,5x7,5 - Fornecimento e instalação. AF_05/2020 ENTREGA EM PALMEIRAS DAS MISSÕES E FREDERICO WESTPHALEN Referência SINAPI 101203		Metro	55,8600	5.000,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
8	Item 8 - Alambrado com mourões de madeira 10x10, espaçamento de 2,5m, altura livre de 2,0m, cravados 0,5m, com tela de arame galvanizado, fio 12 BWG e malha quadrada 5x5 - fornecimento e instalação. AF_05/2020 ENTREGA EM PALMEIRAS DAS MISSÕES E FREDERICO WESTPHALEN Referência SINAPI 98522		Metro	100,6000	2.500,00	_____	_____
9	Item 9 - Alambrado em mourões de concreto, com tela de arame galvanizado, conforme especificação técnica e detalhe AF 05/2018 fornecimento e instalação ENTREGA EM PALMEIRAS DAS MISSÕES E FREDERICO WESTPHALEN Referência SINAPI 98522		Metro	176,3800	2.500,00	_____	_____

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura