



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

REGISTRO DE PREÇOS : ESTRUTURA TUBULAR METALICA PARA BICICLETÁRIO - UFSM.

Local da Obra: Campus Universitário Camobi – Santa Maria - RS.

1. OBJETIVOS

1.1. A presente especificação tem pôr objetivo definir os trabalhos de fabricação e fornecimento de ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA PARA BICICLETÁRIO, situado no Campus – Camobi – Santa Maria - RS.

2. GENERALIDADES

2.1 Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

Estas especificações técnicas;
Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro;
Projetos;
Normas da ABNT.

2.2 Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários à confecção dos bicicletários deverão ser fornecidos pela empresa contratada.

2.3 Os equipamentos deverão ser entregues, prontos para a instalação, em qualquer campus da UFSM (Santa Maria, Cachoeira do Sul, Frederico Westphalen e Palmeira das Missões).

3. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

As estruturas metálicas deverão possuir dimensões de 75 x 75 cm, em forma de “U” invertido, a ser confeccionada com tubos em aço galvanizado de 2” e espessura de 3mm, que serão fixadas em bases apropriadas, através de pés de apoio, confeccionados em chapa lisa de dimensões 15 x 15 cm (espessura mínima de 4,75 mm), que permitirão sua fixação através de 4 parabolts de 3” x 3/8”. Os parabolts deverão ser fornecidos junto com o equipamento. As estruturas serão fixadas pela equipe de manutenção da UFSM. A estrutura deverá ser lixada e limpa e receberão da fábrica uma demão de fundo anticorrosivo. Após a preparação deverão receber no mínimo duas demãos de tinta Esmalte Sintético fosco na cor preta, da Suvinil ou equivalente (linha premium).

Não serão aceitos equipamentos cujas características físicas (especificações técnicas, pintura, etc) e dimensões sejam diferentes daquelas, especificadas acima.