

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Processo...: 23081.145126/2023-50 Pregão SRP 198 / 2023 Data da Emissão: 06/12/2023

Abertura: Dia: 09/01/2024 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	AQUISIÇÃO DE PELÍCULA REFLEXIVA instalada. Película de proteção solar em vidraças, sem bolhas e/ou vincos na película, bordas aderindo perfeitamente à superfície do vidro, sem deixar marcas, frete incluso, preparação prévia do local da obra, limpeza do local posteriormente a execução do serviço. O filme exigido obedecerá à seguinte especificação: cor prata, prata jateado SR 20 SRC SF - 423 processos produtivo poliéster pulverizado; luz visível transmitida 15%; raios ultravioletas transmitidos menores de 5%; total de energia solar rejeitada 65%; durabilidade média interna de 10 anos e externa 6 anos. Todos os materiais necessários ao serviço serão fornecidos pela empresa. O serviço será executado nos diversos prédios da UFSM, no Campus e no centro da cidade de Santa Maria/RS, em Silveira Martins e São João do Polêsine, de forma fracionada, de acordo com as necessidades.		Metro Quadrado	216,0000	300,00		
2	AQUISIÇÃO DE PELÍCULA FUMÊ instalada. Película de proteção solar em vidraças, sem bolhas e/ou vincos na película, bordas aderindo perfeitamente à superfície do vidro, sem deixar marcas, frete incluso, preparação prévia do local da obra, limpeza do local posteriormente a execução do serviço. O filme exigido obedecerá à seguinte especificação: cor fumê; luz visível transmitida 5%; raios ultravioletas transmitidos menores de 2%; total de energia solar refletida 30%; durabilidade média interna de 10 anos e externa 5 anos. Todos os materiais necessários ao serviço serão fornecidos pela empresa. O serviço será executado nos diversos prédios da UFSM, no Campus e no centro da cidade de Santa Maria/RS, em Silveira Martins e São João do Polêsine, de forma fracionada de acordo com as necessidades.		Metro Quadrado	207,5000	200,00		
3	AQUISIÇÃO DE PELÍCULA TRANSPARENTE instalada. Película de proteção solar em vidraças, sem bolhas e/ou vincos na película, bordas aderindo perfeitamente à superfície do vidro, sem deixar marcas, frete incluso, preparação prévia do local da obra, limpeza do local posteriormente a execução do serviço. O filme exigido obedecerá à seguinte especificação: transparente; luz visível transmitida de 90%; rejeitam até 99,9% dos raios ultravioletas; baixa refletividade; durabilidade média interna de 10 anos e externa 5 anos. Todos os materiais necessários ao serviço serão fornecidos pela empresa. O serviço será executado nos diversos prédios da UFSM, no Campus e no centro da cidade de Santa Maria/RS, em Silveira Martins e São João do Polêsine, de forma fracionada de acordo com as necessidades.		Metro Quadrado	201,0000	2.000,00		
4	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PELÍCULA: Serviço de remoção de películas pré-		Metro Quadrado	42,5000	2.500,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	existentes. Deverá o fornecedor remover totalmente as películas instaladas, incluídos os serviços, a retirada de grades, mobiliário ou demais obstáculos que impeçam a remoção, devendo ser recolocados, no lugar de origem, os vidros deverão ser entregues limpos, sem resíduos de cola ou outro material. O serviço será executado nos diversos prédios da UFSM, no Campus e no centro da cidade de Santa Maria/RS, em Silveira Martins e São João do Polêsine, de forma fracionada de acordo com as necessidades.						
5	AQUISIÇÃO DE PELÍCULA REFLEXIVA instalada. Película de proteção solar em vidraças, sem bolhas e/ou vincos na película, bordas aderindo perfeitamente à superfície do vidro, sem deixar marcas, frete incluso, preparação prévia do local da obra, limpeza do local posteriormente a execução do serviço. O filme exigido obedecerá à seguinte especificação: cor prata, prata jateado SR 20 SRC SF - 423 processos produtivo poliéster pulverizado; luz visível transmitida 15%; raios ultravioletas transmitidos menores de 5%; total de energia solar rejeitada 65%; durabilidade média interna de 10 anos e externa 6 anos. Todos os materiais necessários ao serviço serão fornecidos pela empresa. O serviço será executado nos diversos prédios da UFSM, nos Campi de Palmeira das Missões e Frederico Westphalen, de forma fracionada, de acordo com as necessidades.		Metro Quadrado	308,0000	100,00	_____	_____
6	AQUISIÇÃO DE PELÍCULA FUMÊ instalada. Película de proteção solar em vidraças, sem bolhas e/ou vincos na película, bordas aderindo perfeitamente à superfície do vidro, sem deixar marcas, frete incluso, preparação prévia do local da obra, limpeza do local posteriormente a execução do serviço. O filme exigido obedecerá à seguinte especificação: cor fumê; luz visível transmitida 5%; raios ultravioletas transmitidos menores de 2%; total de energia solar refletida 30%; durabilidade média interna de 10 anos e externa 5 anos. Todos os materiais necessários ao serviço serão fornecidos pela empresa. O serviço será executado nos diversos prédios da UFSM, nos Campi de Palmeira das Missões e Frederico Westphalen, de forma fracionada, de acordo com as necessidades.		Metro Quadrado	297,0000	100,00	_____	_____
7	AQUISIÇÃO DE PELÍCULA TRANSPARENTE instalada. Película de proteção solar em vidraças, sem bolhas e/ou vincos na película, bordas aderindo perfeitamente à superfície do vidro, sem deixar marcas, frete incluso, preparação prévia do local da obra, limpeza do local posteriormente a execução do serviço. O filme exigido obedecerá à seguinte especificação: transparente; luz visível transmitida de 90%; rejeitam até 99,9% dos raios ultravioletas; baixa refletividade; durabilidade média interna de 10 anos e externa 5 anos. Todos os materiais necessários ao serviço serão fornecidos pela empresa. O serviço será executado nos diversos prédios da UFSM, nos Campi de Palmeira das Missões e Frederico Westphalen, de forma fracionada, de acordo com as necessidades.		Metro Quadrado	286,0000	300,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
8	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PELÍCULA: Serviço de remoção de películas pré-existent. Deverá o fornecedor remover totalmente as películas instaladas, incluídos os serviços, a retirada de grades, mobiliário ou demais obstáculos que impeçam a remoção, devendo ser recolocados, no lugar de origem, os vidros deverão ser entregues limpos, sem resíduos de cola ou outro material. O serviço será executado nos diversos prédios da UFSM, nos Campi de Palmeira das Missões e Frederico Westphalen, de forma fracionada de acordo com as necessidades.		Metro Quadrado	66,0000	500,00	_____	_____
9	AQUISIÇÃO DE PELÍCULA REFLEXIVA instalada. Película de proteção solar em vidraças, sem bolhas e/ou vincos na película, bordas aderindo perfeitamente à superfície do vidro, sem deixar marcas, frete incluso, preparação prévia do local da obra, limpeza do local posteriormente a execução do serviço. O filme exigido obedecerá à seguinte especificação: cor prata, prata jateado SR 20 SRC SF - 423 processos produtivo poliéster pulverizado; luz visível transmitida 15%; raios ultravioletas transmitidos menores de 5%; total de energia solar rejeitada 65%; durabilidade média interna de 10 anos e externa 6 anos. Todos os materiais necessários ao serviço serão fornecidos pela empresa. O serviço será executado nos diversos prédios da UFSM, no Campus de Cachoeira do Sul, de forma fracionada de acordo com as necessidades.		Metro Quadrado	308,0000	50,00	_____	_____
10	AQUISIÇÃO DE PELÍCULA FUMÊ instalada. Película de proteção solar em vidraças, sem bolhas e/ou vincos na película, bordas aderindo perfeitamente à superfície do vidro, sem deixar marcas, frete incluso, preparação prévia do local da obra, limpeza do local posteriormente a execução do serviço. O filme exigido obedecerá à seguinte especificação: cor fumê; luz visível transmitida 5%; raios ultravioletas transmitidos menores de 2%; total de energia solar refletida 30%; durabilidade média interna de 10 anos e externa 5 anos. Todos os materiais necessários ao serviço serão fornecidos pela empresa. O serviço será executado nos diversos prédios da UFSM, no Campus de Cachoeira do Sul, de forma fracionada de acordo com as necessidades.		Metro Quadrado	297,0000	50,00	_____	_____
11	AQUISIÇÃO DE PELÍCULA TRANSPARENTE instalada. Película de proteção solar em vidraças, sem bolhas e/ou vincos na película, bordas aderindo perfeitamente à superfície do vidro, sem deixar marcas, frete incluso, preparação prévia do local da obra, limpeza do local posteriormente a execução do serviço. O filme exigido obedecerá à seguinte especificação: transparente; luz visível transmitida de 90%; rejeitam até 99,9% dos raios ultravioletas; baixa refletividade; durabilidade média interna de 10 anos e externa 5 anos. Todos os materiais necessários ao serviço serão fornecidos pela empresa. O serviço será executado nos diversos prédios da UFSM, no Campus de Cachoeira do Sul, de forma fracionada de acordo com as necessidades.		Metro Quadrado	286,0000	150,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
12	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PELÍCULA: Serviço de remoção de películas pré-existentes. Deverá o fornecedor remover totalmente as películas instaladas, incluídos os serviços, a retirada de grades, mobiliário ou demais obstáculos que impeçam a remoção, devendo ser recolocados, no lugar de origem, os vidros deverão ser entregues limpos, sem resíduos de cola ou outro material. O serviço será executado nos diversos prédios da UFSM, no Campus de Cachoeira do Sul, de forma fracionada de acordo com as necessidades.		Metro Quadrado	66,0000	250,00	_____	_____

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura