

MEMORIAL DESCRITIVO

ITEM 01 de 01

ESTANDE: **INSTALAÇÃO DE ESTANDE PARA EXPOSIÇÃO**
FEIRA: **EXPODIRETO 2024 (DATA PREVISTA DE 04 A 08/03/2024)**
LOCAL: **NÃO-ME-TOQUE /RS**
ÁREA DO ESTANDE: **200m² (10m X 20m)**
ÁREA DO TERRENO (LOCALIZAÇÃO DO ESTANDE): **400 m²**

1. APRESENTAÇÃO:

Estas especificações técnicas definem os serviços a serem executados e os materiais a serem empregados. O objeto desta contratação refere-se a estrutura metálica, tablado, sala móvel, cobertura do estande e móveis para composição do estande, instalações elétricas e hidráulicas.

2. INSTALAÇÃO DO ESTANDE:

2.1 Limpeza do Terreno:

Antes do início dos trabalhos de construção, será providenciada a limpeza do terreno e o seu nivelamento conforme cotas de nível indicadas no projeto arquitetônico.

2.2 Locação do estande:

A montadora procederá a instalação, obedecendo aos projetos, com base em pontos pré-determinados a partir dos quais prosseguirá os serviços sob sua inteira responsabilidade. Procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes no projeto com as reais condições encontradas no local. Havendo discrepâncias entre as reais condições e o projeto, a ocorrência será objeto de comunicação por escrito à fiscalização, que deliberará a respeito.

2.3 Instalações Provisórias:

As instalações provisórias de água e energia elétrica ficarão a cargo da contratada. Deverá ser construído depósito, de acordo com as normas vigentes, de modo a atender às necessidades da Universidade na feira, bem como, o acondicionamento do material, do mobiliário e dos aparelhos necessários.

3. INFRA-ESTRUTURA E ESTRUTURA

Serão objetos de projeto específico. Dimensões e especificações técnicas conforme projeto estrutural e memorial descritivo estrutural.

3.1 Móveis:

- 1 mesa de reunião com 8 cadeiras com almofada;
- 1 mesa eames eiffel com 3 cadeiras eames eiffel- branca;
- 9 balcões de apoio (1m x 0,60m x 1,20 m) em MDF com 2 banquetas cada;
- 4 mesas com tampo de vidro, "pés" em estrutura de alumínio (diâmetro 1m) com 3 banquetas cada;
- Conjunto de poltronas de jardim em vime de 1 e 3 lugares com almofadas brancas e suporte marrom.

3.2 Eletrodomésticos:

- Geladeira 240 litros;
- Cafeteira Elétrica de 1 litro;

- Forno Microondas 18 litros;
- Pia medindo 1.20m x 0.60m;
- 3 Climatizador Evaporativo com pedestal (diâmetro de no mínimo 50 cm);
- TV "52";
- Aquecedor de água (Quentuxa 15L);
- Projetor Multimídia com lâmpada com duração de até 12.000 horas;
- Suporte para projetor;
- 3 extensões elétricas 5m.

3.3 Comunicação Visual:

- 2 Adesivos na lateral do escritório medindo (2m x 2m);
- Letreiro de entrada escrito UFSM na cor azul frança medindo (1m x 0,7m por letra).

4. SALA MÓVEL

- Escritório (sala) móvel tipo estande fechado medindo 9,0m x 3,0m, com vidros nas laterais e na parte frontal com porta de correr e chave, sendo a mesma em estrutura metálica em tubo (0,80m x 0,80m) e a parte inferior da estrutura em perfil U (0,80m x 0,40m) com parede de 3mm;
- Assoalho em estrutura de madeira e compensado naval 18mm, piso sintético de 3mm de espessura;
- Parede frontal e lateral em vidro laminado temperado (4mm + 4mm);
- Portas de Correr em alumínio com vidros laminado temperado (4mm + 4mm);
- Parede inferior em chapa de alumínio, composto por vedação.

5. ÁREA EXTERNA DO ESTANDE:

5.1 Terreno

- Base para sala móvel;
- Piso - Tablado - Estrutura de madeira em pinus autoclavado, com rampa de acesso na entrada principal;
- Colocação de feno ao redor do estande, com espessura 10cm (contratação direto com a organização da feira, sendo responsabilidade da contratada).

5.2 Pórtico de entrada:

02 Estruturas piramidal em lona na cor branca, medindo aproximadamente 10m X 10m metros, com fechamento lateral (total 200m²)

5.3 Fachada: Conjunto de treliças trave box truss 60m x 0,90m x 3,0m, com banner em lona com adesivo em impressão digital.

6. INSTALAÇÃO ELÉTRICA:

A instalação elétrica será projetada de acordo com a NBR 5410.

Instalação de aparelho de ar condicionado. A sala de reunião deve possuir aparelho de ar condicionado, devendo a contratada fazer a instalação dos equipamentos no local do evento e desinstalação ao término da feira.

Total de aparelhos a serem instalados: 02 aparelhos de ar-condicionado 12000 btus cada.

7. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA :

Será utilizada para o abastecimento da pia da cozinha.

7.1. A contratada deverá realizar instalações necessárias para o devido funcionamento no local do evento.

7.1.1. A contratada deve fazer a instalação, manutenção e limpeza (ao final do evento).

8. A Contratada é responsável por providenciar e custear Laudos necessários para aprovação do PPCI, ARTs, RRTs, taxas.