

Relação de Materiais por Estande

Item	Descrição	Quant.	Und
	-Escritório (sala) móvel tipo estande fechado medindo 9,0m x 3,0m, com vidros nas laterais e na parte frontal com porta de correr e chave, sendo a mesma em estrutura metálica em tubo (0,80m x 0,80m) e a parte inferior da estrutura em perfil U (0,80m x 0,40m) com parede de 3mm; -Assoalho em estrutura de madeira e compensado naval 18mm, piso sintético de 3mm de espessura; -Parede frontal e lateral em vidro laminado temperado (4mm + 4mm); -Portas de Correr em alumínio com vidros laminado temperado (4mm + 4mm); -Parede inferior em chapa de alumínio, composto por vedação.	1,00	unidade
	Tenda piramidal medindo 10mx10m	2,00	unidade
	Deck em madeira tratada + piso sintético	164,00	m²
	Pórtico de entrada frontal e Lateral em treliças trave box truss, medindo 60,m x 0,90m x 3,0m	1,00	conjunto
	Instalação, manutenção e limpeza	1,00	conjunto
	Instalação (e desinstalação) de aparelho ar condicionado 12000btus	2,00	unidade
	Cobertura em estrutura metálica com telha isolante térmica	65,00	m²
	Aparelho ar condicionado 12000btus	2,00	unidade
	Instalação Elétrica (ramal de alimentação até o stand, com 20 pontos de tomada e 20 luminárias)	1,00	conjunto
	Instalação Hidráulica (conforme memorial descritivo)	1,00	conjunto
	Mesa de reuniões com 8 cadeiras	1,00	conjunto
	Testeiras adesiváveis (sala móvel)	1,00	conjunto
	Mesa redonda com tampão de vidro (1m de diâmetro), pés em alumínio, com 03 banquetas cada	4,00	unidade
	Mesas eames eiffel com 3 cadeiras eames eiffel	1,00	unidade
	Balcão de apoio (1,0 x 1,2 x 0,6m) com 2 banquetas	9,00	unidade
	Pia medindo 1.20m x 0.60m;	1,00	conjunto
	Geladeira	1,00	unidade
	Limpeza e nivelamento do terreno	700,00	m²
	Smart TV 52"	1,00	unidade
	Projeto Multimídia com lâmpada com duração de até 12.000 horas	1,00	unidade
	Suporte bancada para projetor	1,00	unidade
	Extensão elétricas 5m	3,00	unidade
	Forno Microondas 18 l	1,00	unidade
	Cafeteira elétrica 1l	1,00	unidade
	Climatizador Evaporativo com pedestal (diâmetro de no mínimo 50 cm)	3,00	unidade
	Deposito para cozinha	1,00	unidade

Aquecedor térmico de água. Quentuxa 15L- Intecsol	1,00	unidade
Colocação de feno no entorno do estande (espessura 10 cm) (contratação direto com a organização da feira, sendo responsabilidade da contratada).	600,00	m²
Laudos necessários para aprovação do PPCI, ARTs, RRTs, taxas	1,00	conjunto
Transporte, montagem e desmontagem	1,00	conjunto
Lona Q 30 (impressão UFSM, arquivo a definir)	1,00	unidade
Conjunto de poltronas de jardim de vime com 2 poltronas de 1 lugar e 1 poltrona de 3 lugares. (com almofadas brancas e base marrom)	2,00	conjunto
Letreiro escrito UFSM em azul frança medindo (1m x 0,7m por letra).	1,00	conjunto