

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Processo...: 23081.152557/2023-72 **Pregão SRP** 206 / 2023 **Data da Emissão:** 19/12/2023**Abertura: Dia:** 15/01/2024 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	ESTANDE: INSTALAÇÃO DE ESTANDE PARA EX FEIRA: EXPODIRETO 2024 (DATA PREVISTA DE 04 A 08/03/2024) LOCAL: NÃO-ME-TOQUE /RS ÁREA DO ESTANDE: 200m² (10m X 20m) ÁREA DO TERRENO (LOCALIZAÇÃO DO ESTANDE): 400 m2 I. APRESENTAÇÃO: Estas especificações técnicas definem os serviços a serem executados e os materiais a serem empregados. O objeto desta contratação refere-se a estrutura metálica, tablado, sala móvel, cobertura do estande e móveis para composição do estande, instalações elétricas e hidráulicas. II. INSTALAÇÃO DO ESTANDE: II.1 Limpeza do Terreno: Antes do início dos trabalhos de construção, será providenciada a limpeza do terreno e o seu nivelamento conforme cotas de nível indicadas no projeto arquitetônico. II.2 Locação do estande: A montadora procederá a instalação, obedecendo aos projetos, com base em pontos pré-determinados a partir dos quais prosseguirá os serviços sob sua inteira responsabilidade. Procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes no projeto com as reais condições encontradas no local. Havendo discrepâncias entre as reais condições e o projeto, a ocorrência será objeto de comunicação por escrito à fiscalização, que deliberará a respeito. II.3 Instalações Provisórias: As instalações provisórias de água e energia elétrica ficarão a cargo da contratada. Deverá ser construído depósito, de acordo com as normas vigentes, de modo a atender às necessidades da Universidade na feira, bem como, o acondicionamento do material, do mobiliário e dos aparelhos necessários.		Unidade	198.016,000	1,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>III. INFRA-ESTRUTURA E ESTRUTURA</p> <p>Serão objetos de projeto específico. Dimensões e especificações técnicas conforme projeto estrutural e memorial descritivo estrutural.</p> <p>III.1 Móveis:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 mesa de reunião com 8 cadeiras com almofada;- 1 mesa eames eiffel com 3 cadeiras eames eiffel- branca;- 9 balcões de apoio (1m x 0,60m x 1,20 m) em MDF com 2 banquetas cada;- 4 mesas com tampo de vidro, "pés" em estrutura de alumínio (diâmetro 1 m) com 3 banquetas cada;- Conjunto de poltronas de jardim em vime de 1 e 3 lugares com almofadas brancas e suporte marrom. <p>III.2 Eletrodomésticos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Geladeira 240 litros;- Cafeteira Elétrica de 1 litro;- Forno Microondas 18 litros;- Pia medindo 1.20m x 0.60m;- 3 Climatizador Evaporativo com pedestal (diâmetro de no mínimo 50 cm);- TV "52";- Aquecedor de água (Quentuxa 15L);- Projetor Multimídia com lâmpada com duração de até 12.000 horas;- Suporte para projetor;- 3 extensões elétricas 5m. <p>III.3 Comunicação Visual:</p> <ul style="list-style-type: none">- 2 Adesivos na lateral do escritório medindo (2m x 2m);- Letreiro de entrada escrito UFSM na cor azul França medindo (1 m x 0,7m por letra). <p>IV. SALA MÓVEL</p> <ul style="list-style-type: none">-Escritório (sala) móvel tipo estande fechado medindo 9,0m x 3,0m, com vidros nas laterais e na parte frontal com porta de correr e chave, sendo a mesma em estrutura metálica em tubo (0,80m x 0,80m) e a parte inferior da estrutura em perfil U (0,80m x 0,40m) com parede de 3mm;-Assoalho em estrutura de madeira e compensado naval 18mm, piso sintético de 3mm de espessura;-Parede frontal e lateral em vidro laminado temperado (4mm + 4mm);-Portas de Correr em alumínio com vidros laminado temperado (4mm + 4mm);-Parede inferior em chapa de alumínio, composto por vedação.						

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>V. ÁREA EXTERNA DO ESTANDE:</p> <p>V.1 Terreno</p> <p>-Base para sala móvel;</p> <p>-Piso - Tablado - Estrutura de madeira em pinus autoclavado, com rampa de acesso na entrada principal;</p> <p>-Colocação de feno ao redor do estande, com espessura 10cm (contratação direto com a organização da feira, sendo responsabilidade da contratada).</p> <p>V.2 Pórtico de entrada:</p> <p>02 Estruturas piramidal em lona na cor branca, medindo aproximadamente 10m X 10m metros, com fechamento lateral (total 200m2)</p> <p>V.3 Fachada: Conjunto de treliças trave box truss 60m x 0,90m x 3,0m, com banner em lona com adesivo em impressão digital.</p> <p>VI. INSTALAÇÃO ELÉTRICA:</p> <p>A instalação elétrica será projetada de acordo com a NBR 5410.</p> <p>Instalação de aparelho de ar condicionado. A sala de reunião deve possuir aparelho de ar condicionado, devendo a contratada fazer a instalação dos equipamentos no local do evento e desinstalação ao término da feira.</p> <p>Total de aparelhos a serem instalados: 02 aparelhos de ar-condicionado 12000 btus cada.</p> <p>VII. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA :</p> <p>Será utilizada para o abastecimento da pia da cozinha.</p> <p>VII.1. A contratada deverá realizar instalações necessárias para o devido funcionamento no local do evento.</p> <p>VII.1.1. A contratada deve fazer a instalação, manutenção e limpeza (ao final do evento).</p> <p>VIII. A Contratada é responsável por providenciar e custear Laudos necessários para aprovação do PPCI, ARTs, RRTs, taxas.</p>						
2	Locação de estrutura piramidal em lona na cor branca sem furos, medindo aproximadamente 15 X 10 metros, com fechamento em todas laterais. Acompanha tablado tipo deck 18mm em mdf, com cantoneiras de ferro, no mesmo tamanho da estrutura (15 x 10 metros), revestimento vinílico imitando madeira em toda área do deck, incluindo despesas de transporte, montagem e desmontagem, ART's ou RRT's que ficarão por conta da contratada. A estrutura deverá ser montada no local da		Unidade	25.500,0000	1,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>ExpoAgro Afubra em Rio Pardo – RS, 96 horas antes do início do evento, que ocorrerá entre 19 e 22 de março de 2024. A desmontagem deverá ocorrer em até 48 horas após o término do evento.</p> <p>OBS.: No momento da execução do serviço a contratada deverá apresentar, no prazo de 4 (quatro) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e montagem da estrutura metálica e montagem da pirâmide;- LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS conforme Anexo M.2 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra Incêndio: Eventos temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitação. <p>Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição de cada estrutura provisória montada, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a capacidade de carga de trabalho ou o número máximo de pessoas. Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho de cada estrutura provisória montada. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo, mediante paginação e rubrica do responsável técnico;</p> <ul style="list-style-type: none">- Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT;- LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitação.						
3	<p>Locação de estrutura piramidal em lona na cor branca sem furos, medindo aproximadamente 15 X 10 metros, com fechamento em todas laterais. Acompanha tablado tipo deck 18mm em mdf, com cantoneiras de ferro, no mesmo tamanho da estrutura (15 x 10 metros), revestimento vinílico imitando madeira em toda área do deck, incluindo despesas de transporte, montagem e desmontagem, ART's ou RRT's que ficarão por conta da contratada. A estrutura deverá ser montada no local do evento Festa do Moranguinho, na cidade de Agudo, 96 horas antes do início do evento, que tem previsão de ocorrer entre os meses de setembro e outubro de 2024, com previsão de duração de até 5 dias. A desmontagem deverá ocorrer em até 48 horas após o término do evento.</p>		Unidade	25.500,0000	1,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>OBS.: No momento da execução do serviço a contratada deverá apresentar, no prazo de 4 (quatro) dias úteis anteriores a data de início do evento, os seguintes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou (RRT) de projeto e montagem da estrutura metálica e montagem da pirâmide;- LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS conforme Anexo M.2 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra Incêndio: Eventos temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitação. <p>Conforme instruído no referido laudo técnico, deverá ser apresentado uma descrição de cada estrutura provisória montada, com as respectivas fotos anexadas e informações sobre a capacidade de carga de trabalho ou o número máximo de pessoas. Deverão ser citados e explicados: a denominação, funcionalidade e a carga de trabalho de cada estrutura provisória montada. Deverão ser anexadas as respectivas fotos. As informações deste capítulo podem ser anexadas em folhas avulsas e apensadas ao Laudo, mediante paginação e rubrica do responsável técnico;</p> <ul style="list-style-type: none">- Laudo técnico de incombustibilidade da lona com ART ou RRT;- LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO conforme Anexo M.3 da Resolução Técnica CBMRS nº 05 - Parte 4A Processo de Segurança Contra Incêndio: Eventos Temporários 2017 e suas alterações, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) OU Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), original com comprovante de quitação.						

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura