

Obra
Adequação elétrica da Lancheria do CCSH

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
Padrão - 25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
						M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	86	4,08	1,33	3,76	5,09	114,38	323,36	437,74	4,73 %
2	91997 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16	38,96	20,59	28,08	48,67	329,44	449,28	778,72	8,41 %
3	LUM010 Próprio	Luminária de SOBREPOR, HERMÉTICA, para lâmpadas de LED de 2x18/20W (120cm). Proteção IP65, produzido em material de alta resistência, difusor transparente, fechos em aço inox, com prensa-cabo rosca PG 11 - Ip68, antichamas injetados em nylon 6-Vo, soquetes termoplástico. Com 02 lâmpadas tubo LED 18W, G-13, T8, 220V. Ref. G-Light LMIP65-T8C ou similar. Fornecimento e instalação.	un	10	424,18	23,14	507,05	530,19	231,40	5.070,50	5.301,90	57,24 %
4	LUM002 Próprio	Luminária de SOBREPOR, para lâmpadas de LED de 2x18/20W (120cm), com corpo em chapa de aço tratada e pintada, refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%. Soquete tipo push-in G-13 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso. Com 02 lâmpadas tubo LED 18W, G-13, T8, 220V. Ref. Intral AS-810 ou similar. Fornecimento e instalação.	un	12	179,98	34,72	190,20	224,92	416,64	2.282,40	2.699,04	29,14 %
5	93655 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	12,25	3,06	12,23	15,29	9,18	36,69	45,87	0,50 %
Totais ->									1.101,04	8.162,23	9.263,27	

Total sem BDI 7.412,55
Total do BDI 1.850,72
Total Geral 9.263,27

Obra
REFORMA LANCHERIA CCSH

B.D.I.
Padrão -
25,0%

Encargos
Desonerado

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI			Total
						M. O.	MAT.	Total	Total
3			MOVIMENTO DE TERRA/ DEMOLIÇÕES						3.109,58
3.1	97643	SINAPI	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE - DECK E BANCOS), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	42	22,02	7,90	29,92	1.256,64
3.2	2.066	Próprio	SBC (023716) REMOÇÃO E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA ATERRO LICENCIADO	M³	8	0,00	214,07	214,07	1.712,56
3.2	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ESCADA DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0,5	173,70	64,34	238,04	119,02
3.4	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS (PORTA DA COZINHA) , DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,89	8,31	2,99	11,30	21,36
5			SUPRAESTRUTURA						6.438,30
5.1	102073	SINAPI	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA. INCLUI FÔRMA, ARMADURA E LANÇAMENTO. COMPLETA AF_11/2020_PA	m³	0,7	1.195,03	3.357,72	4.552,75	3.186,93
5.2	99837	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES. DIMENSÕES CONFORME PROJETO. FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.	M	4,8	219,31	458,06	677,37	3.251,38
7			ESQUADRIA						3.921,49
7.1	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, DOBRADIÇA, FECHADURA, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,89	28,45	1.512,75	1.541,20	2.912,87
7.1	150700	SBC	REJUNTAMENTO COM SILICONE NAS ESQUADRIAS EXTERNAS E NA ESTRUTURAL ZENITAL	M	74	3,15	10,48	13,63	1.008,62
9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						9.263,27
9.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	86	1,33	3,76	5,09	437,74
9.2	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16	20,59	28,08	48,67	778,72

Obra
REFORMA LANCHERIA CCSH

B.D.I.
Padrão -
25,0%

Encargos
Desonerado

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI			Total
						M. O.	MAT.	Total	Total
9.3	LUM010	Próprio	Luminária de SOBREPOR, HERMÉTICA, para lâmpadas de LED de 2x18/20W (120cm). Proteção IP65, produzido em material de alta resistência, difusor transparente, fechos em aço inox, com prensa-cabo rosca PG 11 - Ip68, antichamas injetados em nylon 6-Vo, soquetes termoplástico. Com 02 lâmpadas tubo LED 18W, G-13, T8, 220V. Ref. G-Light LMIP65-T8C ou similar. Fornecimento e instalação.	un	10	23,14	507,05	530,19	5.301,90
9.4	LUM002	Próprio	Luminária de SOBREPOR, para lâmpadas de LED de 2x18/20W (120cm), com corpo em chapa de aço tratada e pintada, refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%. Soquete tipo push-in G-13 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso. Com 02 lâmpadas tubo LED 18W, G-13, T8, 220V. Ref. Intral AS-810 ou similar. Fornecimento e instalação.	un	12	34,72	190,20	224,92	2.699,04
9.5	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	3,06	12,23	15,29	45,87
14			REVESTIMENTOS						36.469,44
14.2			REVESTIMENTO EXTERNO						36.469,44
14.2.1	ES 31.07.0500	SCO	Deck em madeira plástica PEAD (polietileno de alta densidade) ou PVC, 100% reciclável, perfil 100x30mm, transversais de 50x25mm (barrotes). Fornecimento e instalação.	m²	36	80,96	932,08	1.013,04	36.469,44
16			PINTURA						10.795,88
16.1			PINTURA INTERNA						2.546,47
16.1.1	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	77,2	4,85	8,41	13,26	1.023,67
16.1.2	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	108	6,76	7,34	14,10	1.522,80
16.2			PINTURA EXTERNA						8.249,41
16.2.1	16.11.020	FDE	LIMPEZA DE FACHADA POR HIDROJATEAMENTO	m²	207,5	4,21	5,13	9,34	1.938,05
16.2.2	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS AF_03/2024	m²	207,5	1,49	3,47	4,96	1.029,20

Obra
REFORMA LANCHERIA CCSH

B.D.I.
Padrão -
25,0%

Encargos
Desonerado

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI			Total
						M. O.	MAT.	Total	Total
16.2.3	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	207,5	7,61	11,67	19,28	4.000,60
16.2.4	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	18,4	31,96	26,25	58,21	1.071,06
16.2.5	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	18,4	7,03	4,41	11,44	210,50
17			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						3.579,30
17.1	200056	SBC	BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1,50x0,50x0,05M	M	6	0,00	567,50	567,50	3.405,00
17.2	16.80.135	FDE	LIMPEZA MANUAL DE SUPERFÍCIE COM GORDURA (LIMPEZA COIFA)	m²	10	5,58	11,85	17,43	174,30

Totais -> R\$ 73.577,26

Total sem 58.883,83
Total do BDI 14.693,39
Total Geral 73.577,22

Documento assinado digitalmente
gov.br
FABIANA MARTINS DE REZENDE DO AMARAL
Data: 19/11/2024 00:34:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Fabiana Rezende
Engenheira Civil

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Rio Grande do Sul
SBC - 11/2024 - Rio Grande do Sul
FDE - 07/2024 - São Paulo
SCO - 10/2024 - Rio de Janeiro