

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Processo...: 23081.039517/2025-06 Pregão SRP 90027 / 2025 Data da Emissão: 31/03/2025

Abertura: Dia: 24/04/2025 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Limpeza em junta de dilatação Banco: SICRO 03 Código: 3806406		Metro	6,8000	2.500,00		
2	ACONDICIONAMENTO EM EMBALAGEM DE RESIDUOS (SACOS PLASTICOS 55 X 80 ATÉ 35 KG) Banco: SBC Código: 022255		Unidade	5,3600	500,00		
3	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM - mxmês Banco: SETOP Código: ED-9076		Mês	27,5000	800,00		
4	LOCACAO DE CADEIRA SUSPensa (BALANCIM),CONFORME NR 18 E ABNT NBR 14751,INCLUSIVE KIT DE SEGURANCA COMPLETO,EXCLUSIVE MON MONTAGEM E DESMONTAGEM (VIDE ITEM 05.008.0004) - unxmês Banco: EMOP Código: 05.007.0015-A		Unidade	625,0700	12,00		
5	Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 12,5m, capacidade de carga de 227 kg, elétrica - DIA Banco: proprio Código: 2.647		Dia	473,9800	40,00		
6	Passarinheira polipropileno universal para proteção de telhado Banco: ORSE Código: 13059		Metro	16,7300	500,00		
7	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023 Banco: SINAPI Código: 98575		Metro	78,9700	2.500,00		
8	SBC (023716) REMOÇÃO E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA ATERRO LICENCIADO Banco: Próprio		Metro Cúbico	214,0700	30,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	Código: 2.066						
9	VEDAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM CHAPA 18 VINCADA E PARAFUSADA A CADA 30 CM - PINTADA Banco: AGETOP CIVIL Código: 180325		Metro	38,0700	2.500,00		
10	INSTAÇÃO DE TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM Banco: SINAPI Código: 00036887		Metro Quadrado	19,8100	100,00		
11	INSTALAÇÃO DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 Banco: SINAPI Código: 87897		Metro Quadrado	6,3500	100,00		
12	INSTALAÇÃO DE EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 Banco: SINAPI Código: 87792		Metro Quadrado	48,8800	100,00		
13	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 Banco: SINAPI Código: 88485		Metro Quadrado	4,3000	100,00		
14	APLICAÇÃO PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 Banco: SINAPI Código: 88489		Metro Quadrado	16,3500	100,00		
15	Biologo/ Veterinario Pleno de Servicos Técnicos de Consultoria Banco: SCO Código: MOI000800		Horas	55,1000	250,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura