

## UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

## Anexo ao Termo de Referência

Processo...: 23081.063194/2025-63 Pregão SRP 90066 / 2025 Data da Emissão: 26/05/2025

Abertura: Dia: 10/06/2025 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	AQUISIÇÃO DE PELÍCULA REFLEXIVA instalada. Película de proteção solar em vidraças, sem bolhas e/ou vincos na película, bordas aderindo perfeitamente à superfície do vidro, sem deixar marcas, preparação prévia do local da obra, limpeza do local posteriormente a execução do serviço. Frete incluso. O filme exigido obedecerá à seguinte especificação: cor prata, prata jateado SR 20 SRC SF - 423 processos produtivo poliéster pulverizado; luz visível transmitida 15%; raios ultravioletas transmitidos menores de 5%; total de energia solar rejeitada 65%; durabilidade média interna de 10 anos e externa 6 anos. Todos os materiais necessários ao serviço serão fornecidos pela empresa. O serviço será executado nos diversos prédios da UFSM, no Campus e no centro da cidade de Santa Maria/RS, em Silveira Martins e São João do Polêsine, de forma fracionada, de acordo com as necessidades.		Metro Quadrado	266,6700	300,00		
2	AQUISIÇÃO DE PELÍCULA FUMÊ instalada. Película de proteção solar em vidraças, sem bolhas e/ou vincos na película, bordas aderindo perfeitamente à superfície do vidro, sem deixar marcas, preparação prévia do local da obra, limpeza do local posteriormente a execução do serviço. Frete incluso. O filme exigido obedecerá à seguinte especificação: cor fumê; luz visível transmitida 5%; raios ultravioletas transmitidos menores de 2%; total de energia solar refletida 30%; durabilidade média interna de 10 anos e externa 5 anos. Todos os materiais necessários ao serviço serão fornecidos pela empresa. O serviço será executado nos diversos prédios da UFSM, no Campus e no centro da cidade de Santa Maria/RS, em Silveira Martins e São João do Polêsine, de forma fracionada de acordo com as necessidades.		Metro Quadrado	276,6700	200,00		
3	AQUISIÇÃO DE PELÍCULA FUMÊ instalada. Película de proteção solar em vidraças, sem bolhas e/ou vincos na película, bordas aderindo perfeitamente à superfície do vidro, sem deixar marcas, preparação prévia do local da obra, limpeza do local posteriormente a execução do serviço. Frete incluso. O filme exigido obedecerá à seguinte especificação: cor fumê; luz visível transmitida 5%; raios ultravioletas transmitidos menores de 2%; total de energia solar refletida 30%; durabilidade média interna de 10 anos e externa 5 anos. Todos os materiais necessários ao serviço serão fornecidos pela empresa. O serviço será executado nos diversos prédios da UFSM, no Campus e no centro da cidade de Santa Maria/RS, em Silveira Martins e São João do Polêsine, de forma fracionada de acordo com as necessidades.		Metro Quadrado	292,6700	2.000,00		
4	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PELÍCULA: Serviço de remoção de películas pré-		Metro Quadrado	46,6700	2.500,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

**95591764000105**

**Anexo ao Termo de Referência**

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	existentes. Deverá o fornecedor remover totalmente as películas instaladas, incluídos no serviço: a retirada de grades, mobiliário ou demais obstáculos que impeçam a remoção, devendo ser recolocados, no lugar de origem. Os vidros deverão ser entregues limpos, sem resíduos de cola ou outro material. O serviço será executado nos diversos prédios da UFSM, no Campus e no centro da cidade de Santa Maria/RS, em Silveira Martins e São João do Polêsine, de forma fracionada de acordo com as necessidades.						
5	AQUISIÇÃO DE PELÍCULA REFLEXIVA instalada. Película de proteção solar em vidraças, sem bolhas e/ou vincos na película, bordas aderindo perfeitamente à superfície do vidro, sem deixar marcas, preparação prévia do local da obra, limpeza do local posteriormente a execução do serviço. Frete incluso. O filme exigido obedecerá à seguinte especificação: cor prata, prata jateado SR 20 SRC SF - 423 processos produtivo poliéster pulverizado; luz visível transmitida 15%; raios ultravioletas transmitidos menores de 5%; total de energia solar rejeitada 65%; durabilidade média interna de 10 anos e externa 6 anos. Todos os materiais necessários ao serviço serão fornecidos pela empresa. O serviço será executado nos diversos prédios da UFSM, no Campus de Pamleira das Missões e Frederico Westphalen.		Metro Quadrado	287,6700	100,00		
6	AQUISIÇÃO DE PELÍCULA FUMÊ instalada. Película de proteção solar em vidraças, sem bolhas e/ou vincos na película, bordas aderindo perfeitamente à superfície do vidro, sem deixar marcas, preparação prévia do local da obra, limpeza do local posteriormente a execução do serviço. Frete incluso. O filme exigido obedecerá à seguinte especificação: cor fumê; luz visível transmitida 5%; raios ultravioletas transmitidos menores de 2%; total de energia solar refletida 30%; durabilidade média interna de 10 anos e externa 5 anos. Todos os materiais necessários ao serviço serão fornecidos pela empresa. O serviço será executado nos diversos prédios da UFSM, no Campus de Palmeira das Missões e Frederico Westphalen.		Metro Quadrado	298,3300	100,00		
7	AQUISIÇÃO DE PELÍCULA FUMÊ instalada. Película de proteção solar em vidraças, sem bolhas e/ou vincos na película, bordas aderindo perfeitamente à superfície do vidro, sem deixar marcas, preparação prévia do local da obra, limpeza do local posteriormente a execução do serviço. Frete incluso. O filme exigido obedecerá à seguinte especificação: cor fumê; luz visível transmitida 5%; raios ultravioletas transmitidos menores de 2%; total de energia solar refletida 30%; durabilidade média interna de 10 anos e externa 5 anos. Todos os materiais necessários ao serviço serão fornecidos pela empresa. O serviço será executado nos diversos prédios da UFSM, no Campus Palmeira das Missões e Frederico Westphalen.		Metro Quadrado	320,0000	300,00		
8	Serviço de remoção de películas pré-existentes. Deverá o fornecedor remover totalmente as películas instaladas, incluídos no serviço: a retirada de grades, mobi-		Metro Quadrado	58,3300	500,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

**95591764000105**

**Anexo ao Termo de Referência**

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	liário ou demais obstáculos que impeçam a remoção, devendo ser recolocados, no lugar de origem. Os vidros deverão ser entregues limpos, sem resíduos de cola ou outro material. O serviço será executado nos diversos prédios da UFSM, no Campus Palmeira das Missões e Frederico Westphalen.						
9	AQUISIÇÃO DE PELÍCULA REFLEXIVA instalada. Película de proteção solar em vidraças, sem bo- lhas e/ou vincos na película, bordas aderindo perfeitamente à superfície do vidro, sem deixar marcas, preparação prévia do local da obra, limpeza do local posteriormente a execução do serviço. Frete inclu- so. O filme exigido obedecerá à seguinte especificação: cor prata, prata jateado SR 20 SRC SF - 423 processos produtivo poliéster pulverizado; luz visível transmitida 15%; raios ultravioletas transmitidos menores de 5%; total de energia solar rejeitada 65%; durabilidade média interna de 10 anos e externa 6 anos. Todos os materiais necessários ao serviço serão fornecidos pela empresa. O serviço será execu- tado nos diversos prédios da UFSM, no Campus Cachoeira do Sul.		Metro Quadrado	290,6700	100,00	_____	_____
10	AQUISIÇÃO DE PELÍCULA FUMÊ instalada. Película de proteção solar em vidraças, sem bolhas e/ou vincos na película, bordas aderindo perfeitamente à superfície do vidro, sem deixar marcas, prepa- ração prévia do local da obra, limpeza do local posteriormente a execução do serviço. Frete incluso. O filme exigido obedecerá à seguinte especificação: cor fumê; luz visível transmitida 5%; raios ultravioletas transmitidos menores de 2%; total de energia solar refletida 30%; durabilidade média interna de 10 anos e externa 5 anos. Todos os materiais necessários ao serviço serão fornecidos pela empresa. O serviço será executado nos diversos prédios da UFSM, no Campus Cachoeira do Sul.		Metro Quadrado	301,0000	100,00	_____	_____
11	AQUISIÇÃO DE PELÍCULA FUMÊ instalada. Película de proteção solar em vidraças, sem bolhas e/ou vincos na película, bordas aderindo perfeitamente à superfície do vidro, sem deixar marcas, prepa- ração prévia do local da obra, limpeza do local posteriormente a execução do serviço. Frete incluso. O filme exigido obedecerá à seguinte especificação: cor fumê; luz visível transmitida 5%; raios ultravioletas transmitidos menores de 2%; total de energia solar refletida 30%; durabilidade média interna de 10 anos e externa 5 anos. Todos os materiais necessários ao serviço serão fornecidos pela empresa. O serviço será executado nos diversos prédios da UFSM, no Campus Cachoeira do Sul		Metro Quadrado	320,0000	300,00	_____	_____
12	Serviço de remoção de películas pré-existentes. Deverá o fornecedor remover totalmente as películas instaladas, incluídos no serviço: a retirada de grades, mobi- liário ou demais obstáculos que impeçam a remoção, devendo ser recolocados, no lugar de origem. Os vidros deverão ser entregues limpos, sem resíduos de cola ou outro material. O serviço será executado nos diversos prédios da UFSM, no Campus Cachoeira do Sul.		Metro Quadrado	51,6700	500,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

**95591764000105**

**Anexo ao Termo de Referência**

**Informar:**

Razão Social da Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Endereço, Local e Estado: \_\_\_\_\_

Cep: \_\_\_\_\_ Fone/Fax: \_\_\_\_\_ Telex: \_\_\_\_\_

Nome do Banco: \_\_\_\_\_ Nome da Agência: \_\_\_\_\_ Número da Agência: \_\_\_\_\_

Número Conta Bancária: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura