



Razão Social: **Cristiane Costa Martins- ME**  
CNPJ: **15.065.026/0001-95**  
Endereço: **Rua General Flores da Cunha - Nº 1031**  
Bairro: **Santo Antônio**  
Cep: **97.502-105**  
Cidade: **Uruguaiana-RS.**  
Fone/Fax: **(55) 3411-2717 – (55) 9 9906-2669**  
E-MAIL: [artecservice.adm@hotmail.com](mailto:artecservice.adm@hotmail.com)

**15.065.026/0001-95**

**ARTEC Construções e Climatização**

**Insc. Est 1530191030**

**Cristiane Costa Martins MF**

**Rua Flores da Cunha 1031**

**Cep 97502 - 105**

**Uruguaiana - RS**

| Item | Descrição   | Unidade | Valor Unit. |
|------|---|---------|-------------|
| 1    | Instalação de aparelho tipo split hi wall ou piso teto de até 9.000 BTU/h, com linha de até 3 metros, incluindo suportes, furo em alvenaria ou chapa de outro material, tubulação de cobre adequada ao modelo do aparelho com isolamento e fita PVC de acabamento, cabo para interligação das unidades e cabo PP de até 5 metros para ligação da alimentação, plugue, limpeza do ambiente e descarte adequado dos resíduos. Santa Maria, Silveira Martins e São João do Polêsine.         | Unid.   | R\$ 562,50  |
| 2    | Instalação de aparelho tipo split hi wall ou piso teto de 10.000 até 12.000 BTU/h, com linha de até 3 metros, incluindo suportes, furo em alvenaria ou chapa de outro material, tubulação de cobre adequada ao modelo do aparelho com isolamento e fita PVC de acabamento, cabo para interligação das unidades e cabo PP de até 5 metros para ligação da alimentação, plugue, limpeza do ambiente e descarte adequado dos resíduos. Santa Maria, Silveira Martins e São João do Polêsine. | Unid.   | R\$ 562,50  |
| 3    | Instalação de aparelho tipo split hi wall ou piso teto de 13.000 até 18.000 BTU/h, com linha de até 3 metros, incluindo suportes, furo em alvenaria ou chapa de outro material, tubulação de cobre adequada ao modelo do aparelho com isolamento e fita PVC de acabamento, cabo para interligação das unidades e cabo PP de até 5 metros para ligação da alimentação, plugue, limpeza do ambiente e descarte adequado dos resíduos. Santa Maria, Silveira Martins e São João do Polêsine. | Unid.   | R\$ 562,50  |
| 4    | Instalação de aparelho tipo split hi wall ou piso teto de 19.000 até 24.000 BTU/h, com linha de até 3 metros, incluindo suportes, furo em alvenaria ou chapa de outro material, tubulação de cobre adequada ao modelo do aparelho com isolamento e fita PVC de acabamento, cabo para interligação das unidades e cabo PP de até 5 metros para ligação da alimentação, plugue, limpeza do ambiente e descarte adequado dos resíduos. Santa Maria, Silveira Martins e São João do Polêsine. | Unid.   | R\$ 562,50  |

|    |   |       |              |
|----|---|-------|--------------|
| 5  | Instalação de aparelho tipo split hi wall ou piso teto de 25.000 até 36.000 BTU/h, com linha de até 3 metros, incluindo suportes, furo em alvenaria ou chapa de outro material, tubulação de cobre adequada ao modelo do aparelho com isolamento e fita PVC de acabamento, cabo para interligação das unidades e cabo PP de até 5 metros para ligação da alimentação, plugue, limpeza do ambiente e descarte adequado dos resíduos. Santa Maria, Silveira Martins e São João do Polêsine.       | Unid. | R\$ 1.125,00 |
| 6  | Instalação de aparelho tipo split hi wall ou piso teto de 37.000 até 48.000 BTU/h, com linha de até 3 metros, incluindo suportes, furo em alvenaria ou chapa de outro material, tubulação de cobre adequada ao modelo do aparelho com isolamento e fita PVC de acabamento, cabo para interligação das unidades e cabo PP de até 5 metros para ligação da alimentação, plugue, limpeza do ambiente e descarte adequado dos resíduos. Santa Maria, Silveira Martins e São João do Polêsine.       | Unid. | R\$ 1.000,00 |
| 7  | Instalação de aparelho tipo split hi wall ou piso teto acima de 48.000 BTU/h, com linha de até 3 metros, incluindo suportes, furo em alvenaria ou chapa de outro material, tubulação de cobre adequada ao modelo do aparelho com isolamento e fita PVC de acabamento, cabo para interligação das unidades e cabo PP de até 5 metros para ligação da alimentação, plugue, limpeza do ambiente e descarte adequado dos resíduos. Santa Maria, Silveira Martins e São João do Polêsine.            | Unid. | R\$ 2.000,00 |
| 8  | Instalação de aparelho tipo split Cassette de 18.000 BTU/h, com linha de até 3 metros, incluindo suportes, furo em alvenaria ou chapa de outro material, corte e acabamento de forro, tubulação de cobre adequada ao modelo do aparelho com isolamento e fita PVC de acabamento, cabo para interligação das unidades e cabo PP de até 5 metros para ligação da alimentação, plugue, limpeza do ambiente e descarte adequado dos resíduos. Santa Maria, Silveira Martins e São João do Polêsine. | Unid. | R\$ 1.750,00 |
| 9  | Instalação de aparelho tipo split Cassette de 24.000 BTU/h, com linha de até 3 metros, incluindo suportes, furo em alvenaria ou chapa de outro material, corte e acabamento de forro, tubulação de cobre adequada ao modelo do aparelho com isolamento e fita PVC de acabamento, cabo para interligação das unidades e cabo PP de até 5 metros para ligação da alimentação, plugue, limpeza do ambiente e descarte adequado dos resíduos. Santa Maria, Silveira Martins e São João do Polêsine. | Unid. | R\$ 2.250,00 |
| 10 | Instalação de aparelho tipo split Cassette de 36.000 BTU/h, com linha de até 3 metros, incluindo suportes, furo em alvenaria ou chapa de outro material, corte e acabamento de forro, tubulação de cobre adequada ao modelo do aparelho com isolamento e fita PVC de acabamento, cabo para interligação das unidades e cabo PP de até 5 metros para ligação da alimentação, plugue, limpeza do ambiente e descarte adequado dos resíduos. Santa Maria, Silveira Martins e São João do Polêsine. | Unid. | R\$ 1.750,00 |
| 11 | Instalação de aparelho tipo split Cassette de 48.000 BTU/h, com linha de até 3 metros, incluindo suportes, furo em alvenaria ou chapa de outro material, corte e acabamento de forro, tubulação de cobre adequada ao modelo do aparelho com isolamento e fita PVC de acabamento, cabo para interligação das unidades e cabo PP de até 5 metros para ligação da alimentação, plugue, limpeza do ambiente e descarte adequado dos resíduos. Santa Maria, Silveira Martins e São João do Polêsine. | Unid. | R\$ 2.500,00 |
| 12 | Instalação e fixação de rede extra (dimensão que exceder os 3 metros do item instalação) para condições de ar de até 9.000 BTU/h, incluindo dutos de cobre da linha de líquido e de gás, cabo PP 5x1/2mm <sup>2</sup> , mangueira flexível transparente de 1/2" para drenagem, isolamento com Poliplex, acabamento com fita PVC de cor branca, incluindo material e mão de obra. Santa Maria, Silveira Martins e São João do Polêsine.  | m     | R\$ 125,00   |

F-15 085-02640001-95  
 AP TEC Consórcios e Climatização  
 Insc. Est 1530191030  
 Cristiane Costa Martins MF  
 Rua Flores da Cunha 1031  
 Cep 97502 - 105  
 Uruguaiana - RS

|    |  |       |            |
|----|--|-------|------------|
| 13 | Instalação e fixação de rede extra (dimensão que exceder os 3 metros do item instalação) para condicionador de ar de 10.000 até 12.000 BTU/h, incluindo dutos de cobre da linha de líquido e de gás, cabo PP 5x1/2mm <sup>2</sup> , mangueira flexível transparente de 1/2" para drenagem, isolamento com Poliplex, acabamento com fita PVC de cor branca, incluindo material e mão de obra. Santa Maria, Silveira Martins e São João do Polêsine. | m     | R\$ 125,00 |
| 14 | Instalação e fixação de rede extra (dimensão que exceder os 3 metros do item instalação) para condicionador de ar de 13.000 até 18.000 BTU/h, incluindo dutos de cobre da linha de líquido e de gás, cabo PP 5x1/2mm <sup>2</sup> , mangueira flexível transparente de 1/2" para drenagem, isolamento com Poliplex, acabamento com fita PVC de cor branca, incluindo material e mão de obra. Santa Maria, Silveira Martins e São João do Polêsine. | m     | R\$ 125,00 |
| 15 | Instalação e fixação de rede extra (dimensão que exceder os 3 metros do item instalação) para condicionador de ar de 19.000 até 24.000 BTU/h, incluindo dutos de cobre da linha de líquido e de gás, cabo PP 5x1/2mm <sup>2</sup> , mangueira flexível transparente de 1/2" para drenagem, isolamento com Poliplex, acabamento com fita PVC de cor branca, incluindo material e mão de obra. Santa Maria, Silveira Martins e São João do Polêsine. | m     | R\$ 100,00 |
| 16 | Instalação e fixação de rede extra (dimensão que exceder os 3 metros do item instalação) para condicionador de ar de 25.000 até 36.000 BTU/h, incluindo dutos de cobre da linha de líquido e de gás, cabo PP 5x1/2mm <sup>2</sup> , mangueira flexível transparente de 1/2" para drenagem, isolamento com Poliplex, acabamento com fita PVC de cor branca, incluindo material e mão de obra. Santa Maria, Silveira Martins e São João do Polêsine. | m     | R\$ 125,00 |
| 17 | Instalação e fixação de rede extra (dimensão que exceder os 3 metros do item instalação) para condicionador de ar de 37.000 até 48.000 BTU/h, incluindo dutos de cobre da linha de líquido e de gás, cabo PP 5x1/2mm <sup>2</sup> , mangueira flexível transparente de 1/2" para drenagem, isolamento com Poliplex, acabamento com fita PVC de cor branca, incluindo material e mão de obra. Santa Maria, Silveira Martins e São João do Polêsine. | m     | R\$ 125,00 |
| 18 | Instalação e fixação de rede extra (dimensão que exceder os 3 metros do item instalação) para condicionador de ar acima de 48.000 BTU/h, incluindo dutos de cobre da linha de líquido e de gás, cabo PP 5x1/2mm <sup>2</sup> , mangueira flexível transparente de 1/2" para drenagem, isolamento com Poliplex, acabamento com fita PVC de cor branca, incluindo material e mão de obra. Santa Maria, Silveira Martins e São João do Polêsine.      | m     | R\$ 200,00 |
| 19 | Instalação de fixação de cabo PP 3x2/5mm <sup>2</sup> para alimentação (dimensão que exceder os 5 metros do item instalação), incluindo material e mão de obra. Santa Maria, Silveira Martins e São João do Polêsine.  | m     | R\$ 125,00 |
| 20 | Carga de fluido refrigerante em condicionadores de ar de até 9.000 BTU/h, incluindo material e mão de obra. Considerar uma carga extra a cada 5 metros de tubulação quando a instalação exceder 15 metros. Santa Maria, Silveira Martins e São João do Polêsine.   | Unid. | R\$ 250,00 |

15-065-926/0001-95  
 RUA Flores da Cunha 1031  
 Insc. Est 1530191030  
 Cristiane Costa Martins MF  
 Rua Flores da Cunha 1031  
 Cep 97502 - 105  
 Uruguaiana - RS

|    |   |       |              |
|----|---|-------|--------------|
| 21 | Carga de fluido refrigerante em condicionadores de ar de 10.000 até 12.000 BTU/h, incluindo material de mão de obra. Considerar uma carga extra a cada 5 metros de tubulação quando a instalação exceder a distância de 5 metros. Santa Maria, Silveira Martins e São João do Polêsine. | Unid. | R\$ 187,50   |
| 22 | Carga de fluido refrigerante em condicionadores de ar de 13.000 até 18.000 BTU/h, incluindo material de mão de obra. Considerar uma carga extra a cada 5 metros de tubulação quando a instalação exceder a distância de 5 metros. Santa Maria, Silveira Martins e São João do Polêsine. | Unid. | R\$ 250,00   |
| 23 | Carga de fluido refrigerante em condicionadores de ar de 19.000 até 24.000 BTU/h, incluindo material de mão de obra. Considerar uma carga extra a cada 5 metros de tubulação quando a instalação exceder a distância de 5 metros. Santa Maria, Silveira Martins e São João do Polêsine. | Unid. | R\$ 250,00   |
| 24 | Carga de fluido refrigerante em condicionadores de ar de 25.000 até 36.000 BTU/h, incluindo material de mão de obra. Considerar uma carga extra a cada 5 metros de tubulação quando a instalação exceder a distância de 5 metros. Santa Maria, Silveira Martins e São João do Polêsine. | Unid. | R\$ 500,00   |
| 25 | Carga de fluido refrigerante em condicionadores de ar de 37.000 até 48.000 BTU/h, incluindo material de mão de obra. Considerar uma carga extra a cada 5 metros de tubulação quando a instalação exceder a distância de 5 metros. Santa Maria, Silveira Martins e São João do Polêsine. | Unid. | R\$ 937,50   |
| 26 | Carga de fluido refrigerante em condicionadores de ar acima de 48.000 BTU/h, incluindo material de mão de obra. Considerar uma carga extra a cada 5 metros de tubulação quando a instalação exceder a distância de 5 metros. Santa Maria, Silveira Martins e São João do Polêsine.      | Unid. | R\$ 1.000,00 |
| 27 | Fornecimento e instalação de duto de PVC rígido de 20 mm para drenagem, com curvas, conexões e acessórios, incluindo material e mão de obra. Santa Maria, Silveira Martins e São João do Polêsine.  | m     | R\$ 75,00    |
| 28 | Fornecimento e instalação de mangueira flexível transparente de 1/2" para drenagem com isolamento em complexo para evitar condensação, quando necessário, incluindo material e mão de obra. Santa Maria, Silveira Martins e São João do Polêsine.                                       | m     | R\$ 87,50    |

15.065.026/0001-95  
 ARTEC Construções e Climatização  
 Insc. Est 1530191030  
 Cristiane Costa Martins MF  
 Rua Flores da Cunha 1031  
 Cep 97502 - 105  
 Uruguaiana - RS

|    |   |       |            |
|----|---|-------|------------|
| 29 | Furo em concreto armado/vigas, com acabamento e vedação após instalação. Santa Maria, Silveira Martins e São João do Polêsine.  | Unid. | R\$ 400,00 |
| 30 | Remoção, recorte, reinstalação e vedação ou substituição de vidro. Santa Maria, Silveira Martins e São João do Polêsine.  | Unid. | R\$ 562,50 |
| 31 | Fornecimento e instalação de suporte para unidade interna fora do padrão, incluindo perfis de aço, corte, solda, pintura de fundo e acabamento, conforme necessidade da instalação. Santa Maria, Silveira Martins e São João do Polêsine. | Unid. | R\$ 562,50 |
| 32 | Fornecimento e instalação de suporte para unidade externa fora do padrão, incluindo perfis de aço, corte, solda, pintura de fundo e acabamento, conforme necessidade da instalação. Santa Maria, Silveira Martins e São João do Polêsine. | Unid. | R\$ 500,00 |
| 33 | Desinstalação de ar condicionado tipo split, incluindo recolhimento do gás, alocação do equipamento em local indicado e limpeza do local após o serviço. Santa Maria, Silveira Martins e São João do Polêsine.                            | Unid. | R\$ 312,50 |

URUGUAIANA / RS 02 DE JULHO DE 2024.

15.065.026/0001-95  
ARTEC Construções e Climatização  
Insc. Est. 1530191030  
Cristiane Costa Martins MF  
Rua Flores da Cunha 1031  
Cep 97502 - 105  
Uruguaiiana - RS