

El - Lancheria CCNE

SINAPI - 02/2025 - Rio Grande do Sul 25,0%

SBC - 03/2025 - Rio Grande do Sul

SICRO3 - 10/2024 - Rio Grande do Sul

ORSE - 12/2024 - Sergipe

25.0%

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	4,27	1,36	3,97	5,33	136,00	397,00	533,00	8,38 %
2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	88	6,64	1,84	6,46	8,30	161,92	568,48	730,40	11,48 %
3	104406	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	40	16,20	11,34	8,91	20,25	453,60	356,40	810,00	12,73 %
4	95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	11	42,60	19,15	34,10	53,25	210,65	375,10	585,75	9,21 %
5	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10	35,93	17,67	27,24	44,91	176,70	272,40	449,10	7,06 %
6	062055	SBC	TOMADA USB BIVOLT 1,5A BRANCO 4X2 E PLACA ILUS SIEMENS	UN	5	192,51	15,93	224,70	240,63	79,65	1.123,50	1.203,15	18,91 %
7	92003	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6	52,81	27,33	38,68	66,01	163,98	232,08	396,06	6,22 %
8	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5	11,49	7,95	6,41	14,36	39,75	32,05	71,80	1,13 %
9	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	13,29	3,14	13,47	16,61	3,14	13,47	16,61	0,26 %
10	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	13,29	3,14	13,47	16,61	6,28	26,94	33,22	0,52 %
11	061610	SBC	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR-25A	UN	3	206,83	60,68	197,85	258,53	182,04	593,55	775,59	12,19 %
12	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	606,76	28,65	729,80	758,45	28,65	729,80	758,45	11,92 %

Totals ->	0,00	6.363,13	6.363,13
-----------	------	----------	----------

Total sem BDI	5.091,20
----------------------	-----------------

Total do BDI	1.271,93
---------------------	-----------------

UFSM CPF:

Total Geral

6.363,13

Universidade Federal de Santa Maria

NUP: 23081.114900/2024-61

Prioridade: Normal

Memorando de comunicação entre unidades administrativas

010 - Organização e Funcionamento

COMPONENTE

Ordem	Descrição	Nome do arquivo
21	Orçamento Sintético com valor de mão de obra	El - Lancheria CCNE - Sintético com Valor da Mão de Obra e Material.xlsx - Orçamento Sintético.pdf

Assinaturas

26/03/2025 10:44:39

MARCOS VINICIUS CORRÊA LEDEL (Técnico em Eletrotécnica (Ativo))

01.11.03.00.0.0 - COORDENADORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO AMBIENTAL E URBANO - COPA-PROINFRA

Código Verificador: 5488660

Código CRC: e5169daa

Consulte em: <https://portal.ufsm.br/documentos/publico/autenticacao/assinaturas.html>

