

UFSM
CPF:



Obra
PINTURA EXTERNA BIBLIOTECA CCSH

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Rio Grande do Sul
SBC - 08/2025 - Rio Grande do Sul
SUDECAP - 04/2025 - Minas Gerais

B.D.I.
22,36%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | | | Total | | | Peso (%) |
|----------|-----------|---------|--|---------|--------|------------|--------------------|----------|----------|-----------|-----------|------------------|----------------|
| | | | | | | | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total | |
| 1 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES E TECNICOS | | | | | | | | | 24.580,80 | 34,47 % |
| 1.1 | 73847/001 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 2 | 859,37 | 0,00 | 1.051,52 | 1.051,52 | 0,00 | 2.103,04 | 2.103,04 | 2,95 % |
| 1.2 | 100321 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2 | 6.904,64 | 8.448,51 | 0,00 | 8.448,51 | 16.897,02 | 0,00 | 16.897,02 | 23,69 % |
| 1.3 | 210900 | SBC | REMOCAO ENTULHO/EMBALAGENS | m³ | 3 | 114,44 | 104,02 | 36,00 | 140,02 | 312,06 | 108,00 | 420,06 | 0,59 % |
| 1.4 | 00041805 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M | MES | 2 | 948,75 | 0,00 | 1.160,89 | 1.160,89 | 0,00 | 2.321,78 | 2.321,78 | 3,26 % |
| 1.5 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 10 | 12,23 | 11,28 | 3,68 | 14,96 | 112,80 | 36,80 | 149,60 | 0,21 % |
| 1.6 | 104235 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | m² | 10 | 71,31 | 20,31 | 66,94 | 87,25 | 203,10 | 669,40 | 872,50 | 1,22 % |
| 1.7 | 00020193 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | M2X MES | 60 | 24,75 | 0,00 | 30,28 | 30,28 | 0,00 | 1.816,80 | 1.816,80 | 2,55 % |
| 2 | | | PINTURAS | | | | | | | | | 40.128,06 | 56,27 % |
| 2.1 | 15.90.18 | EMBASA | HIDROJATEAMENTO | m² | 1550 | 2,78 | 2,35 | 1,05 | 3,40 | 3.642,50 | 1.627,50 | 5.270,00 | 7,39 % |
| 2.2 | 17.03.07 | SUDECAP | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIE EM PAREDES EXTERNAS REF 88415 | m² | 1100 | 4,93 | 2,12 | 3,91 | 6,03 | 2.332,00 | 4.301,00 | 6.633,00 | 9,30 % |
| 2.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1100 | 14,15 | 5,50 | 11,81 | 17,31 | 6.050,00 | 12.991,00 | 19.041,00 | 26,70 % |
| 2.4 | 180023 | SBC | PINTURA VERNIZ POLIURETANO EM CONCRETO APARENTE 1 DEMAIO | m² | 200 | 22,36 | 14,18 | 13,17 | 27,35 | 2.836,00 | 2.634,00 | 5.470,00 | 7,67 % |
| 2.5 | 15.03.072 | FDE | PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø1 1/4" | M | 240 | 11,15 | 11,58 | 2,06 | 13,64 | 2.779,20 | 494,40 | 3.273,60 | 4,59 % |
| 2.6 | 00006094 | SINAPI | SELANTE A BASE DE RESINAS ACRILICAS PARA TRINCAS | KG | 9 | 40,00 | 0,00 | 48,94 | 48,94 | 0,00 | 440,46 | 440,46 | 0,62 % |
| 3 | | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | | | 6.610,50 | 9,27 % |
| 3.1 | 101979 | SINAPI | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 117 | 46,18 | 6,70 | 49,80 | 56,50 | 783,90 | 5.826,60 | 6.610,50 | 9,27 % |

UFSM
CPF:

Totais -> 35.948,58 35.370,78 71.319,36

| | |
|---------------|-----------|
| Total sem BDI | 58.297,30 |
| Total do BDI | 13.022,06 |
| Total Geral | 71.319,36 |

Universidade Federal de Santa Maria