

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Processo..: 23081.088264/2026-77 **Pregão SRP** 148 / 2026 **Data da Emissão:** 19/08/2026**Abertura: Dia:** 03/09/2026 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Confecção e instalação de roupeiro - com 2 portas, incluindo material e mão-de-obra, com as seguintes especificações: a) mdf de 1,8 cm no corpo do móvel, b) mdf de 1,8 cm nas portas, c) dobradiça metálica 90 graus, sistema tm, d) fechadura de cilindro , individual por porta, tipo papaiz ou similar, e) formato e demais dimensões na planta anexa. OBSERVAÇÕES QUANTO AOS IMPÁCTOS AMBIENTAIS: - os painéis de MDF devem apresentar baixas taxas de emissão de formaldeído, enquadrando-se nas classes internacionais de segurança de padrão mínimo **E1** (European Standard) ou regulamentação nacional congênere - na fabricação do produto a licitante deve adotar práticas responsáveis no recolhimento, transporte e destinação final ambientalmente adequada de todas as sobras de materiais, serragem e embalagens. Os resíduos deverão ser destinados a aterros licenciados ou indústrias de co-processamento, vedada a disposição em lixões ou áreas clandestinas. - o corte e pré-dimensionamento das peças devem ocorrer nas dependências da oficina da contratada. Caso necessárias etapas de ajuste in loco, os trabalhadores deverão obrigatoriamente utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados, e ferramentas com sistemas integrados de aspiração de pó. ENTREGA EM QUAISQUER CAMPI DA UFSM.		Unidade	796,5000	50,00		
2	BICAMA - Confecção e instalação de cama tipo beliche com as seguintes especificações: A) Confeccionado em madeira de angelim ou de similar qualidade, B) Lastro em madeira de cedrinho,		Unidade	746,4300	100,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**95591764000105****Anexo ao Termo de Referência**

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	C) acabamento com pintura em fundo PU na primeira demão e verniz PU acetinado na segunda demão, D) sistema de fixação de laterais ao pé com parafusos e cavilhas, E) formato e dimensões conforme respectiva PLANTA EM ANEXO. OBSERVAÇÕES QUANTO AOS IMPÁCTOS AMBIENTAIS: - a pintura e a secagem do verniz devem ocorrer integralmente na oficina da empresa contratada. O móvel só poderá ser instalado após a cura total do verniz (isento de odores fortes). Além disso, as embalagens dos vernizes devem ser descartadas pela contratada em pontos de coleta de logística reversa de tintas. - a licitante deve dar destinação adequada aos resíduos de marcenaria (reciclagem para fabricação de briquetes/biomassa ou compostagem). Os locais onde os móveis serão instalados devem ser entregues totalmente limpos e livres de resíduos. ENTREGA EM QUAISQUER CAMPI DA UFSM.						

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura