



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA
COORDENADORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO**

Cidade Universitária - 97105-900 Santa Maria - RS Fone: (0xx55) 220-8304 Fax: (0xx55) 220-8104

SERVIÇO: Revestimento de 2 (duas) caixas d'água em fibra de vidro

LOCAL: PRÉDIO N.º 16 – CENTRO DE EDUCAÇÃO – CAMPUS UNIVERSITÁRIO.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARTICULARIZADAS

1 - OBJETIVOS

A presente especificação tem pôr objetivo definir os trabalhos de revestimento de 2 duas Caixas d'água em fibra de vidro.

2 - GENERALIDADES

2.1- Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

2.1.1- Estas especificações particularizadas;

2.1.2- Especificações gerais de serviços da UFSM.

2.2- Orçamento e Cronograma:

2.2. 1- O orçamento analítico deverá conter um subtotal para cada uma das partes e a soma destes subtotais, o preço global da proposta.

2.2. 2- O orçamento analítico deverá ser discriminado e deverão constar: quantidade, unidade, preço unitário (do material, da mão de obra e total), preços dos serviços e preço global.

2.2.3- Durante a execução da obra a firma deverá tomar precauções quanto a andaimes, proteções, etc., a fim de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto à construção; para tanto, deverá manter uma sinalização adequada.

2.2.4- Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços deverão ser fornecidos pela empreiteira.

2.2.5- A empreiteira deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa.

2.2.6- A empreiteira, deverá providenciar equipamentos normais de segurança para seus funcionários e cuidados quanto a segurança dos transeuntes.

2.2.7- A empreiteira deverá manter limpo o local dos serviços, fazendo remoção periódica do lixo e entulhos para um local onde não venha a causar transtornos.

2.2.8- Todo o transporte de material ou pessoal que se fizer necessário para a execução dos serviços ficará a cargo da empreiteira.

2.2.9- O prazo de execução dos serviços será de 15 (quinze) dias corridos.

3- SERVIÇOS A EXECUTAR

3. 1 – Caixa numero 1: com as seguintes dimensões 4.10x2.60x2.00.

3. 2 – Caixa numero 2: com as seguintes dimensões 4.10x2.60x2.00.

3. 3 – caixa numero 3: com as seguintes dimensões 4.10x2.60x2.00.

4 – REVESTIMENTOS

4.1- TIPOS DE REVESTIMENTOS

4.1.1- Camada : revestida com Resina Poliéster 4004.

4.1.2- Camada : revestida com Resina Poliéster 4004 e fio Roving EC 2400.

4.1.3- Camada: revestida com gel branco.

4.1.4- Camada: revestida com gel azul.

5. Encargos

5.1 Todos os encargos correrão por conta da contratada.

6. JULGAMENTO

6.1 O julgamento será pelo menor preço global.

7. PAGAMENTO

O pagamento será efetuado quando da realização dos serviços e aceite pela fiscalização da UFSM.

8. Valor estimado R\$ 14.000,00

.