

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência****Processo...:** 23081.008301/2013-57 **Pregão SRP** 147 / 2013 **Data da Emissão:** 07/06/2013**Abertura: Dia:** 27/06/2013 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	<p>Aquisição e instalação completa de filme de controle solar e de segurança em vidros especiais. O filme exigido obedecerá à seguinte especificação: cor prata, parata jateado SR 20 SRC SF - 423 processos produtivo poliéster pulverizado; luz visível transmitida 15%; raios ultravioletas transmitidos menores de 5%; total de energia solar rejeitada 65%; durabilidade média interna de 10anos e externa 6 anos. Todos os materiais necessários ao serviço serão fornecidos pela empresa. O serviço será executado nos diversos prédios da UFSM no campus e no centro da cidade de Santa Maria/RS, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM.</p> <p>OBSERVAÇÃO: AS EMPRESAS PARTICIPANTES DEVERÃO REALIZAR VISITA TÉCNICA NO CAMPUS DE SANTA MARIA COM AGENDAMENTO PRÉVIO PELO TELEFONE 55-3220-8320 (ENG. DOUGLAS). A FORMA DE PAGAMENTO É MEDIANTE NOTA DE EMPENHO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE E ORÇAMENTO DOS CURSOS E DEPARTAMENTOS DA UFSM.</p>	Metro Quadrado	55,0000	3.000,00	_____	_____
2	<p>Vidro liso 4mm para ser instalado em divisória leve e ou janela metálica, colocado inteiro ou em tiras e a retirada de vidros existentes. Todos os materiais necessários para o serviço serão fornecidos pela empresa, incluindo, o vidro os tarugos em esponja ou mangueira plástica, massa, baguete, etc. O serviço será executado nos diversos prédios da UFSM, no campus e no centro da cidade de Santa Maria/RS, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM.</p> <p>OBSERVAÇÃO: AS EMPRESAS PARTICIPANTES DEVERÃO REALIZAR VISITA TÉCNICA NO CAMPUS DE SANTA MARIA COM AGENDAMENTO PRÉVIO PELO TELEFONE 55-3220-8320 (ENG. DOUGLAS). A FORMA DE PAGAMENTO É MEDIANTE NOTA DE EMPENHO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE E ORÇAMENTO DOS CURSOS E DEPARTAMENTOS DA UFSM.</p>	Metro Quadrado	78,0000	2.000,00	_____	_____
3	<p>Vidro liso 5mm para ser instalado em divisória leve e ou janela metálica, colocado inteiro ou em tiras e a retirada de vidros existentes. Todos os materiais necessários para o serviço serão fornecidos pela empresa, incluindo, o vidro os tarugos em esponja ou mangueira plástica, massa, baguete, etc. O serviço será executado nos diversos prédios da UFSM, no campus e no centro da cidade de Santa Maria/RS, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM.</p>	Metro Quadrado	90,0000	1.000,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	OBSERVAÇÃO: AS EMPRESAS PARTICIPANTES DEVERÃO REALIZAR VISITA TÉCNICA NO CAMPUS DE SANTA MARIA COM AGENDAMENTO PRÉVIO PELO TELEFONE 55-3220-8320 (ENG. DOUGLAS). A FORMA DE PAGAMENTO É MEDIANTE NOTA DE EMPENHO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE E ORÇAMENTO DOS CURSOS E DEPARTAMENTOS DA UFSM.					
4	Vidro liso 5mm para ser instalado em divisória leve e ou janela metálica, colocado inteiro ou em tiras e a retirada de vidros existentes. Todos os materiais necessários para o serviço serão fornecidos pela empresa, incluindo, o vidro os tarugos em esponja ou mangueira plástica, massa, baguete, etc. O serviço será executado nos diversos prédios do CESNORS EM PALMEIRA DAS MISSOES E EM FREDERICO WESTPHALEN, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades.	Metro Quadrado	90,0000	500,00	_____	_____
	OBS.: AS EMPRESAS PARTICIPANTES DEVERÃO REALIZAR VISITA TÉCNICA NOS CAMPI DO CESNORS COM AGENDAMENTO PRÉVIO PELO TELEFONE 55-3744-8964 (MARCELO). A FORMA DE PAGAMENTO É MEDIANTE NOTA DE EMPENHO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE E ORÇAMENTO DOS CURSOS E DEPARTAMENTOS DA UFSM.					
5	Aquisição e instalação completa de filme de controle solar e de segurança em vidros especiais. O filme exigido obedecerá à seguinte especificação: cor prata, parata jateado SR 20 SRC SF - 423 processos produtivo poliéster pulverizado; luz visível transmitida 15%; raios ultravioletas transmitidos menores de 5%; total de energia solar rejeitada 65%; durabilidade média interna de 10anos e externa 6 anos. Todos os materiais necessários ao serviço serão fornecidos pela empresa. O serviço será executado nos diversos prédios do CESNORS EM PALMEIRA DAS MISSOES E DE FREDERICO WESTPHALEN), de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades .	Metro Quadrado	55,0000	2.000,00	_____	_____
	OBS.: AS EMPRESAS PARTICIPANTES DEVERÃO REALIZAR VISITA TÉCNICA NOS CAMPI DO CESNORS COM AGENDAMENTO PRÉVIO PELO TELEFONE 55-3744-8964 (MARCELO). A FORMA DE PAGAMENTO É MEDIANTE NOTA DE EMPENHO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE E ORÇAMENTO DOS CURSOS E DEPARTAMENTOS DA UFSM.					



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Termo de Referência

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura