

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência****Processo...:** 23081.028783/2016-12    **Pregão SRP**    223 / 2016    **Data da Emissão:** 23/08/2016**Abertura: Dia:** 09/09/2016    **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	<p>Confecção e instalação completa de grades. A licitante deverá oferecer modelos diferentes na distribuição dos elementos divisórios, os quais, deverão ser analisados e aprovados pela fiscalização. O espaçamento vertical será de 10 cm e devem ser confeccionados em ferro redondo de 3/8" ou chato de 1/2" X 3/16", travessas horizontais em ferro chato de 1/2" X 3/16" distanciadas no máximo 60 cm. As grades serão fixadas internas ou externas em pinos, suportes chumbados com cimento e areia (1:2) ou parafusos parabolts de 10 mm distanciados 60 cm na horizontal e na vertical. Toda a ferragem receberá limpeza com solução apropriada, tratamento de fundo anticorrosivo e duas ou quantas demãos necessárias de tinta ESMALTE SINTÉTICO alto brilho da RENNER ou equivalente.</p> <p>OBS: A instalação será executada nos diversos prédios da UFSM, localizados no Centro e no Campus da cidade de Santa Maria-RS, conforme as necessidades das unidades solicitantes. Todos os materiais e equipamentos necessários ao serviço serão fornecidos pela licitante vencedora.</p> <p>Empresas licitantes devem obrigatoriamente visitar o local quando receberá desta Pró-Reitoria de Infraestrutura uma declaração de visita fornecida por funcionario devidamente identificado.</p>	Metro Quadrado	3.000,00		
2	<p>Confecção e instalação completa de grades de segurança. A licitante deverá oferecer portas com marco em metalão 30 X 40 X 1,5 mm, o montante em metalão de 30 X 40 X 1,5 mm, 02 (duas) dobradiças de aço por folha, 02 (duas) fechaduras de segurança, quando folha simples. 02 (duas) fechaduras de segurança, 02 (dois) trincos internos no tubo, quando em folha dupla. Toda a ferragem receberá limpeza com solução apropriada, tratamento de fundo anticorrosivo e duas ou quantas demãos necessárias de tinta ESMALTE SINTÉTICO alto brilho da RENNER ou equivalente.</p> <p>OBS: A instalação será executada nos diversos prédios da UFSM, localizados no Centro e no Campus da cidade de Santa Maria-RS, conforme as necessidades das unidades solicitantes. Todos os materiais e equipamentos necessários ao serviço serão fornecidos pela licitante vencedora.</p> <p>Empresas licitantes devem obrigatoriamente visitar o local quando receberá desta Pró-Reitoria de Infraestrutura uma declaração de visita fornecida por funcionario devidamente</p>	Metro Quadrado	600,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	identificado.				
3	Confecção e instalação completa de grades e portões. A licitante deverá oferecer painéis de até 2,5 m lineares que serão soldados em tubos 3" os quais serão fixados ao solo com envolvimento de concreto gordo 25% de sua altura. Os painéis de tela OTIS reforçada com espaço de 4 cm X 4 cm. Toda a ferragem receberá limpeza com solução apropriada, tratamento de fundo anticorrosivo e duas ou quantas demãos necessárias de tinta ESMALTE SINTÉTICO alto brilho da RENNER ou equivalente.  OBS: A instalação será executada nos diversos prédios da UFSM, localizados no Centro e no Campus da cidade de Santa Maria-RS, conforme as necessidades das unidades solicitantes. Todos os materiais e equipamentos necessários ao serviço serão fornecidos pela licitante vencedora.  Empresas licitantes devem obrigatoriamente visitar o local quando receberá desta Pró-Reitoria de Infraestrutura uma declaração de visita fornecida por funcionario devidamente identificado.	Metro Quadrado	500,00	_____	_____
4	Confecção e instalação completa de porta externa de contra peso, metal reforçado, completa, com marco de 15 X 15 X 1,5 mm e metalão de 50 X 50 X 1,5 mm, espelhos e ferrada, porta auxiliar quando necessário. Toda a ferragem receberá limpeza com solução apropriada, tratamento de fundo anticorrosivo e duas ou quantas demãos necessárias de tinta ESMALTE SINTÉTICO alto brilho da RENNER ou equivalente.  OBS: A instalação será executada nos diversos prédios da UFSM, localizados no Centro e no Campus da cidade de Santa Maria-RS, conforme as necessidades das unidades solicitantes. Todos os materiais e equipamentos necessários ao serviço serão fornecidos pela licitante vencedora.  Empresas licitantes devem obrigatoriamente visitar o local quando receberá desta Pró-Reitoria de Infraestrutura uma declaração de visita fornecida por funcionario devidamente identificado.	Metro Quadrado	1.000,00	_____	_____



# UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105  
Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
------	---------------	---------	------------	----------------	-------------

## Informar:

Razão Social da Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Endereço, Local e Estado: \_\_\_\_\_

Cep: \_\_\_\_\_ Fone/Fax: \_\_\_\_\_ Telex: \_\_\_\_\_

Nome do Banco: \_\_\_\_\_ Nome da Agência: \_\_\_\_\_ Número da Agência: \_\_\_\_\_

Número Conta Bancária: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura