

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Processo...: 23081.021799/2020-72 Pregão SRP 58 / 2020 Data da Emissão: 26/06/2020

Abertura: Dia: 15/07/2020 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Remoção dos excrementos, higienização e desinfecção, conforme especificação.		Metro Quadrado	24.000,00	_____	_____
2	Mangueira cristal flexível em PVC de diâmetro de 2" x 4,0mm - instalada, conforme especificação.		Metro	2.500,00	_____	_____
3	Mangueira cristal flexível em PVC de diâmetro de 1" x 3,0mm - instalada, conforme especificação.		Metro	2.500,00	_____	_____
4	Perfil em "L" de aluzinco de dimensões 2,0" x 1/16", nas faces internas - instalada, conforme especificação.		Metro	1.000,00	_____	_____
5	Perfil em "L" de aluzinco de dimensões 2,5" x 1/16", nas faces internas - instalada, conforme especificação.		Metro	1.000,00	_____	_____
6	Perfil em "L" de aluzinco de dimensões 3,0" x 1/16", nas faces internas - instalada, conforme especificação.		Metro	1.000,00	_____	_____
7	Estrutura de madeira em eucalipto aplainado 2 faces, com tratamento anti cupim, com tesouras executadas com 10x10 cm a cada 160cm e terças 5x7cm cada 110cm, conforme especificação.		Metro Quadrado	1.000,00	_____	_____
8	Telha fibrocimento 6mm, inclusive acessórios de fixação, conforme especificação.		Metro Quadrado	500,00	_____	_____
9	Telha fibrocimento 8mm, inclusive acessórios de fixação, conforme especificação.		Metro Quadrado	500,00	_____	_____
10	Cumeeira em fibrocimento 6mm, conforme especificação.		Metro	100,00	_____	_____
11	Cumeeira em fibrocimento 8mm, conforme especificação.		Metro	100,00	_____	_____
12	Cumeeira terminal para Kalhetão fabricada em fibrocimento sem amianto com espessura de 8mm		Metro	100,00	_____	_____
13	Cumeeira articulada superior para Kalhetão fabricada em fibrocimento sem amianto com espessura de 8mm		Metro	100,00	_____	_____
14	Cumeeira para Kalhetão fabricada em fibrocimento sem amianto com espessura de 8mm.		Metro	100,00	_____	_____
15	Cumeeira terminal para Kalheta fabricada em fibrocimento sem amianto com espessura de 8mm		Metro	100,00	_____	_____
16	Cumeeira para Kalheta fabricada em fibrocimento sem amianto com espessura de 8mm		Metro	100,00	_____	_____
17	Telha tipo Kalheta (esp.=8 mm / larg. útil=440 mm / larg. nominal=472 mm / altura = 180mm), instalada com acessórios de fixação , tampão quando necessário, placas de ventilação ou vedação e pingadeiras.		Metro Quadrado	500,00	_____	_____
18	Telha tipo Kalhetão (esp.=8 mm / larg. útil=900 mm / larg. nominal=1000 mm / altura =		Metro Quadrado	500,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	245mm), instalada com acessórios de fixação , tirantes, rufos quando necessario, placas de ventilação, vedação e pingadeira.					
19	Telha termo acústica de aluzinc, sanduíche, 3 camadas (esp.=30 mm / larg. útil=1000 mm / larg. nominal=1056 mm / vão livre=4 m), fundo branco, completa		Metro Quadrado	500,00	_____	_____
20	Telha termo acústica de aluzinc, sanduíche, 2 camadas (esp.=30 mm / larg. útil=1000 mm / larg. nominal=1056 mm / vão livre=4 m), completa		Metro Quadrado	500,00	_____	_____
21	Telha trapezoidal aluzinco simples esp. 0,5mm, branca		Metro Quadrado	300,00	_____	_____
22	Retirada de telha fibrocimento 6mm		Metro Quadrado	300,00	_____	_____
23	Retirada de telha fibrocimento 8mm		Metro Quadrado	300,00	_____	_____
24	Retirada de cumeeira em fibrocimento 6mm		Metro	300,00	_____	_____
25	Retirada de cumeeira em fibrocimento 8mm, conforme especificação.		Metro	300,00	_____	_____
26	Retirada cumeeira terminal para Kalhetão		Metro	500,00	_____	_____
27	Retirada cumeeira articulada superior para Kalhetão		Metro	500,00	_____	_____
28	Retirada cumeeira para Kalhetão		Metro	500,00	_____	_____
29	Retirada cumeeira terminal para Kalheta		Metro	500,00	_____	_____
30	Retirada cumeeira para Kalheta		Metro	500,00	_____	_____
31	Retirada de telha tipo Kalheta		Metro Quadrado	300,00	_____	_____
32	Retirada de telha tipo Kalhetão		Metro Quadrado	300,00	_____	_____
33	Retirada telha termo acústica de aluzinc, sanduíche, 3 camadas		Metro Quadrado	300,00	_____	_____
34	Retirada telha termo acústica de aluzinc, sanduíche, 2 camadas		Metro Quadrado	300,00	_____	_____
35	Retirada telha trapezoidal aluzinco simples esp. 0,5mm		Metro Quadrado	300,00	_____	_____
36	Recolocação de telha fibrocimento 6mm		Metro Quadrado	300,00	_____	_____
37	Recolocação de telha fibrocimento 8mm		Metro Quadrado	300,00	_____	_____
38	Recolocação de cumeeira em fibrocimento 6mm		Metro	300,00	_____	_____
39	Recolocação de cumeeira em fibrocimento 8mm, conforme especificação.		Metro	300,00	_____	_____
40	Recolocação cumeeira terminal para Kalhetão		Metro	250,00	_____	_____
41	Recolocação cumeeira articulada superior para Kalhetão		Metro	250,00	_____	_____
42	Recolocação cumeeira para Kalhetão		Metro	250,00	_____	_____
43	Recolocação cumeeira terminal para Kalheta		Metro	250,00	_____	_____
44	Recolocação cumeeira para Kalheta		Metro	250,00	_____	_____
45	Recolocação de telha tipo Kalheta		Metro Quadrado	300,00	_____	_____
46	Recolocação de telha tipo Kalhetão		Metro Quadrado	300,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
47	Recolocação telha termo acústica de aluzinc, sanduíche, 3 camadas		Metro Quadrado	300,00	_____	_____
48	Recolocação telha termo acústica de aluzinc, sanduíche, 2 camadas		Metro Quadrado	300,00	_____	_____
49	Recolocação telha trapezoidal aluzinco simples esp. 0,5mm		Metro Quadrado	300,00	_____	_____
50	Placa de Ventilação 10x5,5cm - Passarinheira		Unidade	300,00	_____	_____
51	Moldura em alumínio de 10mm x 25mm, anodizado fosco, fixação por tramelas ou parafusos para serem removidas para limpeza quando necessário, com tela tipo mosquiteiro, confeccionada em fibra de vidro revestida em pvc, com 98% de transparência, com 16 fios por polegada, material inodoro, lavável completa e instalada, conforme especificação.		Metro Quadrado	200,00	_____	_____
52	Tela de aço galvanizado malha 14 fio 30, com moldura em alumínio de 10mm x 25mm, anodizado fosco, fixação por parafusos para serem removidas para limpeza quando necessário		Metro Quadrado	200,00	_____	_____
53	Caixa protetora para Ar Condicioando de fibra de vidro, 12000btus		Unidade	50,00	_____	_____
54	Caixa protetora para Ar Condicioando de fibra de vidro, 18000btus		Unidade	50,00	_____	_____
55	Espuma expansiva, 500ml		Unidade	500,00	_____	_____
56	Calha em chapa galvanizada n 24 pintada, corte 50cm, conforme especificação.		Metro	400,00	_____	_____
57	Rufo / algeroz de parede em chapa galvanizada n° 26, corte 25, dobrada nas bordas, c/ pintura, completo, conforme especificação.		Metro	600,00	_____	_____
58	Capeamento p/ platibanda corte 30cm, em chapa galvanizada n° 26, c/ pintura, completo, conforme especificação.		Metro	600,00	_____	_____
59	Manta asfáltica, e=4mm, c/ acabamento em alumínio, sem proteção mecânica, completa e instalada		Metro Quadrado	500,00	_____	_____
60	Retirada e encunhamento de algeroz,com aproveitamento		Metro	500,00	_____	_____
61	Remoção de algeroz, capeamento e mangueiras		Metro	500,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
--------------------	----------	---------	------------	----------------	-------------

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura